

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度北条道路江北地区第5地盤改良工事
工事地名	鳥取県東伯郡北栄町江北地内

2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	334日間	自 令和7年3月31日 至 令和8年2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度北条道路江北地区第5地盤改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	236,702,701	
道路土工	式	1	14,504,431	
掘削工	式	1	1,145,355	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 4,350 m3
掘削工(ICT)	式	1	7,757,710	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
路体盛土工	式	1	488,320	路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 700 m3
路体盛土工(ICT)	式	1	4,610,500	路体(築堤)盛土(ICT) 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 9,100 m3 1 式
法面整形工(ICT)	式	1	502,546	法面整形(切土部)(ICT) 粘性土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し； 240 m2 610 m2
地盤改良工	式	1	219,451,770	
締固め改良工	式	1	120,319,680	1号サントコンパクションパイル SD打設長(10.0m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(8.4m/本)SCP杭径(0.7m)； 2号サントコンパクションパイル SD打設長(10.3m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(9.0m/本)SCP杭径(0.7m)； 3号サントコンパクションパイル 打設長(18.6m/本)充填長(9.1m)改良長(8.2m/本)改良杭径(0.57m)； 314 本 70 本 134 本

積算内訳書

工事名	令和6年度北条道路江北地区第5地盤改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				4号サトコパクシヨパイル 打設長(19.6m/本)充填長(10.3m)改良長(8.4m/ 本)改良杭径(0.57m) ; 62 本
				5号サトコパクシヨパイル 打設長(19.6m/本)充填長(10.3m)改良長(8.5m/ 本)改良杭径(0.57m) ; 33 本
				6号サトコパクシヨパイル 打設長(19.6m/本)充填長(9.4m)改良長(8.7m/ 本)改良杭径(0.57m) ; 12 本
				足場 1 式
固結工	式	1	99,132,090	1号薬液注入 浸透固化 ; 40 本
				2号薬液注入 浸透固化 ; 23 本
				足場 1 式
排水構造物工	式	1	2,467,700	
集水桝・マンホール工	式	1	42,780	現場打ち集水桝 (1号集水桝) 1 箇所 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ;
排水工	式	1	2,424,920	小段排水 (1号小段排水) 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×60 0 ; 20 m
				小段排水 (2号小段排水) 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×60 0 ; 30 m
				縦排水 (1号縦排水) 側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm ; 3 m
				1号打込排水管 37 組
仮設工	式	1	278,800	

積算内訳書

工事名	令和6年度北条道路江北地区第5地盤改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	278,800	交通誘導警備員 (B昼間) 1 式
直接工事費	式	1	236,702,701	
共通仮設費	式	1	32,476,073	
共通仮設費	式	1	10,558,073	
運搬費	式	1	7,394,700	重建設機械分解組立費 (静的締固施工機械) 1 式 重建設機械分解組立費 (クローラークレーン60t吊) 1 式 重建設機械分解組立輸送費 (静的締固施工機械) 1 式 重建設機械分解組立輸送費 (クローラークレーン60t吊) 1 式
技術管理費	式	1	1,199,373	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,964,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	21,918,000	
純工事費	式	1	269,178,774	
現場管理費	式	1	79,919,000	
工事原価	式	1	349,097,774	
一般管理費等	式	1	50,372,226	
工事価格	式	1	399,470,000	