

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6年度北条道路江北地区第6地盤改良工事
工事地名	鳥取県東伯郡北栄町江北地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所 工務第二課		
2) 主工種	道路改良工事		
3) 工期	333日間	自	令和7年4月1日
		至	令和8年2月27日
4) 工事概要			

# 積算内訳書

工事名	令和6年度北条道路江北地区第6地盤改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	230,350,375	
道路土工	式	1	3,596,735	
掘削工 (ICT)	式	1	1,676,000	掘削 (ICT) 3,600 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ; 整地 1 式 残土受入れ地での処理 ;
路体盛土工 (ICT)	式	1	1,895,340	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 3,900 m3 積込 (ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ;
法面整形工 (ICT)	式	1	25,395	法面整形 (盛土部) (ICT) 50 m2 法面締固め無し ;
地盤改良工	式	1	224,782,490	
締固め改良工	式	1	124,354,520	1号サントコンパクションパイル 90 本 SD打設長 (10.3m/本) SD杭径 (0.4m) SCP打設長 (7.4m/本) SCP杭径 (0.7m) ; 2号サントコンパクションパイル 41 本 SD打設長 (10.3m/本) SD杭径 (0.4m) SCP打設長 (9.0m/本) SCP杭径 (0.7m) ; 3号サントコンパクションパイル 213 本 打設長 (17.0m/本) 充填長 (7.6m) 改良長 (7.6m/本) 改良杭径 (0.57m) ; 4号サントコンパクションパイル 88 本 打設長 (18.5m/本) 充填長 (8.2m) 改良長 (8.5m/本) 改良杭径 (0.57m) ; 足場 1 式
固結工	式	1	100,427,970	1号薬液注入 66 本 浸透固化 ; 足場 1 式
排水構造物工	式	1	1,692,350	

# 積算内訳書

工事名	令和6年度北条道路江北地区第6地盤改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
排水工	式	1	1,692,350	1号打込排水管 55 組
仮設工	式	1	278,800	
交通管理工	式	1	278,800	交通誘導警備員 (B昼間) 1 式
直接工事費	式	1	230,350,375	
共通仮設費	式	1	31,268,981	
共通仮設費	式	1	9,892,981	
運搬費	式	1	6,805,000	重建設機械分解組立輸送費 (静的締固施工機械) 1 式 重建設機械分解組立輸送費 (クローラークレーン100t吊) 1 式
技術管理費	式	1	1,176,981	保守管理 (ICT) 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,911,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	21,376,000	
純工事費	式	1	261,619,356	
現場管理費	式	1	77,805,000	
工事原価	式	1	339,424,356	
一般管理費等	式	1	49,175,644	
工事価格	式	1	388,600,000	