

積算内訳書

1. 工事名

| | |
|------|---------------------|
| 工事名 | 令和6年度北条道路松神地区第4改良工事 |
| 工事地名 | 鳥取県東伯郡北栄町松神地内 |

2. 工事内容

| | | |
|---------|-----------|---------------------------|
| 1) 事務所名 | 倉吉河川国道事務所 | 工務第二課 |
| 2) 主工種 | 道路改良工事 | |
| 3) 工期 | 333日間 | 自 令和7年4月1日 至 令和8年2月27日 |
| 4) 工事概要 | | |

積算内訳書

| 工事名 | 令和6年度北条道路松神地区第4改良工事 | | | |
|-------------|---------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| 道路改良 | 式 | 1 | 173,535,105 | |
| 道路土工 | 式 | 1 | 8,334,810 | |
| 路体盛土工 (ICT) | 式 | 1 | 4,779,320 | 路体(築堤)盛土 (ICT) 20,200 m3 |
| 路床盛土工 (ICT) | 式 | 1 | 2,079,490 | 路床盛土 (ICT) 6,100 m3 |
| 法面整形工 (ICT) | 式 | 1 | 1,476,000 | 法面整形(盛土部) (ICT) 2,880 m2 法面締固め無し； |
| 地盤改良工 | 式 | 1 | 131,357,210 | |
| 自走式土質改良工 | 式 | 1 | 107,339,400 | 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土質改良 26,300 m3 粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰； |
| 締固め改良工 | 式 | 1 | 24,017,810 | 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 1号サントコンパクションパイル 336 本 SD打設長(2.4m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(4.1m/本)； 2号サントコンパクションパイル 63 本 SD打設長(2.4m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(3.3m/本)； 3号サントコンパクションパイル 42 本 SD打設長(2.4m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(10.8m/本)； |

積算内訳書

| 工事名 | 令和6年度北条道路松神地区第4改良工事 | | | | |
|------------|---------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | |
| | | | | 4号サトコンパクションイル SD打設長(3.2m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(10.0m/本)； | 9 本 |
| 法面工 | 式 | 1 | 738,840 | | |
| 植生工 | 式 | 1 | 738,840 | 種子散布 肥料有り 1000m2以上； | 2,820 m2 |
| 擁壁工 | 式 | 1 | 26,583,255 | | |
| プレキャスト擁壁工 | 式 | 1 | 3,303,000 | プレキャスト擁壁(1号プレキャストL型擁壁) 0.5m以上1.0m以下； | 60 m |
| 補強盛土工 | 式 | 1 | 23,280,255 | シオキスタイル壁面材組立・設置 鋼製枠タイプ； シオキスタイル敷設 まき出し・敷均し、締固め C-40； 水平排水材 天端排水材 層厚管理材 | 459 m2 2,320 m2 1,900 m3 622 m 965 m2 736 m2 |
| 仮設工 | 式 | 1 | 6,520,990 | | |
| 変位緩衝工 | 式 | 1 | 6,242,190 | | |
| 交通管理工 | 式 | 1 | 278,800 | 交通誘導警備員 B(昼間) | 1 式 |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 173,535,105 | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 25,770,608 | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 9,215,608 | | |
| 運搬費 | 式 | 1 | 6,397,000 | 重建設機械分解組立輸送費 (静的締固施工機械) 重建設機械分解組立輸送費 | 1 式 1 式 |

積算内訳書

| 工事名 | 令和6年度北条道路松神地区第4改良工事 | | | |
|---------------|---------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| | | | | (クローラ式アスファルト) |
| 技術管理費 | 式 | 1 | 1,291,608 | 保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式 |
| 現場環境改善費 (率計上) | 式 | 1 | 1,527,000 | |
| 共通仮設費 (率計上) | 式 | 1 | 16,555,000 | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 199,305,713 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 60,092,000 | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 259,397,713 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 39,102,287 | |
| 工事価格 | 式 | 1 | 298,500,000 | |
| | | | | |