

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度北条道路江北地区第8地盤改良工事
工事地名	鳥取県東伯郡北栄町江北地内

2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	305日間	自 令和7年4月1日 至 令和8年1月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度北条道路江北地区第8地盤改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	245,651,239	
道路土工	式	1	560,215	
路体盛土工	式	1	58,248	路体(築堤)盛土 80 m3 2.5m以上4.0m未満；
路体盛土工(ICT)	式	1	470,767	積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 路体(築堤)盛土(ICT) 220 m3
法面整形工(ICT)	式	1	31,200	法面整形(盛土部)(ICT) 60 m2 法面締固め無し；
地盤改良工	式	1	243,578,926	
締固め改良工	式	1	81,818,926	積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 1号サントコンパクションパイル 75 本 打設長(13.1m/本)充填長(9.2m)改良長(2.0m/ 本)改良杭径(0.62m)； 2号サントコンパクションパイル 200 本 打設長(19.3m/本)充填長(14.4m)改良長(2.0m/ 本)改良杭径(0.62m)； 足場 1 式
固結工	式	1	161,760,000	1号薬液注入 153 本 浸透固化； 足場 1 式
排水構造物工	式	1	1,214,498	
側溝工	式	1	1,101,408	プレキャストU型側溝 112 m (PU1-B300-H300) B300-H300；

積算内訳書

工事名	令和6年度北条道路江北地区第8地盤改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
集水桝・マンホール工	式	1	44,870	現場打ち集水桝 (1号集水桝) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；	1 箇所
排水工	式	1	68,220	縦排水 (1号縦排水) 側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm；	3 m
仮設工	式	1	297,600		
交通管理工	式	1	297,600	交通誘導警備員 (B昼間)	1 式
直接工事費	式	1	245,651,239		
共通仮設費	式	1	28,090,047		
共通仮設費	式	1	5,417,047		
運搬費	式	1	2,256,000	重建設機械分解組立輸送費 (クローラークレーン100t吊)	1 式
技術管理費	式	1	1,147,047	保守管理(ICT) システム初期費(ICT)	1 式 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	2,014,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	22,673,000		
純工事費	式	1	273,741,286		
現場管理費	式	1	81,219,000		
工事原価	式	1	354,960,286		
一般管理費等	式	1	51,109,714		
工事価格	式	1	406,070,000		