

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度北条道路江北地区第10地盤改良工事
工事地名	鳥取県東伯郡北栄町江北地内

2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	270日間	自 令和7年4月1日 至 令和7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度北条道路江北地区第10地盤改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	232,314,410	
道路土工	式	1	14,649,670	
掘削工	式	1	1,101,195	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 4,050 m3
掘削工(ICT)	式	1	3,518,055	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理； 4,050 m3 1 式 1 式
路体盛土工(ICT)	式	1	9,952,210	積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 路体(築堤)盛土(ICT) 1 式 1 式 8,600 m3
法面整形工(ICT)	式	1	78,210	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し； 150 m2
地盤改良工	式	1	216,153,680	
締固め改良工	式	1	51,330,870	1号サントコンパクションパイル SD打設長(10.6m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(5.4m/本)SCP杭径(0.7m)； 639 本
固結工	式	1	164,822,810	1号薬液注入 浸透固化； 2号薬液注入 浸透固化； 3号薬液注入 浸透固化； 足場 36 本 36 本 58 本 1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度北条道路江北地区第10地盤改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	1,511,060	
工事用道路工	式	1	1,213,460	
交通管理工	式	1	297,600	交通誘導警備員 (B昼間) 1 式
直接工事費	式	1	232,314,410	
共通仮設費	式	1	29,442,802	
共通仮設費	式	1	7,907,802	
運搬費	式	1	4,786,000	重建設機械分解組立輸送費 (静的締固施工機械) 1 式
技術管理費	式	1	1,193,802	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,928,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	21,535,000	
純工事費	式	1	261,757,212	
現場管理費	式	1	77,846,000	
工事原価	式	1	339,603,212	
一般管理費等	式	1	49,206,788	
工事価格	式	1	388,810,000	