

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6年度天神川大原地区河道整備工事
工事地名	鳥取県倉吉市大原地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	工務第一課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	366日間	自 令和 7年 3月31日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和6年度天神川大原地区河道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	70,395,719	
河川土工	式	1	3,232,810	
掘削工	式	1	933,915	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 3,450 m3
掘削工(ICT)	式	1	1,215,435	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満； 3,450 m3
盛土工	式	1	488,600	整地 (埋土) 敷均し(ルース)； 5,000 m3
残土処理工	式	1	594,860	整地 残土受入れ地での処理； 1 式
法覆護岸工	式	1	57,954,242	
作業土工	式	1	6,120,568	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	40,254,954	1号連節ブロック張(陸上部) t=250mm； 422 m2 1号連節ブロック張(水中部) t=250mm； 1,574 m2 吸出し防止材(全面)設置 t=10mm； 422 m2 木杭 松 L=1.5m×9cm； 384 本
護岸付属物工	式	1	7,374,720	1号平張 192 m
多自然護岸工	式	1	4,204,000	袋詰玉石 2t型； 200 袋
構造物撤去工	式	1	5,206,817	

# 積算内訳書

工事名	令和6年度天神川大原地区河道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物取壊し工	式	1	3,438,050	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； <span style="float: right;">209 m3</span>
運搬処理工	式	1	1,768,767	殻運搬 <span style="float: right;">209 m3</span>
				コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 <span style="float: right;">209 m3</span>
仮設工	式	1	4,001,850	
土留・仮締切工	式	1	3,831,650	
汚濁防止工	式	1	170,200	
直接工事費	式	1	70,395,719	
共通仮設費	式	1	7,054,593	
共通仮設費	式	1	1,345,593	
技術管理費	式	1	613,593	保守管理(ICT) <span style="float: right;">1 式</span>
				システム初期費(ICT) <span style="float: right;">1 式</span>
現場環境改善費(率計上)	式	1	732,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	5,709,000	
純工事費	式	1	77,450,312	
現場管理費	式	1	21,879,000	
工事原価	式	1	99,329,312	
一般管理費等	式	1	17,030,688	
工事価格	式	1	116,360,000	