

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事
工事地名	鳥取県西伯郡大山町田中～米子市陰田町地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	道路管理課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和7年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	111,119,938		
巡視・巡回工	式	1	13,168,605		
道路巡回工	式	1	13,168,605	通常巡回 現道；	1 式
				通常巡回 山陰道；	1 式
				通常巡回 (夜間) 現道；	1 式
				通常巡回 (夜間) 山陰道；	1 式
舗装維持工	式	1	747,700		
アスファルト舗装補修工	式	1	747,700	ハッチング 5t以上20t未満；	10 t
				ハッチング (夜間) 5t以上20t未満；	10 t
標識工	式	1	107,860		
小型標識工	式	1	107,860	標識柱 単柱式 径60.5 柱長さ 3.32m 2基以下；	1 基
				標識板 2.0m2未満；	1 枚
道路清掃工	式	1	4,879,051		
路面清掃工	式	1	1,887,610	路面清掃(機械) ブラシ式路面清掃車による清掃；	66 km
				路面清掃(機械) (夜間) ブラシ式路面清掃車による清掃；	43 km

# 積算内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				路面清掃(路肩部・人力) 人力 塵埃量普通； 17 km
排水施設清掃工	式	1	2,877,261	側溝清掃(人力) 無蓋； 6,600 m 側溝清掃(機械) 単独 堆積率50%未満； 19,800 m 側溝清掃(機械) (夜間) 単独 堆積率50%未満； 12,780 m
構造物清掃工	式	1	114,180	トンネル壁面清掃 (夜間) 2 km
伐採工	式	1	137,322	
伐採工	式	1	137,322	樹木せん定 (未供用区間) 高木 夏期せん定幹周30cm以上60cm未満； 27 本
除草工	式	1	15,006,960	
道路除草工	式	1	15,006,960	道路除草(複合) 肩掛式 飛び石防護有り 片道運搬距離L=11.5km 以下； 130,000 m2 除草・集草・積込運搬 1,600 m2 人力除草 片道運搬距離L=11.5km以下；
その他	式	1	10,413,600	
その他	式	1	10,413,600	散乱物処理 100m2以下/箇所； 50 箇所 散乱物処理 (夜間) 100m2以下/箇所； 50 箇所 落下物処理 20件/回以下； 700 件 落下物処理 (夜間) 100 件

# 積算内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				20件/回以下；
災害復旧及び応急処理	式	1	39,395,000	
労務費	式	1	39,395,000	作業員 1,100 人 作業員 600 人 (夜間)
構造物撤去工	式	1	21,840	
道路付属施設撤去工	式	1	21,840	車線分離標撤去 10 本 穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満；
仮設工	式	1	27,242,000	
交通管理工	式	1	27,242,000	交通誘導警備員 1 式 A 交通誘導警備員 1 式 A(夜間) 交通誘導警備員 1 式 B 交通誘導警備員 1 式 B(夜間)
道路修繕	式	1	10,450,124	
舗装工	式	1	1,580,975	
切削オーバーレイ工	式	1	1,580,975	切削オーバーレイ 500 m2 A 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II 型(20)DS3000； 殻運搬(路面切削) 25 m3 アスファルト切削殻；
排水構造物工	式	1	190,460	

# 積算内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
側溝工	式	1	190,460	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300) <span style="float: right;">20 m</span>
縁石工	式	1	140,520	
縁石工	式	1	140,520	歩車道境界ブロック (BB-1-1(250)) C種(180/210×300×600) ; <span style="float: right;">20 m</span>
防護柵工	式	1	741,500	
路側防護柵工	式	1	741,500	ガードレール (景観色) 塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正 無 ; <span style="float: right;">50 m</span>
区画線工	式	1	29,899	
区画線工	式	1	29,899	溶融式区画線 (白) 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; <span style="float: right;">30 m</span> ペイント式区画線 (白) ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 ; <span style="float: right;">50 m</span>
道路付属施設工	式	1	3,052,900	
道路付属物工	式	1	3,052,900	視線誘導標 両面反射φ100 支柱径φ60.5 ダークウラン 土中建 込 30本以上 ; <span style="float: right;">20 本</span> 視線誘導標 両面反射φ100 支柱径φ60.5 ダークウラン コンクリ ート建込(穿孔含む) 30本以上 ; <span style="float: right;">20 本</span> 車線分離標 φ80 径φ250 H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上 ; <span style="float: right;">50 本</span> 車線分離標 <span style="float: right;">50 本</span>

# 積算内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(夜間) φ80 べース径φ250 H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上；
構造物撤去工	式	1	188,870	
構造物取壊し工	式	1	164,500	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	24,370	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；
仮設工	式	1	4,525,000	
交通管理工	式	1	4,525,000	交通誘導警備員 A 交通誘導警備員 B
雪寒	式	1	17,208,650	
除雪工	式	1	13,013,000	
一般除雪工	式	1	1,931,350	除雪トラック (R06-2707) 除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 昼間 貸 与； 除雪トラック (R06-2707) 除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 夜間 貸 与； 除雪トラック (19-2701) 除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間 貸与； 除雪トラック (19-2701) 除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間



## 積算内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(19-2702) 4.3m級 所定労働時間内 昼間 貸与； 除雪グレーダ 10 時間 (19-2702) 4.3m級 所定労働時間内 夜間 貸与；
運搬除雪工	式	1	862,900	ダンプトラック 20 時間 オンロード・ટેイセブル 10t積級 昼間 損耗品持込； ダンプトラック 20 時間 オンロード・ટેイセブル 10t積級 夜間 損耗品持込； ロータリ除雪車 10 時間 (R01-2721) 2.2m級 所定労働時間内 昼間 貸与； ロータリ除雪車 10 時間 (R01-2721) 2.2m級 所定労働時間内 夜間 貸与；
凍結防止工	式	1	3,594,500	凍結防止剤散布 25 時間 (23-2700) 湿潤式3t級 4×4 プラ付 所定労働時間内 昼間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 25 時間 (23-2700) 湿潤式3t級 4×4 プラ付 所定労働時間外 昼間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 25 時間 (23-2700) 湿潤式3t級 4×4 プラ付 所定労働時間内 夜間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 25 時間 (23-2700) 湿潤式3t級 4×4 プラ付 所定労働時間外 夜間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 25 時間 (27-2700) 乾式4t級 4×4 所定労働時間内 昼間 機械貸与

# 積算内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				損耗品持込； 凍結防止剤散布 (27-2700)	25	時間
				乾式4t級 4×4 所定労働時間外 昼間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 (27-2700)	25	時間
				乾式4t級 4×4 所定労働時間内 夜間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 (27-2700)	25	時間
				乾式4t級 4×4 所定労働時間外 夜間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 (R05-2711)	25	時間
				湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 昼間 機械貸 与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 (R05-2711)	25	時間
				湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 夜間 機械貸 与 損耗品持込；		
歩道除雪工	式	1	131,040	人力除雪 昼間(所定労働時間内)；	60	時間
待機費	式	1	5,646,210	運転要員 除雪トラック 昼間(所定労働時間内)；	90	時間
				運転要員 除雪トラック 昼間(所定労働時間外)；	40	時間
				運転要員 除雪トラック 夜間(所定労働時間内)；	120	時間
				運転要員 除雪トラック 夜間(所定労働時間外)；	50	時間
				運転要員 除雪グレーダ 昼間(所定労働時間内)；	40	時間
				運転要員	20	時間

# 積算内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				除雪ゲレータ 昼間(所定労働時間外) ; 運転要員 50 時間 凍結防止剤散布車 昼間(所定労働時間内) ; 運転要員 50 時間 凍結防止剤散布車 昼間(所定労働時間外) ; 運転要員 200 時間 凍結防止剤散布車 夜間(所定労働時間内) ; 運転要員 150 時間 凍結防止剤散布車 夜間(所定労働時間外) ; 情報連絡員 100 時間 昼間(所定労働時間内) ; 情報連絡員 60 時間 昼間(所定労働時間外) ; 情報連絡員 330 時間 夜間(所定労働時間内) ;
冬期対策施設工	式	1	519,000	
冬期安全施設工	式	1	519,000	雪寒看板設置 100 枚 35枚/回以下 ; 雪寒看板撤去 100 枚 35枚/回以下 ;
構造物撤去工	式	1	20,150	
冬期安全施設撤去工	式	1	20,150	スノボール撤去 10 本 土中単柱型 ;
仮設工	式	1	3,656,500	
交通管理工	式	1	3,656,500	交通誘導警備員 1 式 A(昼間) 交通誘導警備員 1 式 B(昼間)
電気設備	式	1	2,045,773	

# 積算内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路照明維持補修工	式	1	2,045,773	
道路照明維持工	式	1	1,289,250	電球取替(高所作業) 40 個 NHT180LS ; 電球取替(高所作業) 25 個 NH180FLS ;
トンネル照明維持工	式	1	756,523	電球取替(高所作業) 16 個 FHF-32W ; トンネル灯具清掃(人力) 688 灯
直接工事費	式	1	140,824,485	
共通仮設費	式	1	16,474,400	
共通仮設費	式	1	3,644,400	
運搬費	式	1	397,600	建設機械運搬費 1 式 (路面切削機)
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	3,188,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	12,830,000	
純工事費	式	1	157,298,885	
現場管理費	式	1	67,314,000	
工事原価	式	1	224,612,885	
一般管理費等	式	1	34,557,115	
工事価格	式	1	259,170,000	

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事
工事地名	鳥取県西伯郡大山町田中～米子市陰田町地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	道路管理課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和7年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	111,119,938	
巡視・巡回工	式	1	13,168,605	
道路巡回工	式	1	13,168,605	通常巡回 1 式 現道； 通常巡回 1 式 山陰道； 通常巡回 1 式 (夜間) 現道； 通常巡回 1 式 (夜間) 山陰道；
舗装維持工	式	1	747,700	
アスファルト舗装補修工	式	1	747,700	ハッチング 10 t 5t以上20t未満； ハッチング 10 t (夜間) 5t以上20t未満；
標識工	式	1	107,860	
小型標識工	式	1	107,860	標識柱 1 基 単柱式 径60.5 柱長さ 3.32m 2基以下； 標識板 1 枚 2.0m2未満；
道路清掃工	式	1	4,879,051	
路面清掃工	式	1	1,887,610	路面清掃(機械) 66 km ブラシ式路面清掃車による清掃； 路面清掃(機械) 43 km (夜間) ブラシ式路面清掃車による清掃；

# 積算内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				路面清掃(路肩部・人力) 人力 塵埃量普通； 17 km
排水施設清掃工	式	1	2,877,261	側溝清掃(人力) 無蓋； 6,600 m 側溝清掃(機械) 単独 堆積率50%未満； 19,800 m 側溝清掃(機械) (夜間) 単独 堆積率50%未満； 12,780 m
構造物清掃工	式	1	114,180	トンネル壁面清掃 (夜間) 2 km
伐採工	式	1	137,322	
伐採工	式	1	137,322	樹木せん定 (未供用区間) 高木 夏期せん定幹周30cm以上60cm未満； 27 本
除草工	式	1	15,006,960	
道路除草工	式	1	15,006,960	道路除草(複合) 肩掛式 飛び石防護有り 片道運搬距離L=11.5km 以下； 130,000 m2 除草・集草・積込運搬 1,600 m2 人力除草 片道運搬距離L=11.5km以下；
その他	式	1	10,413,600	
その他	式	1	10,413,600	散乱物処理 100m2以下/箇所； 50 箇所 散乱物処理 (夜間) 100m2以下/箇所； 50 箇所 落下物処理 20件/回以下； 700 件 落下物処理 (夜間) 100 件

# 積算内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				20件/回以下；
災害復旧及び応急処理	式	1	39,395,000	
労務費	式	1	39,395,000	作業員 1,100 人 作業員 600 人 (夜間)
構造物撤去工	式	1	21,840	
道路付属施設撤去工	式	1	21,840	車線分離標撤去 10 本 穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満；
仮設工	式	1	27,242,000	
交通管理工	式	1	27,242,000	交通誘導警備員 1 式 A 交通誘導警備員 1 式 A(夜間) 交通誘導警備員 1 式 B 交通誘導警備員 1 式 B(夜間)
道路修繕	式	1	10,450,124	
舗装工	式	1	1,580,975	
切削オーバーレイ工	式	1	1,580,975	切削オーバーレイ 500 m2 A 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II 型(20)DS3000； 殻運搬(路面切削) 25 m3 アスファルト切削殻；
排水構造物工	式	1	190,460	

# 積算内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
側溝工	式	1	190,460	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300) <span style="float: right;">20 m</span>
縁石工	式	1	140,520	
縁石工	式	1	140,520	歩車道境界ブロック (BB-1-1(250)) C種(180/210×300×600) ; <span style="float: right;">20 m</span>
防護柵工	式	1	741,500	
路側防護柵工	式	1	741,500	ガードレール (景観色) 塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正 無 ; <span style="float: right;">50 m</span>
区画線工	式	1	29,899	
区画線工	式	1	29,899	溶融式区画線 (白) 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; <span style="float: right;">30 m</span> ペイント式区画線 (白) ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 ; <span style="float: right;">50 m</span>
道路付属施設工	式	1	3,052,900	
道路付属物工	式	1	3,052,900	視線誘導標 両面反射φ100 支柱径φ60.5 ターコウラン 土中建 込 30本以上 ; <span style="float: right;">20 本</span> 視線誘導標 両面反射φ100 支柱径φ60.5 ターコウラン コンクリ ート 建込(穿孔含む) 30本以上 ; <span style="float: right;">20 本</span> 車線分離標 φ80 径φ250 H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上 ; <span style="float: right;">50 本</span> 車線分離標 <span style="float: right;">50 本</span>

# 積算内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(夜間) φ80 べース径φ250 H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上；
構造物撤去工	式	1	188,870	
構造物取壊し工	式	1	164,500	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	24,370	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；
仮設工	式	1	4,525,000	
交通管理工	式	1	4,525,000	交通誘導警備員 A 交通誘導警備員 B
雪寒	式	1	17,208,650	
除雪工	式	1	13,013,000	
一般除雪工	式	1	1,931,350	除雪トラック (R06-2707) 除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 昼間 貸 与； 除雪トラック (R06-2707) 除雪専用型7t級 4×4 所定労働時間内 夜間 貸 与； 除雪トラック (19-2701) 除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 昼間 貸与； 除雪トラック (19-2701) 除雪専用型10t級 6×6 所定労働時間内 夜間



# 積算内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(19-2702) 4.3m級 所定労働時間内 昼間 貸与； 除雪グレーダ 10 時間 (19-2702) 4.3m級 所定労働時間内 夜間 貸与；
運搬除雪工	式	1	862,900	ダンプトラック 20 時間 オンロード・ટેイセブル 10t積級 昼間 損耗品持込； ダンプトラック 20 時間 オンロード・ટેイセブル 10t積級 夜間 損耗品持込； ロータリ除雪車 10 時間 (R01-2721) 2.2m級 所定労働時間内 昼間 貸与； ロータリ除雪車 10 時間 (R01-2721) 2.2m級 所定労働時間内 夜間 貸与；
凍結防止工	式	1	3,594,500	凍結防止剤散布 25 時間 (23-2700) 湿潤式3t級 4×4 プラ付 所定労働時間内 昼間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 25 時間 (23-2700) 湿潤式3t級 4×4 プラ付 所定労働時間外 昼間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 25 時間 (23-2700) 湿潤式3t級 4×4 プラ付 所定労働時間内 夜間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 25 時間 (23-2700) 湿潤式3t級 4×4 プラ付 所定労働時間外 夜間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 25 時間 (27-2700) 乾式4t級 4×4 所定労働時間内 昼間 機械貸与

# 積算内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				損耗品持込； 凍結防止剤散布 (27-2700)	25	時間
				乾式4t級 4×4 所定労働時間外 昼間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 (27-2700)	25	時間
				乾式4t級 4×4 所定労働時間内 夜間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 (27-2700)	25	時間
				乾式4t級 4×4 所定労働時間外 夜間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 (R05-2711)	25	時間
				湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 昼間 機械貸 与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 (R05-2711)	25	時間
				湿潤式4t級 4×4 所定労働時間内 夜間 機械貸 与 損耗品持込；		
歩道除雪工	式	1	131,040	人力除雪 昼間(所定労働時間内)；	60	時間
待機費	式	1	5,646,210	運転要員 除雪トラック 昼間(所定労働時間内)；	90	時間
				運転要員 除雪トラック 昼間(所定労働時間外)；	40	時間
				運転要員 除雪トラック 夜間(所定労働時間内)；	120	時間
				運転要員 除雪トラック 夜間(所定労働時間外)；	50	時間
				運転要員 除雪グレーダ 昼間(所定労働時間内)；	40	時間
				運転要員	20	時間

# 積算内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				除雪ゲレータ 昼間(所定労働時間外) ; 運転要員 50 時間 凍結防止剤散布車 昼間(所定労働時間内) ; 運転要員 50 時間 凍結防止剤散布車 昼間(所定労働時間外) ; 運転要員 200 時間 凍結防止剤散布車 夜間(所定労働時間内) ; 運転要員 150 時間 凍結防止剤散布車 夜間(所定労働時間外) ; 情報連絡員 100 時間 昼間(所定労働時間内) ; 情報連絡員 60 時間 昼間(所定労働時間外) ; 情報連絡員 330 時間 夜間(所定労働時間内) ;
冬期対策施設工	式	1	519,000	
冬期安全施設工	式	1	519,000	雪寒看板設置 100 枚 35枚/回以下 ; 雪寒看板撤去 100 枚 35枚/回以下 ;
構造物撤去工	式	1	20,150	
冬期安全施設撤去工	式	1	20,150	スノボール撤去 10 本 土中単柱型 ;
仮設工	式	1	3,656,500	
交通管理工	式	1	3,656,500	交通誘導警備員 1 式 A(昼間) 交通誘導警備員 1 式 B(昼間)
電気設備	式	1	2,045,773	

# 積算内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路照明維持補修工	式	1	2,045,773	
道路照明維持工	式	1	1,289,250	電球取替(高所作業) 40 個 NHT180LS ; 電球取替(高所作業) 25 個 NH180FLS ;
トンネル照明維持工	式	1	756,523	電球取替(高所作業) 16 個 FHF-32W ; トンネル灯具清掃(人力) 688 灯
直接工事費	式	1	140,824,485	
共通仮設費	式	1	16,474,400	
共通仮設費	式	1	3,644,400	
運搬費	式	1	397,600	建設機械運搬費 1 式 (路面切削機)
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	3,188,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	12,830,000	
純工事費	式	1	157,298,885	
現場管理費	式	1	67,314,000	
工事原価	式	1	224,612,885	
一般管理費等	式	1	34,557,115	
工事価格	式	1	259,170,000	