

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度天神川維持工事
工事地名	天神川及び三徳川直轄管理区間及び三朝町内の直轄砂防区域

## 2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	工務第一課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度天神川維持工事																								
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																					
河川維持	式	1	80,788,125																						
巡視・巡回工	式	1	384,960																						
河川巡視工	式	1	384,960	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">緊急時対応 (河川)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">式</td> </tr> <tr> <td>緊急時対応 (砂防)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>緊急時訓練 (河川)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>緊急時訓練 (砂防)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> </table>	緊急時対応 (河川)	1	式	緊急時対応 (砂防)	1	式	緊急時訓練 (河川)	1	式	緊急時訓練 (砂防)	1	式									
緊急時対応 (河川)	1	式																							
緊急時対応 (砂防)	1	式																							
緊急時訓練 (河川)	1	式																							
緊急時訓練 (砂防)	1	式																							
除草工	式	1	23,419,511																						
堤防除草工	式	1	23,419,511	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">除草 (大型遠隔操縦式)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">636,900</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 (肩掛式)</td> <td style="text-align: right;">88,100</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>集草 (ハンドガイト式)</td> <td style="text-align: right;">210,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>集草 (人力)</td> <td style="text-align: right;">515,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>梱包</td> <td style="text-align: right;">725,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>積込・荷卸</td> <td style="text-align: right;">725,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草)</td> <td style="text-align: right;">725,000</td> <td>m2</td> </tr> </table>	除草 (大型遠隔操縦式)	636,900	m2	除草 (肩掛式)	88,100	m2	集草 (ハンドガイト式)	210,000	m2	集草 (人力)	515,000	m2	梱包	725,000	m2	積込・荷卸	725,000	m2	運搬(堤防除草)	725,000	m2
除草 (大型遠隔操縦式)	636,900	m2																							
除草 (肩掛式)	88,100	m2																							
集草 (ハンドガイト式)	210,000	m2																							
集草 (人力)	515,000	m2																							
梱包	725,000	m2																							
積込・荷卸	725,000	m2																							
運搬(堤防除草)	725,000	m2																							
堤防養生工	式	1	21,630,470																						
伐木除根工	式	1	21,630,470	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">伐木・伐竹(複合) 伐木(機械施工) ;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">5,000</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td>伐木・伐竹(複合) 伐竹 ;</td> <td style="text-align: right;">40,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>伐木伐竹運搬 (伐木)</td> <td style="text-align: right;">110</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>伐木伐竹運搬</td> <td style="text-align: right;">730</td> <td>m3</td> </tr> </table>	伐木・伐竹(複合) 伐木(機械施工) ;	5,000	m2	伐木・伐竹(複合) 伐竹 ;	40,000	m2	伐木伐竹運搬 (伐木)	110	m3	伐木伐竹運搬	730	m3									
伐木・伐竹(複合) 伐木(機械施工) ;	5,000	m2																							
伐木・伐竹(複合) 伐竹 ;	40,000	m2																							
伐木伐竹運搬 (伐木)	110	m3																							
伐木伐竹運搬	730	m3																							

# 積算内訳書

工事名	令和7年度天神川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(伐竹) 処分費 60 t (伐木) 処分費 400 t (伐竹)
付属物設置工	式	1	450,280	
境界杭工	式	1	87,280	境界杭 120×120×1000 根巻き基礎無し；
付属物設置工	式	1	363,000	車止めポスト ヒラー型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール；
清掃工	式	1	2,667,661	
塵芥処理工	式	1	2,667,661	散在塵芥処理 725,000 m2 (収集・集積・積込み) 散在塵芥処理 725,000 m2 (運搬) 堆積塵芥収集(機械処理) 10 m3 (収集・集積・積込み) 堆積塵芥収集(機械処理) 10 m3 (運搬)
応急処理工	式	1	12,230,400	
応急処理作業工	式	1	12,230,400	応急作業 1 式 (河川整備) 応急作業 1 式 (砂防整備)
河川土工	式	1	1,733,950	
掘削工	式	1	1,144,950	
残土処理工	式	1	589,000	

# 積算内訳書

工事名	令和7年度天神川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
根固め工	式	1	5,592,102	
根固めブロック工	式	1	5,592,102	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;">                     消波根固めブロック製作 3t型； 根固めブロック据付 3t型；                 </div> <div style="width: 15%;">                     98 個 279 m2                 </div> </div>
管理用通路工	式	1	5,292,600	
アスファルト舗装工	式	1	5,292,600	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;">                     下層路盤(車道・路肩部) (路盤) クランチャラン C-30 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3 .0m以下；                 </div> <div style="width: 15%;">                     2,000 m2 2,000 m2                 </div> </div>
仮設工	式	1	7,386,191	
工事用道路工	式	1	2,078,410	
土留・仮締切工	式	1	3,806,319	
残土処理工	式	1	746,720	
運搬処理工	式	1	57,742	
交通管理工	式	1	697,000	交通誘導警備員 B(昼間) 1 式
直接工事費	式	1	80,788,125	
共通仮設費	式	1	8,714,000	
共通仮設費	式	1	1,873,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,873,000	

