

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度倉吉管内区画線設置工事
工事地名	鳥取県鳥取市青谷町青谷地内～米子市陰田町地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	道路管理課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	207日間	自 令和7年6月3日 至 令和7年12月26日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内区画線設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	21,185,310	
区画線工	式	1	12,656,610	
区画線工	式	1	12,656,610	溶融式区画線 (白) 1,500 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (白)(夜間) 2,500 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (白) 500 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 (白)(夜間) 1,000 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 (白)(夜間) 500 m 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (白)(夜間) 100 m 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 (白) 100 m 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (白) 500 m

# 積算内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内区画線設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶解式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶解式区画線 (白)(夜間) 500 m 溶解式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶解式区画線 (白) 100 m 溶解式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶解式区画線 (白)(夜間) 1,300 m 溶解式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶解式区画線 (白)(夜間) 100 m 溶解式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶解式区画線 (白)(夜間) 500 m 溶解式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶解式区画線 (白)(夜間) 100 m 溶解式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶解式区画線 (白) 100 m 溶解式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶解式区画線 (白)(夜間) 100 m 溶解式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;

# 積算内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内区画線設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				溶融式区画線 (白) 溶融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶融式区画線 (白)(夜間) 溶融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶融式区画線 (白) 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (白)(夜間) 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (白) 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶融式区画線 (白)(夜間) 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶融式区画線 (白) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (白)(夜間) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (白)	100	m
					100	m
					500	m
					100	m
					200	m
					500	m
					500	m
					1,200	m
					400	m

# 積算内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内区画線設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有； 熔融式区画線 (白)(夜間) 1,200 m 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有； 〆印式区画線 (白) 7,000 m 〆印式 溶剤型 実線 15cm 加熱； 〆印式区画線 (白)(夜間) 14,000 m 〆印式 溶剤型 実線 15cm 加熱； 〆印式区画線 (白) 500 m 〆印式 溶剤型 破線 15cm 加熱； 〆印式区画線 (白)(夜間) 100 m 〆印式 溶剤型 破線 15cm 加熱；
仮設工	式	1	8,528,700	
交通管理工	式	1	8,528,700	交通誘導警備員 A(昼間) 1 式 交通誘導警備員 A(夜間) 1 式 交通誘導警備員 B(昼間) 1 式 交通誘導警備員 B(夜間) 1 式
直接工事費	式	1	21,185,310	
共通仮設費	式	1	3,802,000	
共通仮設費	式	1	637,000	

