

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度北条道路西園地区第6地盤改良工事
工事地名	鳥取県東伯郡北栄町西園地内

2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	242日間	自 令和7年7月1日 至 令和8年2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度北条道路西園地区第6地盤改良工事																																										
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																							
道路改良	式	1	125,843,888																																								
地盤改良工	式	1	125,546,288																																								
締固め改良工	式	1	68,825,936	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">積込(ルース)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">式</td> </tr> <tr> <td>土砂 土量50,000m³未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1号サントコンパクションパイル SD打設長(3.0m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(9.9m/本)SCP杭径(0.7m)；</td> <td style="text-align: right;">51</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>2号サントコンパクションパイル SD打設長(3.0m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(10.9m/本)SCP杭径(0.7m)；</td> <td style="text-align: right;">111</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>3号サントコンパクションパイル SD打設長(4.7m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(10.3m/本)SCP杭径(0.7m)；</td> <td style="text-align: right;">77</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>4号サントコンパクションパイル SD打設長(4.7m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(11.3m/本)SCP杭径(0.7m)；</td> <td style="text-align: right;">63</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>5号サントコンパクションパイル SD打設長(5.1m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(11.4m/本)SCP杭径(0.7m)；</td> <td style="text-align: right;">102</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>6号サントコンパクションパイル SD打設長(5.1m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(10.6m/本)SCP杭径(0.7m)；</td> <td style="text-align: right;">84</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>7号サントコンパクションパイル SD打設長(5.1m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(11.6m/本)SCP杭径(0.7m)；</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>8号サントコンパクションパイル SD打設長(3.0m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(14.7m/本)SCP杭径(0.7m)；</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>9号サントコンパクションパイル SD打設長(3.0m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(15.</td> <td style="text-align: right;">42</td> <td>本</td> </tr> </table>	積込(ルース)	1	式	土砂 土量50,000m ³ 未満；			土砂等運搬	1	式	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；			1号サントコンパクションパイル SD打設長(3.0m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(9.9m/本)SCP杭径(0.7m)；	51	本	2号サントコンパクションパイル SD打設長(3.0m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(10.9m/本)SCP杭径(0.7m)；	111	本	3号サントコンパクションパイル SD打設長(4.7m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(10.3m/本)SCP杭径(0.7m)；	77	本	4号サントコンパクションパイル SD打設長(4.7m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(11.3m/本)SCP杭径(0.7m)；	63	本	5号サントコンパクションパイル SD打設長(5.1m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(11.4m/本)SCP杭径(0.7m)；	102	本	6号サントコンパクションパイル SD打設長(5.1m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(10.6m/本)SCP杭径(0.7m)；	84	本	7号サントコンパクションパイル SD打設長(5.1m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(11.6m/本)SCP杭径(0.7m)；	30	本	8号サントコンパクションパイル SD打設長(3.0m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(14.7m/本)SCP杭径(0.7m)；	30	本	9号サントコンパクションパイル SD打設長(3.0m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(15.	42	本
積込(ルース)	1	式																																									
土砂 土量50,000m ³ 未満；																																											
土砂等運搬	1	式																																									
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；																																											
1号サントコンパクションパイル SD打設長(3.0m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(9.9m/本)SCP杭径(0.7m)；	51	本																																									
2号サントコンパクションパイル SD打設長(3.0m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(10.9m/本)SCP杭径(0.7m)；	111	本																																									
3号サントコンパクションパイル SD打設長(4.7m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(10.3m/本)SCP杭径(0.7m)；	77	本																																									
4号サントコンパクションパイル SD打設長(4.7m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(11.3m/本)SCP杭径(0.7m)；	63	本																																									
5号サントコンパクションパイル SD打設長(5.1m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(11.4m/本)SCP杭径(0.7m)；	102	本																																									
6号サントコンパクションパイル SD打設長(5.1m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(10.6m/本)SCP杭径(0.7m)；	84	本																																									
7号サントコンパクションパイル SD打設長(5.1m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(11.6m/本)SCP杭径(0.7m)；	30	本																																									
8号サントコンパクションパイル SD打設長(3.0m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(14.7m/本)SCP杭径(0.7m)；	30	本																																									
9号サントコンパクションパイル SD打設長(3.0m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(15.	42	本																																									

積算内訳書

工事名	令和7年度北条道路西園地区第6地盤改良工事												
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳									
				7m/本)SCP杭径(0.7m) ;									
固結工	式	1	56,720,352	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">中層混合処理 (1号中層混合処理) 改良深度 2.0m 施工規模1000m3以上 ;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2,084</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>中層混合処理 (2号中層混合処理) 改良深度 4.7m 施工規模1000m3以上 ;</td> <td style="text-align: right;">4,140</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>中層混合処理 (3号中層混合処理) 改良深度 5.2m 施工規模1000m3以上 ;</td> <td style="text-align: right;">6,998</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> </table>	中層混合処理 (1号中層混合処理) 改良深度 2.0m 施工規模1000m3以上 ;	2,084	m3	中層混合処理 (2号中層混合処理) 改良深度 4.7m 施工規模1000m3以上 ;	4,140	m3	中層混合処理 (3号中層混合処理) 改良深度 5.2m 施工規模1000m3以上 ;	6,998	m3
中層混合処理 (1号中層混合処理) 改良深度 2.0m 施工規模1000m3以上 ;	2,084	m3											
中層混合処理 (2号中層混合処理) 改良深度 4.7m 施工規模1000m3以上 ;	4,140	m3											
中層混合処理 (3号中層混合処理) 改良深度 5.2m 施工規模1000m3以上 ;	6,998	m3											
仮設工	式	1	297,600										
交通管理工	式	1	297,600	交通誘導警備員 B(昼間) 1 式									
直接工事費	式	1	125,843,888										
共通仮設費	式	1	22,035,500										
共通仮設費	式	1	9,652,500										
運搬費	式	1	8,463,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">重建設機械分解組立輸送費 (静的締固施工機械)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>重建設機械分解組立輸送費 (中層混合処理機)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> </table>	重建設機械分解組立輸送費 (静的締固施工機械)	1	式	重建設機械分解組立輸送費 (中層混合処理機)	1	式			
重建設機械分解組立輸送費 (静的締固施工機械)	1	式											
重建設機械分解組立輸送費 (中層混合処理機)	1	式											
技術管理費	式	1	7,500	六価加減溶出試験費 1 式									
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,182,000										
共通仮設費 (率計上)	式	1	12,383,000										
純工事費	式	1	147,879,388										

