

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度北条道路第2整備工事
工事地名	鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内～鳥取県東伯郡琴浦町槻下地内

2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	220日間	自 令和7年7月23日 至 令和8年2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度北条道路第2整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	52,038,396	
道路土工	式	1	62,070	
路体盛土工	式	1	62,070	路体(築堤)盛土 300 m3 4.0m以上；
舗装工	式	1	35,133,900	
アスファルト舗装工	式	1	15,510,300	下層路盤(車道・路肩部) (路盤) 4,920 m2 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 4,920 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；
アスファルト舗装工	式	1	19,623,600	下層路盤(車道・路肩部) 3,600 m2 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm； 上層路盤(車道・路肩部) 3,600 m2 路盤材(各種) 再生As安定処理 仕上り厚 50m m； 表層(車道・路肩部) 3,600 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；
法面工	式	1	259,000	
植生工	式	1	259,000	種子散布 1,000 m2 肥料有り 1000m2以上；
除草工	式	1	1,500,576	
道路除草工	式	1	1,500,576	道路除草(複合) 11,200 m2 除草処分 11,200 m2
応急処理工	式	1	2,198,000	
応急処理作業工	式	1	2,198,000	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	189,700	

積算内訳書

工事名	令和7年度北条道路第2整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物取壊し工	式	1	189,700	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 20 m3
仮設工	式	1	12,695,150	
残土処理工	式	1	11,819,750	
交通管理工	式	1	875,400	交通誘導警備員 B(昼間) 1 式
直接工事費	式	1	52,038,396	
共通仮設費	式	1	4,576,000	
共通仮設費	式	1	580,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	580,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,996,000	
純工事費	式	1	56,614,396	
現場管理費	式	1	20,618,000	
工事原価	式	1	77,232,396	
一般管理費等	式	1	13,667,604	
工事価格	式	1	90,900,000	