

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 工事名  | 令和7年度天神川流域維持修繕外工事              |
| 工事地名 | 鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地先～鳥取県東伯郡三朝町牧地先 |

## 2. 工事内容

|         |           |                            |
|---------|-----------|----------------------------|
| 1) 事務所名 | 倉吉河川国道事務所 | 工務第一課                      |
| 2) 主工種  | 河川維持工事    |                            |
| 3) 工期   | 195日間     | 自 令和7年9月18日<br>至 令和8年3月31日 |
| 4) 工事概要 |           |                            |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和7年度天神川流域維持修繕外工事 |     |            |   |
|------------|-------------------|-----|------------|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位               | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳   |
| 河川修繕       | 式                 | 1   | 66,330,610 |   |
| 河川土工       | 式                 | 1   | 37,976,875 |   |
| 掘削工        | 式                 | 1   | 1,197,000  | 掘削 4,500 m3<br>小田<br>土砂 オフソット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；                                  |
| 掘削工(ICT)   | 式                 | 1   | 1,543,950  | 掘削(ICT) 4,500 m3<br>小田<br>土砂 オフソット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；                                |
| 残土処理工      | 式                 | 1   | 35,235,925 |   |
| 伐木除根工      | 式                 | 1   | 8,822,100  |   |
| 伐木除根工      | 式                 | 1   | 8,822,100  | 伐木・伐竹 5,000 m2<br>伐木(人力施工：密)；<br>除根整地 5,000 m2<br>集積積込み 5,000 m2<br>伐木伐竹運搬 3,200 m3<br>(伐木) |
| 応急処理工      | 式                 | 1   | 5,476,800  |   |
| 応急処理作業工    | 式                 | 1   | 5,476,800  | 応急作業 1 式  |
| 道路土工       | 式                 | 1   | 7,466,735  |   |
| 掘削工        | 式                 | 1   | 1,960,112  | 掘削 430 m3<br>土砂 片切掘削；<br>掘削 430 m3<br>軟岩 片切掘削；<br>積込(ルース) 1 式<br>土砂 土量50,000m3未満；           |

# 積算内訳書

| 工事名          | 令和7年度天神川流域維持修繕外工事 |     |            |                              |        |
|--------------|-------------------|-----|------------|------------------------------|--------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位               | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                      |        |
|              |                   |     |            | 積込(ルース)<br>破碎岩 土量50,000m3未満； | 1 式    |
| 掘削工(ICT)     | 式                 | 1   | 574,953    | 掘削(ICT)<br>土砂 片切掘削；          | 430 m3 |
|              |                   |     |            | 積込(ルース)<br>土砂 土量50,000m3未満；  | 1 式    |
| 残土処理工        | 式                 | 1   | 4,931,670  |                              |        |
| 仮設工          | 式                 | 1   | 6,588,100  |                              |        |
| 工事用道路工       | 式                 | 1   | 5,275,000  |                              |        |
| 交通管理工        | 式                 | 1   | 1,313,100  | 交通誘導警備員<br>(B昼間)             | 1 式    |
| 直接工事費        | 式                 | 1   | 66,330,610 |                              |        |
| 共通仮設費        | 式                 | 1   | 6,852,000  |                              |        |
| 共通仮設費        | 式                 | 1   | 1,307,000  |                              |        |
| 技術管理費        | 式                 | 1   | 598,000    | システム初期費(ICT)                 | 1 式    |
| 現場環境改善費(率計上) | 式                 | 1   | 709,000    |                              |        |
| 共通仮設費(率計上)   | 式                 | 1   | 5,545,000  |                              |        |
| 純工事費         | 式                 | 1   | 73,182,610 |                              |        |
| 現場管理費        | 式                 | 1   | 24,977,000 |                              |        |
| 工事原価         | 式                 | 1   | 98,159,610 |                              |        |
| 一般管理費等       | 式                 | 1   | 16,860,390 |                              |        |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和7年度天神川流域維持修繕外工事 |     |             |         |
|------------|-------------------|-----|-------------|---------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位               | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳 |
| 工事価格       | 式                 | 1   | 115,020,000 |         |
|            |                   |     |             |         |