

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度北条道路江北地区第14地盤改良工事
工事地名	鳥取県東伯郡北栄町江北地内

2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	142日間	自 令和8年1月8日 至 令和8年5月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度北条道路江北地区第14地盤改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	203,111,941	
道路土工	式	1	582,311	
掘削工 (ICT)	式	1	226,746	掘削 (ICT) 570 m3 土砂 オープソカット 障害無し 5,000m3未満；
路体盛土工 (ICT)	式	1	76,224	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 320 m3
法面整形工 (ICT)	式	1	40,592	法面整形 (盛土部) (ICT) 80 m2 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	238,749	
地盤改良工	式	1	202,095,360	
締固め改良工	式	1	51,465,960	積込 (ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 1号サトコンパクションパイル 95 本 SD打設長 (12.9m/本) SD杭径 (0.4m) SCP打設長 (9.0m/本) SCP杭径 (0.7m)； 2号サトコンパクションパイル 90 本 SD打設長 (12.9m/本) SD杭径 (0.4m) SCP打設長 (7.4m/本) SCP杭径 (0.7m)； 3号サトコンパクションパイル 290 本 SD打設長 (12.6m/本) SD杭径 (0.4m) SCP打設長 (6.3m/本) SCP杭径 (0.7m)；
固結工	式	1	150,629,400	1号薬液注入 25 本 浸透固化； 2号薬液注入 64 本 浸透固化； 足場 1 式
構造物撤去工	式	1	142,470	

積算内訳書

工事名	令和7年度北条道路江北地区第14地盤改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物取壊し工	式	1	73,190	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10 m3
運搬処理工	式	1	69,280	殻運搬	10 m3
				コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	10 m3
仮設工	式	1	291,800		
交通管理工	式	1	291,800	交通誘導警備員 B(昼間)	1 式
直接工事費	式	1	203,111,941		
共通仮設費	式	1	26,772,000		
共通仮設費	式	1	7,883,000		
運搬費	式	1	5,011,000	重建設機械分解組立輸送費 (静的締固施工機械)	1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,726,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	18,889,000		
純工事費	式	1	229,883,941		
現場管理費	式	1	67,516,000		
工事原価	式	1	297,399,941		
一般管理費等	式	1	43,950,059		
工事価格	式	1	341,350,000		