

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度北条道路江北地区第2改良工事
工事地名	鳥取県東伯郡北栄町江北地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	169日間	自 令和8年2月13日 至 令和8年7月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度北条道路江北地区第2改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	221,926,780	
道路土工	式	1	128,656,307	
掘削工(ICT)	式	1	8,307,731	掘削(ICT) 6,070 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満； 掘削(ICT) 30 m3 土砂 片切掘削； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
路体盛土工	式	1	3,598,440	路体(築堤)盛土 440 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2,000 m3 2.5m以上4.0m未満；
路体盛土工(ICT)	式	1	504,792	路体(築堤)盛土(ICT) 2,160 m3
路床盛土工(ICT)	式	1	111,364,100	路床盛土(ICT) 22,900 m3 土材料 1 式
法面整形工(ICT)	式	1	4,881,244	法面整形(切土部)(ICT) 520 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 8,770 m2 法面締固め無し；
地盤改良工	式	1	22,350,810	
自走式土質改良工	式	1	22,350,810	土質改良 6,400 m3 粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；

# 積算内訳書

工事名	令和7年度北条道路江北地区第2改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
法面工	式	1	2,420,880	
植生工	式	1	2,420,880	種子散布 9,240 m2 肥料有り 1000m2以上；
排水構造物工	式	1	65,914,343	
作業土工	式	1	2,456,053	
側溝工	式	1	15,420,750	プレキャストU型側溝 1,355 m (PU1-B300-H300) B300-H300；
				プレキャストU型側溝 100 m (PU1-B360-H360) B360-H360；
集水桝・マンホール工	式	1	1,708,150	現場打ち集水桝 32 箇所 (1号集水桝) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；
				現場打ち集水桝 11 箇所 (2号集水桝) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；
排水工	式	1	46,329,390	小段排水 257 m (1号小段排水) 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×60 0；
				縦排水 188 m (TH1-1) 側溝(各種) 内幅 240mm 内高 240mm；
				1号打込排水管 871 組
標識工	式	1	2,150,000	
大型標識工	式	1	560,800	標識基礎 1 基 片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満；
大型標識工	式	1	622,800	標識基礎 1 基 片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満；

# 積算内訳書

工事名	令和7年度北条道路江北地区第2改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
大型標識工	式	1	966,400	標識基礎 片持式の基礎 6.0m3以上；	1 基
構造物撤去工	式	1	142,640		
構造物取壊し工	式	1	73,190	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10 m3
運搬処理工	式	1	69,450	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	10 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	10 m3
仮設工	式	1	291,800		
交通管理工	式	1	291,800	交通誘導警備員 B(昼間)	1 式
直接工事費	式	1	221,926,780		
共通仮設費	式	1	23,534,180		
共通仮設費	式	1	3,073,180		
技術管理費	式	1	1,209,180	システム初期費(ICT)	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,864,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	20,461,000		
純工事費	式	1	245,460,960		
現場管理費	式	1	71,803,000		
工事原価	式	1	317,263,960		
一般管理費等	式	1	46,436,040		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度北条道路江北地区第2改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	363,700,000	