

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度北条道路第3整備工事
工事地名	鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内～鳥取県東伯郡琴浦町槻下地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	211日間	自 令和8年3月4日 至 令和8年9月30日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度北条道路第3整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	51,255,586	
道路土工	式	1	15,401,440	
路体盛土工	式	1	61,440	路体(築堤)盛土 300 m3 4.0m以上；
残土処理工	式	1	15,340,000	整地 1 式 残土受入れ地での処理；
舗装工	式	1	3,870,790	
アスファルト舗装工	式	1	3,870,790	下層路盤(車道・路肩部) 1,210 m2 (路盤) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 1,210 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；
法面工	式	1	262,000	
植生工	式	1	262,000	種子散布 1,000 m2 肥料有り 1000m2以上；
除草工	式	1	1,499,456	
道路除草工	式	1	1,499,456	道路除草(複合) 11,200 m2 除草処分 11,200 m2
応急処理工	式	1	2,198,000	
応急処理作業工	式	1	2,198,000	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	15,637,200	
構造物取壊し工	式	1	15,637,200	コンクリート構造物取壊し 1,100 m3 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 600 m アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下； 舗装版破碎 6,000 m2

# 積算内訳書

工事名	令和7年度北条道路第3整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト舗装版 舗装版厚 18 c m ;
仮設工	式	1	12,386,700	
残土処理工	式	1	11,657,200	
交通管理工	式	1	729,500	交通誘導警備員 B(昼間) <span style="float: right;">1 式</span>
直接工事費	式	1	51,255,586	
共通仮設費	式	1	4,533,000	
共通仮設費	式	1	577,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	577,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	3,956,000	
純工事費	式	1	55,788,586	
現場管理費	式	1	20,368,000	
工事原価	式	1	76,156,586	
一般管理費等	式	1	13,493,414	
工事価格	式	1	89,650,000	