

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度倉吉管内区画線設置その2工事
工事地名	鳥取県鳥取市青谷町青谷～鳥取県米子市陰田町地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	倉吉河川国道事務所 道路管理課	1 3) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3153010012	1 4) 単価適用年月	2026年 1月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 1月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	269日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年12月25日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鳥取県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	倉吉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道9号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年12月17日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度倉吉管内区画線設置その2工事
工事地名	鳥取県鳥取市青谷町青谷～鳥取県米子市陰田町地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	道路管理課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	269日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年12月25日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内区画線設置その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	74,133,990	
区画線工	式	1	58,652,990	
区画線工	式	1	58,652,990	溶融式区画線 (白) 7,500 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (白)(夜間) 12,500 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (白) 4,000 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 (白)(夜間) 6,000 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 (白)(夜間) 3,000 m 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (白)(夜間) 400 m 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 (白) 400 m 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (白) 2,000 m

# 積算内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内区画線設置その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 熔融式区画線 (白)(夜間) 2,000 m 熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 熔融式区画線 (白) 400 m 熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 熔融式区画線 (白)(夜間) 5,200 m 熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 熔融式区画線 (白)(夜間) 400 m 熔融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 熔融式区画線 (白)(夜間) 2,000 m 熔融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 熔融式区画線 (白)(夜間) 400 m 熔融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 熔融式区画線 (白) 400 m 熔融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 熔融式区画線 (白)(夜間) 400 m 熔融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;

# 積算内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内区画線設置その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式区画線 (白) 溶融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶融式区画線 (白)(夜間) 溶融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶融式区画線 (白) 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (白)(夜間) 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (白) 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶融式区画線 (白)(夜間) 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶融式区画線 (白) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (白)(夜間) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (白)
				400 m
				400 m
				2,000 m
				400 m
				800 m
				2,000 m
				500 m
				1,200 m
				400 m

# 積算内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内区画線設置その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有； 熔融式区画線 (白)(夜間) 1,200 m 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有； 〰️式区画線 (白) 56,000 m 〰️式 溶剤型 実線 15cm 加熱； 〰️式区画線 (白)(夜間) 112,000 m 〰️式 溶剤型 実線 15cm 加熱； 〰️式区画線 (白) 4,000 m 〰️式 溶剤型 破線 15cm 加熱； 〰️式区画線 (白)(夜間) 800 m 〰️式 溶剤型 破線 15cm 加熱；
仮設工	式	1	15,481,000	
交通管理工	式	1	15,481,000	交通誘導警備員 A(昼間) 1 式 交通誘導警備員 A(夜間) 1 式 交通誘導警備員 B(昼間) 1 式 交通誘導警備員 B(夜間) 1 式
直接工事費	式	1	74,133,990	
共通仮設費	式	1	8,829,000	
共通仮設費	式	1	1,794,000	

