

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度天神川大原地区河道整備外工事
工事地名	鳥取県倉吉市大原地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	工務第一課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	243日間	自 令和 8年 8月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度天神川大原地区河道整備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	58,420,159	
河川土工	式	1	2,746,670	
掘削工 (ICT)	式	1	1,841,940	掘削 (ICT) 5,400 m <sup>3</sup> 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m <sup>3</sup> 以上10,000m <sup>3</sup> 未満 ;
盛土工	式	1	457,470	整地 3,900 m <sup>3</sup> (埋土) 敷均し (ルース) ;
残土処理工	式	1	447,260	
法覆護岸工	式	1	48,545,032	
作業土工	式	1	4,748,812	
コンクリートブロック工 (連節ブロック張)	式	1	34,587,720	1号連節ブロック張 (陸上部) 330 m <sup>2</sup> t=250mm ; 1号連節ブロック張 (水中部) 1,230 m <sup>2</sup> t=250mm ; 吸出し防止材 (全面) 設置 330 m <sup>2</sup> t=10mm ; 木杭 300 本 松 L=1.5m×9cm ;
護岸付属物工	式	1	5,868,000	1号平張 150 m
多自然護岸工	式	1	3,340,500	袋詰玉石 150 袋 2t型 ;
構造物撤去工	式	1	3,967,390	
構造物取壊し工	式	1	2,647,020	コンクリート構造物取壊し 157 m <sup>3</sup> 鉄筋構造物 機械施工 ;
運搬処理工	式	1	1,320,370	殻運搬 157 m <sup>3</sup> コンクリート殻 (鉄筋) ;

# 積算内訳書

工事名	令和7年度天神川大原地区河道整備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ; <span style="float: right;">157      m3</span>
仮設工	式	1	3,161,067	
土留・仮締切工	式	1	2,994,767	
汚濁防止工	式	1	166,300	
直接工事費	式	1	58,420,159	
共通仮設費	式	1	6,084,000	
共通仮設費	式	1	1,230,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) <span style="float: right;">1      式</span>
現場環境改善費(率計上)	式	1	632,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	4,854,000	
純工事費	式	1	64,504,159	
現場管理費	式	1	18,551,000	
工事原価	式	1	83,055,159	
一般管理費等	式	1	14,564,841	
工事価格	式	1	97,620,000	