

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度北条道路江北地区第1舗装工事
工事地名	鳥取県東伯郡北栄町江北地内

2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	舗装工事	
3) 工期	332日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度北条道路江北地区第1舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	208,671,539	
道路土工	式	1	36,083,334	
路体盛土工	式	1	21,087,800	土材料 路体(築堤)盛土 2.5m未満；
路体盛土工(ICT)	式	1	23,710	路体(築堤)盛土(ICT)
法面整形工(ICT)	式	1	1,333,200	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；
防草コンクリート	式	1	13,638,624	張りコンクリート (1号張コンクリート) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無し； 張りコンクリート (2号張コンクリート) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無し； 張りコンクリート (3号張コンクリート) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無し；
法面工	式	1	12,600	
植生工	式	1	12,600	種子散布 肥料有り 100m2未満；
舗装工	式	1	144,922,300	
排水性舗装工	式	1	24,600,890	下層路盤(車道・路肩部) (路盤) クワッシュラン C-30 仕上り厚 100mm； 基層(車道・路肩部) 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超； 排水性舗装・表層(車道・路肩部)

積算内訳書

工事名	令和7年度北条道路江北地区第1舗装工事						
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳			
小型標識工	式	1	24,110	標識基礎 単柱式；	1	基	
小型標識工	式	1	215,800	標識基礎 複柱式；	1	基	
小型標識工	式	1	48,260	標識基礎 複柱式；	1	基	
小型標識工	式	1	328,200	標識基礎 複柱式；	1	基	
道路附属施設工	式	1	9,572,315				
作業土工	式	1	1,858,905	床掘り 土砂；	1	式	
				床掘り 土砂；	1	式	
				床掘り 土砂；	1	式	
				埋戻し 土砂；	1	式	
				埋戻し ；	1	式	
				基面整正	1	式	
				整地	1	式	
				残土受入れ地での処理；			
				土材料	1	式	
ケーブル配管工	式	1	5,842,910	1号管路 FEP50×4条；	120	m	
				2号管路 FEP50×4条；	1,180	m	
				3号管路 FEP50×2条；	142	m	
				プレキャストハンドホール設置(1号ハンドホール) 1200×600×1000；	5	箇所	
				プレキャストハンドホール設置(2号ハンドホール) 600×600×600；	1	箇所	

積算内訳書

工事名	令和7年度北条道路江北地区第1舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
照明工	式	1	1,870,500	1号カマ基礎 1600×3000×1300 ;	1	基
				1号気象観測基礎 1000×1200×1700 ;	1	基
				1号道路情報基礎 1600×1200×9700 ;	1	基
構造物撤去工	式	1	141,890			
構造物取壊し工	式	1	72,880	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	10	m3
運搬処理工	式	1	69,010	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	10	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	10	m3
仮設工	式	1	291,800			
交通管理工	式	1	291,800	交通誘導警備員 B(昼間)	1	式
直接工事費	式	1	208,671,539			
共通仮設費	式	1	21,369,180			
共通仮設費	式	1	3,945,180			
技術管理費	式	1	2,172,180	システム初期費(ICT)	1	式
				道路施設基本データ作成費用	1	式
				道路工事完成図等作成費	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,773,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	17,424,000			
純工事費	式	1	230,040,719			

