

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度北条道路はわい長瀬地区舗装工事
工事地名	鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内～鳥取県東伯郡北栄町江北地内

2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	舗装工事	
3) 工期	332日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度北条道路はわい長瀬地区舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	146,694,411	
道路土工	式	1	19,598,896	
路体盛土工	式	1	8,631,920	路体(築堤)盛土 880 m3 2.5m未満; 土材料 1 式
法面整形工(ICT)	式	1	422,483	法面整形(盛土部)(ICT) 890 m2 (1,000m3未満) 法面締固め無し;
防草コンクリート	式	1	10,544,493	張りコンクリート 392 m2 (1号張コンクリート) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無し; 張りコンクリート 437 m2 (2号張コンクリート) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無し; 張りコンクリート 23 m2 (3号張コンクリート) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無し; 張りコンクリート 3,520 m2 (4号張コンクリート) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無し; 張りコンクリート 4 m2 (5号張コンクリート) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無し;
法面工	式	1	12,600	
植生工	式	1	12,600	種子散布 30 m2 肥料無し 100m2未満;
舗装工	式	1	111,737,070	
橋面防水工	式	1	7,634,200	橋面防水 3,800 m2 塗膜防水;

積算内訳書

工事名	令和7年度北条道路はわい長瀬地区舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
踏掛版設置工	式	1	2,504,960	踏掛版設置 24-12-25(20)(高炉) ;	38	m3
防護柵工	式	1	543,780			
路側防護柵工	式	1	543,780	ガードパイプ Gp-A-3E 塗装品 20m未満 ;	19	m
標識工	式	1	117,487			
作業土工	式	1	235			
小型標識工	式	1	13,912	標識基礎 単柱式 ;	2	基
小型標識工	式	1	11,740	標識基礎 単柱式 ;	1	基
小型標識工	式	1	20,530	標識基礎 単柱式 ;	1	基
小型標識工	式	1	23,480	標識基礎 単柱式 ;	2	基
小型標識工	式	1	10,890	標識基礎 単柱式 ;	1	基
小型標識工	式	1	12,590	標識基礎 単柱式 ;	1	基
小型標識工	式	1	24,110	標識基礎 単柱式 ;	1	基
道路附属施設工	式	1	6,252,301			
作業土工	式	1	1,941,219			
ケーブル配管工	式	1	2,820,492	1号管路 FEP50×4条 ;	230	m
				2号管路 FEP50×4条 ;	11	m
				3号管路 FEP50×4条 ;	250	m

積算内訳書

工事名	令和7年度北条道路はわい長瀬地区舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				4号管路 FEP50×4条；	31	m
				5号管路 FEP50×5条；	128	m
				6号管路 FEP65×1条 FEP50×1条；	13	m
				7号管路 FEP50×1条；	20	m
				8号管路 FEP65×1条；	11	m
				9号管路 FEP50×2条；	45	m
				10号管路 FEP50×1条；	58	m
				11号管路 FEP65×1条；	32	m
				12号管路 FEP50×1条；	53	m
				13号管路 FEP50×5条；	144	m
				14号管路 FEP65×1条；	5	m
				15号管路 FEP50×2条；	52	m
				16号管路 FEP50×1条；	6	m
				屋外配管 (17号管路) G54 SUS 4条 径 50mm；	0.5	m
				プレキャストハットホル設置 (1号ハットホル) 1200×600×1000；	1	個所
照明工	式	1	1,245,390	1号照明柱基礎 φ500×1700；	3	基

積算内訳書

工事名	令和7年度北条道路はわい長瀬地区舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				2号照明柱基礎 φ 500×2200 ;	10	基
				1号ブリンカーライト基礎 400×400×950 ;	1	基
				1号カメラ基礎 1600×3000×1300 ;	1	基
ノズ工	式	1	245,200	1号合流ノズ	1	箇所
構造物撤去工	式	1	845,637			
構造物取壊し工	式	1	336,433	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	4	m3
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m ;	82	m2
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 18 c m ;	350	m2
運搬処理工	式	1	509,204	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	4	m3
				殻運搬 アスファルト殻 ;	71	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	4	m3
				殻処分 (2.35t/m3) アスファルト殻 ;	49	m3
				殻処分 (2.00t/m3) アスファルト殻 ;	22	m3
仮設工	式	1	291,800			
交通管理工	式	1	291,800	交通誘導警備員 B(昼間)	1	式
直接工事費	式	1	146,694,411			

積算内訳書

工事名	令和7年度北条道路はわい長瀬地区舗装工事												
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳									
共通仮設費	式	1	20,711,180										
共通仮設費	式	1	2,257,180										
技術管理費	式	1	926,180	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">システム初期費(ICT)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%;">式</td> </tr> <tr> <td>道路施設基本データ作成費用</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>道路工事完成図等作成費</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> </table>	システム初期費(ICT)	1	式	道路施設基本データ作成費用	1	式	道路工事完成図等作成費	1	式
システム初期費(ICT)	1	式											
道路施設基本データ作成費用	1	式											
道路工事完成図等作成費	1	式											
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,331,000										
共通仮設費（率計上）	式	1	18,454,000										
純工事費	式	1	167,405,591										
現場管理費	式	1	49,144,000										
工事原価	式	1	216,549,591										
一般管理費等	式	1	33,360,409										
工事価格	式	1	249,910,000										