

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度北条道路江北地区第2付属物設置工事
工事地名	鳥取県東伯郡北栄町江北地内～鳥取県東伯郡北栄町国坂地内

2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	332日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度北条道路江北地区第2付属物設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	172,635,800	
道路土工	式	1	2,354,898	
防草コンクリート	式	1	2,354,898	張りコンクリート (1号張コンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無；
防護柵工	式	1	112,342,760	
路側防護柵工	式	1	57,624,600	ガードレール 塗装品 Gr-Am-4E 100m以上 曲線部補正無； ガードパイプ Gp-A-3E 塗装品 100m以上 曲線部補正無；
中央分離帯防護柵工	式	1	27,680,640	ワイロープ LD種 土工部；
防止柵工	式	1	27,037,520	基礎ブロック, 鋼管基礎 (1号立入防止柵) 鋼管基礎 φ101.6×3.2； 金網・支柱(立入防止柵) (1号立入防止柵) 2m以下 2m；
標識工	式	1	52,283,330	
小型標識工	式	1	771,040	標識柱 単柱式 径76.3 柱長さ 3.4m 5基以上； 標識板 2.0m2未満；
小型標識工	式	1	386,240	標識柱 単柱式 径76.3 柱長さ 3.45m 5基以上； 標識板 2.0m2未満；
小型標識工	式	1	232,900	標識柱 単柱式 径76.3 柱長さ 4.1m 5基以上； 標識板

積算内訳書

工事名	令和7年度北条道路江北地区第2付属物設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				2.0m2未満；
小型標識工	式	1	1,560,800	標識柱 単柱式 径101.6 柱長さ 4.5m 5基以上； 標識板 2.0m2未満；
				4 基
				4 枚
小型標識工	式	1	373,000	標識柱 単柱式 径114.3 柱長さ4.35m； 標識板 2.0m2未満；
				1 基
				1 枚
小型標識工	式	1	302,250	標識柱 単柱式 径34.0 柱長さ1.23m； 標識板 2.0m2未満；
				3 基
				3 枚
小型標識工	式	1	3,860,700	標識柱 複柱式 径267.4 柱長さ8.2m/6.7m； 標識板 2.0m2以上；
				1 基
				3 枚
小型標識工	式	1	3,002,000	標識柱 複柱式 径216.3 柱長さ7.65m/6.5m； 標識板 2.0m2以上；
				1 基
				1 枚
小型標識工	式	1	876,800	標識柱 複柱式 径114.3 柱長さ4.85m/3.95m； 標識板 2.0m2以上；
				1 基
				1 枚
大型標識工	式	1	10,375,000	片持標識柱 $\phi 508.0 \times t12.7 \times L9590$ ； 標識板 2.0m2以上；
				1 基
				1 枚
大型標識工	式	1	5,587,100	片持標識柱 $\phi 406.4 \times t9.5 \times L8990$ ； 標識板 (2650×3500)
				1 基
				1 枚

積算内訳書

工事名	令和7年度北条道路江北地区第2付属物設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				2.0m2以上； 標識板 (1600×3500) 2.0m2以上； 1 枚
大型標識工	式	1	3,503,100	片持標識柱 φ318.5×t10.3×L6840； 1 基 標識板 (1900×2400) 2.0m2以上； 1 枚 標識板 (1650×2000) 2.0m2以上； 1 枚
大型標識工	式	1	21,452,400	門型標識柱 スパン長 24m； 1 基 標識板 (2650×3500) 2.0m2以上； 1 枚 標識板 (1600×3500) 2.0m2以上； 1 枚 標識板 (2500×5600) 2.0m2以上； 2 枚 標識板 (700×4500) 2.0m2以上； 1 枚
道路付属施設工	式	1	4,616,672	
道路付属物工	式	1	4,616,672	視線誘導標 (1号視線誘導標) 防護柵取付 30本以上； 21 本 視線誘導標 (2号視線誘導標) 防護柵取付 30本以上； 25 本

積算内訳書

工事名	令和7年度北条道路江北地区第2付属物設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				視線誘導標 (3号視線誘導標) 防護柵取付 30本以上； 4 本
				視線誘導標 (4号視線誘導標) 防護柵取付 30本以上； 4 本
				視線誘導標 (5号視線誘導標) 48 個
				視線誘導標 (6号視線誘導標) 防護柵取付 30本以上； 30 本
				距離標 (1号距離標) 設置 パネル式(金具固定)； 22 基
				距離標 (2号距離標) 設置 パネル式(金具固定)； 2 基
				中央分離帯防眩板 1号中央分離帯防眩板 57 枚
				投雪禁止標示板 (1号投雪禁止標示板) 5 基
				投雪禁止標示板 (2号投雪禁止標示板) 5 基
				反射シート 30×110 橙色； 610 枚
				視線誘導補助標 50×280 橙色； 305 枚
				視線誘導補助標 50×280 青色； 30 枚
構造物撤去工	式	1	746,340	
構造物取壊し工	式	1	746,340	アスファルト削孔 φ120×L180； 305 孔
				アスファルト削孔 50 孔

積算内訳書

工事名	令和7年度北条道路江北地区第2付属物設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				φ180×L180 ;
仮設工	式	1	291,800	
交通管理工	式	1	291,800	交通誘導警備員 B(昼間) 1 式
直接工事費	式	1	172,635,800	
共通仮設費	式	1	15,660,180	
共通仮設費	式	1	1,414,180	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,351,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	14,246,000	
純工事費	式	1	188,295,980	
現場管理費	式	1	49,032,000	
工事原価	式	1	237,327,980	
一般管理費等	式	1	36,222,020	
工事価格	式	1	273,550,000	