

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度北条道路弓原地区外付属物設置工事
工事地名	鳥取県東伯郡北栄町弓原地内～鳥取県東伯郡北栄町下神地内

2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	332日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度北条道路弓原地区外付属物設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	150,275,783	
道路土工	式	1	1,015,580	
防草コンクリート	式	1	1,015,580	張りコンクリート 290 m2 (1号張コンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無；
防護柵工	式	1	87,859,336	
路側防護柵工	式	1	72,026,220	ガードレール 774 m 塗装品 Gr-Am-4E 100m以上 曲線部補正無； ガードパイプ 1,553 m Gp-A-3E 塗装品 100m以上 曲線部補正無； ガードパイプ 118 m Gp-A-2B 塗装品 100m以上 曲線部補正無； ガードパイプ 731 m Gp-B-3E 塗装品 100m以上 曲線部補正無；
防止柵工	式	1	15,833,116	基礎ブロック, 鋼管基礎 559 基 (1号立入防止柵) 鋼管基礎 φ101.6×3.2； 金網・支柱(立入防止柵) 1,118 m (1号立入防止柵) 2m以下 2m；
標識工	式	1	39,311,060	
小型標識工	式	1	192,760	標識柱 1 基 単柱式 径76.3 柱長さ 3.4m 5基以上； 標識板 1 枚 2.0m2未満；
小型標識工	式	1	579,360	標識柱 3 基 単柱式 径76.3 柱長さ 3.45m 5基以上； 標識板 3 枚 2.0m2未満；

積算内訳書

工事名	令和7年度北条道路弓原地区外付属物設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
小型標識工	式	1	465,800	標識柱	2	基
				単柱式 径76.3 柱長さ 4.1m 5基以上；		
				標識板	2	枚
				2.0m2未満；		
小型標識工	式	1	263,100	標識柱	1	基
				単柱式 径76.3 柱長さ 3.55m 5基以上；		
				標識板	1	枚
				2.0m2未満；		
小型標識工	式	1	545,900	標識柱	1	基
				単柱式 径139.8 柱長さ5.25m 5基以上；		
				標識板	1	枚
				2.0m2未満；		
小型標識工	式	1	521,800	標識柱	2	基
				単柱式 径76.3 柱長さ 3.7m 5基以上；		
				標識板	2	枚
				2.0m2未満；		
小型標識工	式	1	371,380	標識柱	1	基
				単柱式 径101.6 柱長さ 4.15m 5基以上；		
				標識板	1	枚
				(600×1200)		
				2.0m2未満；		
				標識板	1	枚
				(φ600、180×600)		
				2.0m2未満；		
小型標識工	式	1	210,560	標識柱	1	基
				単柱式 径101.6 柱長さ 4.4m 5基以上；		
				標識板	1	枚
				2.0m2未満；		
小型標識工	式	1	476,100	標識柱	1	基
				単柱式 径114.3 柱長さ4.5m 5基以上；		
				標識板	1	枚
				2.0m2未満；		
小型標識工	式	1	403,000	標識柱	4	基
				単柱式 径34.0 柱長さ1.23m 5基以上；		

積算内訳書

工事名	令和7年度北条道路弓原地区外付属物設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				標識板 2.0m2未満； 4 枚
小型標識工	式	1	2,280,400	標識柱 複柱式 径190.7 柱長さ4.65m； 1 基 標識板 2.0m2以上； 1 枚
大型標識工	式	1	11,676,900	片持標識柱 $\phi 508.0 \times 12.7 \times 8385$ ； 1 基 標識板 (700×3500) 2.0m2以上； 1 枚 標識板 (2500×5600) 2.0m2以上； 2 枚
大型標識工	式	1	3,523,100	片持標識柱 $\phi 318.5 \times 10.3 \times 6790$ ； 1 基 標識板 (1900×2400) 2.0m2以上； 1 枚 標識板 (1650×2000) 2.0m2以上； 1 枚
大型標識工	式	1	17,800,900	門型標識柱 スパン長 25.4m； 1 基 標識板 (700×3500) 2.0m2以上； 1 枚 標識板 (2500×5600) 2.0m2以上； 2 枚
道路付属施設工	式	1	6,567,677	
道路付属物工	式	1	6,567,677	視線誘導標 (1号視線誘導標) 11 本

積算内訳書

工事名	令和7年度北条道路弓原地区外付属物設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				防護柵取付 30本以上； 視線誘導標 (2号視線誘導標) 25 本
				防護柵取付 30本以上； 視線誘導標 (3号視線誘導標) 14 本
				防護柵取付 30本以上； 視線誘導標 (4号視線誘導標) 14 本
				防護柵取付 30本以上； 視線誘導標 (5号視線誘導標) 1 本
				構造物取付 30本以上； 視線誘導標 (6号視線誘導標) 31 個
				距離標 (1号距離標) 設置 パネル式(金具固定)； 14 基
				距離標 (2号距離標) 設置 パネル式(金具固定)； 2 基
				距離標 (3号距離標) 設置 パネル式(金具固定)； 8 基
				距離標 (4号距離標) 設置 パネル式(アンカー固定)； 66 枚
				中央分離帯防眩板 1号中央分離帯防眩板 188 枚
				投雪禁止標示板 (1号投雪禁止標示板) 2 基
				投雪禁止標示板 (2号投雪禁止標示板) 2 基

積算内訳書

工事名	令和7年度北条道路弓原地区外付属物設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁付属物工	式	1	12,531,250	
橋梁用防護柵工	式	1	12,531,250	落下物等防止柵 (投下物防止柵) 柵高 1.1m アンカーボルト設置無； 625 m
構造物撤去工	式	1	72,880	
構造物取壊し工	式	1	72,880	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 10 m³
仮設工	式	1	2,918,000	
交通管理工	式	1	2,918,000	交通誘導警備員 B(昼間) 1 式
直接工事費	式	1	150,275,783	
共通仮設費	式	1	13,869,180	
共通仮設費	式	1	1,269,180	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,206,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	12,600,000	
純工事費	式	1	164,144,963	
現場管理費	式	1	43,186,000	
工事原価	式	1	207,330,963	
一般管理費等	式	1	32,249,037	

積算内訳書

工事名	令和7年度北条道路弓原地区外付属物設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	239,580,000	