

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度天神川矢送砂防堰堤管理用道路外工事
工事地名	鳥取県倉吉市関金町山口地先

2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	工務第一課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	365日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度天神川矢送砂防堰堤管理用道路外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	63,034,347	
道路土工	式	1	8,675,270	
掘削工	式	1	1,366,554	掘削 軟岩 片切掘削； 積込(ルース) 破碎岩 土量50,000m3未満；
掘削工(ICT)	式	1	1,484,670	掘削(ICT) 土砂 片切掘削； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；
路体盛土工	式	1	175,883	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；
法面整形工(ICT)	式	1	657,153	法面整形(切土部)(ICT) ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；
残土処理工	式	1	4,991,010	
法面工	式	1	7,522,823	
法面吹付工	式	1	7,432,283	モルタル吹付 普通セメント 厚10cm；
大型土のう工	式	1	90,540	大型土のう 製作・設置；
擁壁工	式	1	21,084,973	
作業土工	式	1	2,075,070	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	19,009,903	補強土壁基礎 (1号補強土壁基礎) 18-8-40(高炉)； 補強土壁壁面材組立・設置

積算内訳書

工事名	令和7年度天神川矢送砂防堰堤管理用道路外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(1号補強土壁) アンカー補強土壁； 補強材取付 1,013 m (1号補強土壁) アンカー補強土壁； まき出し・敷均し、締固め 779 m3 (1号補強土壁) アンカー補強土壁； 壁背面排水層 108 m3 (1号補強土壁) クラッシュラン C-40； 碎石盛土・基盤排水層 429 m3 (1号補強土壁) クラッシュラン C-40； 分離材 220 m2 不織布 厚1.5mm； 壁面上端処理 63 m (1号笠コンクリート) 幅 0.3m； 排水管敷設 38 m (1号地下排水) 有孔管 管径 150mm； 1号縦排水 9 m 幅300mm；
排水構造物工	式	1	2,053,280	
作業土工	式	1	142,740	
側溝工	式	1	1,683,984	プレキャストU型側溝 57 m (PU1-B300-H300) プレキャストU型側溝 57 m (PU1-B300-H300) 碎石無し； 自由勾配側溝 6 m

積算内訳書

工事名	令和7年度天神川矢送砂防堰堤管理用道路外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(1号自由勾配側溝) 横断用 B300-C900 ; 側溝蓋 (PC1-B300) 300 41.2×9.5×50 ; 側溝蓋 (グレーチング蓋)	18 枚 3 枚
防草コンクリート	式	1	226,556	張りコンクリート (1号張りコンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 ;	76 m2
舗装工	式	1	3,236,070		
アスファルト舗装工	式	1	28,840	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材(各種) クワッチャレン C-30 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下) ;	5 m2 5 m2 5 m2
コンクリート舗装工	式	1	3,207,230	下層路盤(車道・路肩部) (路盤) クワッチャレン C-30 仕上り厚 150mm ; 表層 18-8-40(高炉) 舗装厚 150mm ;	310 m2 435 m2
防護柵工	式	1	5,403,550		
路側防護柵工	式	1	871,670	ガードレール 塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正 無 ;	67 m
防護柵基礎工	式	1	4,531,880	1号ガードレール基礎 B1500 ;	67 m
伐木除根工	式	1	589,050		

積算内訳書

工事名	令和7年度天神川矢送砂防堰堤管理用道路外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
伐木除根工	式	1	589,050	伐採、集積 伐木除根； 伐採材積込み 伐採材運搬 18.0km以下；	1,000	m2
構造物撤去工	式	1	66,241		500	m3
構造物取壊し工	式	1	33,725	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	500	m3
運搬処理工	式	1	32,516	殻運搬 アスファルト殻； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	4	m
仮設工	式	1	14,403,090		4	m2
工事用道路工	式	1	371,200		4	m3
仮水路工	式	1	4,829,930		0.2	m3
仮設備工	式	1	9,201,960	モノレール	4	m3
直接工事費	式	1	63,034,347		4	m3
共通仮設費	式	1	16,223,000		1	式

積算内訳書

工事名	令和7年度天神川矢送砂防堰堤管理用道路外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	9,668,000	
技術管理費	式	1	8,988,000	システム初期費(ICT) 1 式 第三者による品質証明 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	680,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,555,000	
純工事費	式	1	79,257,347	
現場管理費	式	1	23,563,000	
工事原価	式	1	102,820,347	
一般管理費等	式	1	16,289,653	
工事価格	式	1	119,110,000	