

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度天神川維持工事
工事地名	天神川・三徳川の直轄管理区間及び三朝町内の直轄砂防区域

2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	工務第一課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度天神川維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持	式	1	76,944,432			
巡視・巡回工	式	1	404,900			
河川巡視工	式	1	404,900	緊急時対応 (河川)	1	式
				緊急時対応 (砂防)	1	式
				緊急時訓練 (河川)	1	式
				緊急時訓練 (砂防)	1	式
除草工	式	1	23,305,730			
堤防除草工	式	1	23,305,730	除草 (大型遠隔操縦式)	604,800	m2
				除草 (肩掛式)	82,200	m2
				集草 (ハト`ガ`ト`式)	184,000	m2
				集草 (人力)	503,000	m2
				梱包	687,000	m2
				積込・荷卸	687,000	m2
				運搬(堤防除草)	687,000	m2
堤防養生工	式	1	28,930,200			
伐木除根工	式	1	28,930,200	伐木・伐竹(複合) 伐木(機械施工) ;	10,000	m2
				伐木・伐竹(複合) 伐竹 ;	50,000	m2
				伐木伐竹運搬 (伐木)	220	m3
				伐木伐竹運搬	910	m3

積算内訳書

工事名	令和8年度天神川維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(伐竹) 処分費	120	t
				(伐木) 処分費	500	t
付属物設置工	式	1	460,590	(伐竹)		
境界杭工	式	1	96,490	境界杭 (BS-3-1) 120×120×1000 根巻き基礎無し；	10	本
付属物設置工	式	1	364,100	車止めポスト ピラー型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール；	10	本
清掃工	式	1	2,916,312			
塵芥処理工	式	1	2,916,312	散在塵芥処理 (収集・集積・積込み)	687,000	m2
				散在塵芥処理 (運搬)	687,000	m2
				堆積塵芥収集(機械処理) (収集・集積・積込み)	10	m3
				堆積塵芥収集(機械処理) (運搬)	10	m3
応急処理工	式	1	12,779,200			
応急処理作業工	式	1	12,779,200	応急作業 (河川整備)	1	式
				応急作業 (砂防整備)	1	式
河川土工	式	1	1,733,800			
掘削工	式	1	1,143,800	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10, 000m3未満； 積込(ルース)	500	m3
					4,500	m3

積算内訳書

工事名	令和8年度天神川維持工事									
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳						
				(堆積土砂撤去) 土砂 土量50,000m ³ 未満；						
残土処理工	式	1	590,000							
管理用通路工	式	1	5,684,200							
アスファルト舗装工	式	1	5,684,200	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">下層路盤(車道・路肩部) (路盤) クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2,000</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m²</td> </tr> <tr> <td>表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下；</td> <td style="text-align: right;">2,000</td> <td style="text-align: right;">m²</td> </tr> </table>	下層路盤(車道・路肩部) (路盤) クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm；	2,000	m ²	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下；	2,000	m ²
下層路盤(車道・路肩部) (路盤) クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm；	2,000	m ²								
表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下；	2,000	m ²								
仮設工	式	1	729,500							
交通管理工	式	1	729,500	交通誘導警備員 B(昼間) 1 式						
直接工事費	式	1	76,944,432							
共通仮設費	式	1	7,946,000							
共通仮設費	式	1	1,756,000							
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,756,000							
共通仮設費(率計上)	式	1	6,190,000							
純工事費	式	1	84,890,432							
現場管理費	式	1	27,885,000							
工事原価	式	1	112,775,432							
一般管理費等	式	1	18,284,568							

積算内訳書

工事名	令和8年度天神川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	131,060,000	