

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度北条道路松神地区外付属物設置工事
工事地名	鳥取県東伯郡北栄町下神地内～鳥取県東伯郡北栄町松神地内

2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	303日間	自 令和 8年 4月30日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度北条道路松神地区外付属物設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	114,561,791	
道路土工	式	1	1,598,850	
防草コンクリート	式	1	1,598,850	張りコンクリート 450 m2 (1号張コンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無；
防護柵工	式	1	58,877,520	
路側防護柵工	式	1	34,228,870	ガートレール 186 m 塗装品 Gr-Am-4E 100m以上 曲線部補正無； ガートレール 14 m 塗装品 Gr-Am-2B 100m以上 曲線部補正無； ガートレール 120 m 塗装品 Gr-B-4E 100m以上 曲線部補正無； ガートレール 90 m 塗装品 Gr-B-2B 100m以上 曲線部補正無； ガートパイプ 974 m Gp-A-3E 塗装品 100m以上 曲線部補正無； ガートパイプ 169 m Gp-A-2B 塗装品 100m以上 曲線部補正無； 1号根巻 8 基 中分用 支柱埋込長1000；
中央分離帯防護柵工	式	1	16,511,040	ワイロブ 648 m LD種 土工部；
防止柵工	式	1	8,137,610	基礎ブロック, 鋼管基礎 286 基 (1号立入防止柵) 鋼管基礎 φ101.6×3.2； 金網・支柱(立入防止柵) 571 m (1号立入防止柵) 2m以下 2m；
標識工	式	1	49,288,590	

積算内訳書

工事名	令和8年度北条道路松神地区外付属物設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
小型標識工	式	1	192,010	標識柱	1	基
				単柱式 径76.3 柱長さ 3.45m 5基以上； 標識板 2.0m2未満；	1	枚
小型標識工	式	1	212,800	標識柱	1	基
				単柱式 径76.3 柱長さ 3.05m 5基以上； 標識板 2.0m2未満；	1	枚
小型標識工	式	1	1,271,200	標識柱	4	基
				単柱式 径101.6 柱長さ 4.5m 5基以上； 標識板 2.0m2未満；	4	枚
小型標識工	式	1	315,700	標識柱	1	基
				単柱式 径114.3 柱長さ4.35m 5基以上； 標識板 2.0m2未満；	1	枚
小型標識工	式	1	476,000	標識柱	2	基
				単柱式 径76.3 柱長さ 3.65m 5基以上； 標識板 2.0m2未満；	2	枚
小型標識工	式	1	348,050	標識柱	1	基
				単柱式 径101.6 柱長さ 3.3m 5基以上； 標識板 (600×1200) 2.0m2未満；	1	枚
				標識板 (φ600、180×600) 2.0m2未満；	1	枚
小型標識工	式	1	159,030	標識柱	1	基
				単柱式 径89.1 柱長さ 4.4m 5基以上； 標識板 2.0m2未満；	1	枚
小型標識工	式	1	437,800	標識柱	1	基
				単柱式 径114.3 柱長さ3.4m 5基以上；		

積算内訳書

工事名	令和8年度北条道路松神地区外付属物設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				標識板 2.0m2未満； 1 枚
小型標識工	式	1	156,400	標識柱 単柱式 径34.0 柱長さ1.23m 5基以上； 2 基 標識板 2.0m2未満； 2 枚
大型標識工	式	1	3,544,000	片持標識柱 φ 318.5×t10.3×L6190； 1 基 標識板 2.0m2以上； 1 枚
大型標識工	式	1	21,602,400	門型標識柱 スパン長 25.4m ； 1 基 標識板 (2650×3500) 2.0m2以上； 1 枚 標識板 (1600×3500) 2.0m2以上； 1 枚 標識板 (700×4500) 2.0m2以上； 1 枚 標識板 (2500×5600) 2.0m2以上； 2 枚
大型標識工	式	1	20,573,200	門型標識柱 スパン長 22.3m ； 1 基 標識板 (2650×3500) 2.0m2以上； 1 枚 標識板 (700×4500) 2.0m2以上； 1 枚 標識板 (2500×5600) 2.0m2以上； 2 枚

積算内訳書

工事名	令和8年度北条道路松神地区外付属物設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				2.0m2以上； 標識板 (1800×1800) 2.0m2以上；	1 枚
道路付属施設工	式	1	4,070,791		
道路付属物工	式	1	4,070,791	視線誘導標 (1号視線誘導標) 防護柵取付 30本以上； 視線誘導標 (2号視線誘導標) 防護柵取付 30本以上； 視線誘導標 (3号視線誘導標) 防護柵取付 30本以上； 視線誘導標 (4号視線誘導標) 防護柵取付 30本以上； 視線誘導標 (5号視線誘導標) 防護柵取付 30本以上； 視線誘導標 (6号視線誘導標) 防護柵取付 30本以上； 距離標 (1号距離標) 設置 ｼﾞｯｸ式(金具固定)； 距離標 (2号距離標) 設置 ｼﾞｯｸ式(金具固定)； 中央分離帯防眩板 1号中央分離帯防眩板 投雪禁止標示板 (1号投雪禁止標示板) 投雪禁止標示板	29 本 29 本 6 本 8 本 23 個 16 本 23 基 2 基 50 枚 2 基 2 基

積算内訳書

工事名	令和8年度北条道路松神地区外付属物設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(2号投雪禁止標示板)
				反射シート 30×110 橙色； 314 枚
				視線誘導補助標 50×280 橙色； 157 枚
				視線誘導補助標 50×280 青色； 16 枚
構造物撤去工	式	1	428,040	
構造物取壊し工	式	1	428,040	アスファルト削孔 φ120×L180； 157 孔
				アスファルト削孔 φ180×L180； 40 孔
仮設工	式	1	298,000	
交通管理工	式	1	298,000	交通誘導警備員 B(昼間) 1 式
直接工事費	式	1	114,561,791	
共通仮設費	式	1	9,688,230	
共通仮設費	式	1	939,230	
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	875,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,749,000	
純工事費	式	1	124,250,021	
現場管理費	式	1	29,574,000	

