

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度北条道路西園地区第9地盤改良工事
工事地名	鳥取県東伯郡北栄町西園地内

2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	254日間	自 令和 8年 6月18日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度北条道路西園地区第9地盤改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	159,464,126		
道路土工	式	1	3,682,346		
掘削工(ICT)	式	1	682,040	掘削(ICT)	1,700 m3
法面整形工(ICT)	式	1	130,512	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満； 法面整形(切土部)(ICT)	160 m2
残土処理工	式	1	2,869,794	粘性土、砂及び砂質土、粘性土；	
地盤改良工	式	1	141,475,300		
締固め改良工	式	1	141,475,300	1号サントコンパクションパイル SD打設長(3.0m/本) SD杭径(0.4m) SCP打設長(9.9m/本) SCP杭径(0.7m)；	143 本
			2号サントコンパクションパイル SD打設長(3.0m/本) SD杭径(0.4m) SCP打設長(10.9m/本) SCP杭径(0.7m)；	154 本	
			3号サントコンパクションパイル SD打設長(3.0m/本) SD杭径(0.4m) SCP打設長(12.0m/本) SCP杭径(0.7m)；	121 本	
			4号サントコンパクションパイル SD打設長(3.0m/本) SD杭径(0.4m) SCP打設長(13.0m/本) SCP杭径(0.7m)；	89 本	
			5号サントコンパクションパイル SD打設長(3.0m/本) SD杭径(0.4m) SCP打設長(13.5m/本) SCP杭径(0.7m)；	153 本	
			6号サントコンパクションパイル SD打設長(3.0m/本) SD杭径(0.4m) SCP打設長(12.7m/本) SCP杭径(0.7m)；	126 本	
			7号サントコンパクションパイル SD打設長(3.0m/本) SD杭径(0.4m) SCP打設長(13.7m/本) SCP杭径(0.7m)；	45 本	
			8号サントコンパクションパイル	45 本	

積算内訳書

工事名	令和8年度北条道路西園地区第9地盤改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				SD打設長(3.0m/本) SD杭径(0.4m) SCP打設長(1 4.7m/本) SCP杭径(0.7m) ; 9号サントコンパクションパイル 63 本 SD打設長(3.0m/本) SD杭径(0.4m) SCP打設長(1 5.7m/本) SCP杭径(0.7m) ;
構造物撤去工	式	1	140,170	
構造物取壊し工	式	1	74,470	コンクリート構造物取壊し 10 m3 無筋構造物 機械施工 ;
運搬処理工	式	1	65,700	殻運搬 10 m3 コンクリート殻(無筋) ;
				殻処分 10 m3 コンクリート殻(無筋) ;
仮設工	式	1	14,166,310	
変位緩衝工	式	1	13,868,310	
交通管理工	式	1	298,000	交通誘導警備員 1 式 B(昼間)
直接工事費	式	1	159,464,126	
共通仮設費	式	1	29,123,000	
共通仮設費	式	1	13,943,000	
運搬費	式	1	12,198,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式 (静的締固施工機械)
				重建設機械分解組立輸送費 1 式 (クローラ式アスオーガ)
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,147,000	

積算内訳書

工事名	令和8年度北条道路西園地区第9地盤改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	15,180,000	
純工事費	式	1	188,587,126	
現場管理費	式	1	55,934,000	
工事原価	式	1	244,521,126	
一般管理費等	式	1	39,978,874	
工事価格	式	1	284,500,000	