

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度北条道路西園地区第7地盤改良工事
工事地名	鳥取県東伯郡北栄町西園地内

2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	254日間	自 令和 8年 6月18日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度北条道路西園地区第7地盤改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	151,431,541	
道路土工	式	1	3,504,491	
掘削工 (ICT)	式	1	12,845	掘削 (ICT) 5 m3 土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外) ;
路体盛土工 (ICT)	式	1	1,281,645	積込 (ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 路体 (築堤) 盛土 (ICT) 1,800 m3
法面整形工 (ICT)	式	1	198,891	法面整形 (盛土部) (ICT) 410 m2 法面締固め無し ;
残土処理工	式	1	2,011,110	
地盤改良工	式	1	136,266,900	
締固め改良工	式	1	136,266,900	1号サントコンパクションパイル 1,041 本 SD打設長 (3.0m/本) SD杭径 (0.4m) SCP打設長 (10.6m/本) SCP杭径 (0.7m) ;
構造物撤去工	式	1	140,170	
構造物取壊し工	式	1	74,470	コンクリート構造物取壊し 10 m3 無筋構造物 機械施工 ;
運搬処理工	式	1	65,700	殻運搬 10 m3 コンクリート殻 (無筋) ; 殻処分 10 m3 コンクリート殻 (無筋) ;
仮設工	式	1	11,519,980	
変位緩衝工	式	1	11,221,980	

積算内訳書

工事名	令和8年度北条道路西園地区第7地盤改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	298,000	交通誘導警備員 B(昼間) 1 式
直接工事費	式	1	151,431,541	
共通仮設費	式	1	28,326,000	
共通仮設費	式	1	13,835,000	
運搬費	式	1	12,198,000	重建設機械分解組立輸送費 (静的締固施工機械) 1 式 重建設機械分解組立輸送費 (クローラ式アースオーガ) 1 式
技術管理費	式	1	548,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,089,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	14,491,000	
純工事費	式	1	179,757,541	
現場管理費	式	1	53,459,000	
工事原価	式	1	233,216,541	
一般管理費等	式	1	38,383,459	
工事価格	式	1	271,600,000	