

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度北条道路西園地区第8地盤改良工事
工事地名	鳥取県東伯郡北栄町西園地内

2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	254日間	自 令和 8年 6月18日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度北条道路西園地区第8地盤改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	155,163,340		
道路土工		式	1	1,092,050		
掘削工 (ICT)		式	1	102,760	掘削 (ICT)	40 m3
					土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外) ;	
路体盛土工 (ICT)		式	1	337,620	積込 (ルース)	1 式
					土砂 小規模 (標準) ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					路体 (築堤) 盛土 (ICT)	450 m3
法面整形工 (ICT)		式	1	50,036	法面整形 (切土部) (ICT)	2 m2
					ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
					法面整形 (盛土部) (ICT)	100 m2
					法面締固め無し ;	
残土処理工		式	1	601,634		
地盤改良工		式	1	147,441,150		
締固め改良工		式	1	147,441,150	積込 (ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満 ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					1号サントコンパクションパイル	309 本
					SD打設長 (3.0m/本) SD杭径 (0.4m) SCP打設長 (10.6m/本) SCP杭径 (0.7m) ;	
					2号サントコンパクションパイル	356 本
					削孔長 (13.6m/本) 充填長 (3.0m) 改良長 (10.6m/本) 改良杭径 (0.57m) ;	
					3号サントコンパクションパイル	36 本
					削孔長 (12.8m/本) 充填長 (3.0m) 改良長 (9.8m/本) 改良杭径 (0.57m) ;	

積算内訳書

工事名	令和8年度北条道路西園地区第8地盤改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	140,170	
構造物取壊し工	式	1	74,470	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 10 m3
運搬処理工	式	1	65,700	殻運搬 10 m3
				コンクリート殻(無筋)； 殻処分 10 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	6,489,970	
変位緩衝工	式	1	6,191,970	
交通管理工	式	1	298,000	交通誘導警備員 B(昼間) 1 式
直接工事費	式	1	155,163,340	
共通仮設費	式	1	23,577,000	
共通仮設費	式	1	8,759,000	
運搬費	式	1	7,095,000	重建設機械分解組立輸送費 (静的締固施工機械) 1 式
				重建設機械分解組立輸送費 (クローラ式アースオーガ) 1 式
技術管理費	式	1	548,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,116,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	14,818,000	
純工事費	式	1	178,740,340	
現場管理費	式	1	53,175,000	

積算内訳書

工事名	令和8年度北条道路西園地区第8地盤改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	231,915,340	
一般管理費等	式	1	38,194,660	
工事価格	式	1	270,110,000	