

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度北条道路整備工事
工事地名	鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内～鳥取県東伯郡琴浦町槻下地内

2. 工事内容

- | | | |
|----------|-----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 倉吉河川国道事務所 | 工務第二課 |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事 | |
| 3) 工 期 | 226日間 | 自 令和 8年 7月16日
至 令和 9年 2月26日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和8年度北条道路整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	50,194,626		
道路土工		式	1	22,603,610		
路体盛土工(ICT)		式	1	72,210	路体(築堤)盛土(ICT)	300 m3
防草コンクリート		式	1	22,410,000	張りコンクリート (1号張コンク リート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無；	6,000 m2
残土処理工		式	1	121,400		
舗装工		式	1	557,000		
アスファルト舗装工		式	1	557,000	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 200mm； 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材(各種) 再生As安定処理 仕上り厚 50m m； 表層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	100 m2 100 m2 100 m2
法面工		式	1	265,000		
植生工		式	1	265,000	種子散布 肥料有り 1000m2以上；	1,000 m2
除草工		式	1	1,514,016		
道路除草工		式	1	1,514,016	道路除草(複合) 除草処分	11,200 m2 11,200 m2
応急処理工		式	1	2,254,800		
応急処理作業工		式	1	2,254,800	応急作業	1 式
構造物撤去工		式	1	9,586,000		

積算内訳書

工事名	令和8年度北条道路整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物取壊し工	式	1	9,586,000	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	1,000 m3
仮設工	式	1	13,414,200		
残土処理工	式	1	12,684,200		
交通管理工	式	1	730,000	交通誘導警備員 B(昼間)	1 式
直接工事費	式	1	50,194,626		
共通仮設費	式	1	4,850,350		
共通仮設費	式	1	1,021,350		
技術管理費	式	1	566,350	システム初期費(ICT) ICT活用効果等調査費用	1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	455,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3,829,000		
純工事費	式	1	55,044,976		
現場管理費	式	1	19,551,000		
工事原価	式	1	74,595,976		
一般管理費等	式	1	14,194,024		
工事価格	式	1	88,790,000		