

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度北条道路東園地区第3地盤改良工事
工事地名	鳥取県東伯郡北栄町東園地内

2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	208日間	自 令和 8年 8月 3日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度北条道路東園地区第3地盤改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	166,163,149	
道路土工	式	1	3,663,436	
路体盛土工 (ICT)	式	1	1,718,056	<div>積込(ルース) 1 式</div> <div>土砂 土量50,000m3未満；</div> <div>土砂等運搬 1 式</div> <div>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</div> <div>路体(築堤)盛土 (ICT) 880 m3</div>
法面整形工 (ICT)	式	1	101,220	<div>法面整形(盛土部) (ICT) 210 m2</div> <div>法面締固め無し；</div>
残土処理工	式	1	1,844,160	
地盤改良工	式	1	131,610,403	
締固め改良工	式	1	76,139,050	<div>1号サントコンパクションパイル 48 本</div> <div>SD打設長(3.0m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(10.4m/本)SCP杭径(0.7m)；</div> <div>2号サントコンパクションパイル 5 本</div> <div>SD打設長(4.0m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(8.1m/本)SCP杭径(0.7m)；</div> <div>3号サントコンパクションパイル 229 本</div> <div>SD打設長(3.0m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(10.0m/本)SCP杭径(0.7m)；</div> <div>4号サントコンパクションパイル 160 本</div> <div>SD打設長(3.0m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(11.8m/本)SCP杭径(0.7m)；</div> <div>5号サントコンパクションパイル 40 本</div> <div>SD打設長(3.0m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(11.5m/本)SCP杭径(0.7m)；</div> <div>6号サントコンパクションパイル 142 本</div> <div>SD打設長(3.0m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(11.4m/本)SCP杭径(0.7m)；</div>

積算内訳書

工事名	令和8年度北条道路東園地区第3地盤改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
固結工		式	1	55,471,353	中層混合処理 (1号中層混合処理) 改良深度 3.0m 施工規模1,000m3以上 ; 中層混合処理 (2号中層混合処理) 改良深度 2.2m 施工規模1,000m3以上 ; 中層混合処理 (3号中層混合処理) 改良深度 2.1m 施工規模1,000m3以上 ; 中層混合処理 (4号中層混合処理) 改良深度 2.2m 施工規模1,000m3以上 ; 中層混合処理 (5号中層混合処理) 改良深度 8.5m 施工規模1,000m3以上 ;	675

積算内訳書

工事名	令和8年度北条道路東園地区第3地盤改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
残土処理工	式	1	5,212,000	
交通管理工	式	1	146,000	交通誘導警備員 B(昼間) 1 式
直接工事費	式	1	166,163,149	
共通仮設費	式	1	40,509,150	
共通仮設費	式	1	25,056,150	
運搬費	式	1	23,303,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式 (静的締固施工機械) 重建設機械分解組立輸送費 1 式 (中層混合処理機) 重建設機械分解組立輸送費 1 式 (クローラ式アースオーガ)
技術管理費	式	1	574,150	システム初期費(ICT) 1 式 六価クロム溶出試験費 1 式 ICT活用効果等調査費用 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,179,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	15,453,000	
純工事費	式	1	206,672,299	
現場管理費	式	1	59,230,000	
工事原価	式	1	265,902,299	
一般管理費等	式	1	42,967,701	
工事価格	式	1	308,870,000	