

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度北条道路東園地区第4地盤改良工事
工事地名	鳥取県東伯郡北栄町東園地内

2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	208日間	自	令和 8年 8月 3日
		至	令和 9年 2月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度北条道路東園地区第4地盤改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	156,727,588		
道路土工	式	1	2,503,479		
路体盛土工 (ICT)	式	1	790,329	積込 (ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				路体 (築堤) 盛土 (ICT)	410 m3
法面整形工 (ICT)	式	1	9,640	法面整形 (盛土部) (ICT)	20 m2
				法面締固め無し ;	
残土処理工	式	1	1,703,510		
地盤改良工	式	1	134,062,439		
締固め改良工	式	1	71,336,400	1号サントコンパクションパイル	72 本
				SD打設長 (3.0m/本) SD杭径 (0.4m) SCP打設長 (11.4m/本) SCP杭径 (0.7m) ;	
				2号サントコンパクションパイル	96 本
				SD打設長 (5.5m/本) SD杭径 (0.4m) SCP打設長 (7.7m/本) SCP杭径 (0.7m) ;	
				3号サントコンパクションパイル	339 本
				SD打設長 (3.0m/本) SD杭径 (0.4m) SCP打設長 (11.1m/本) SCP杭径 (0.7m) ;	
				4号サントコンパクションパイル	30 本
				SD打設長 (5.5m/本) SD杭径 (0.4m) SCP打設長 (7.2m/本) SCP杭径 (0.7m) ;	
				5号サントコンパクションパイル	63 本
				SD打設長 (3.0m/本) SD杭径 (0.4m) SCP打設長 (10.6m/本) SCP杭径 (0.7m) ;	
固結工	式	1	62,726,039	中層混合処理	933 m3
				(1号中層混合処理)	
				改良深度 2.1m 施工規模1,000m3以上 ;	
				中層混合処理	6,363 m3

積算内訳書

工事名	令和8年度北条道路東園地区第4地盤改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(2号中層混合処理) 改良深度 2.2m 施工規模1,000m3以上 ; 中層混合処理 6,388 m3 (3号中層混合処理) 改良深度 5.6m 施工規模1,000m3以上 ; 中層混合処理 607 m3 (4号中層混合処理) 改良深度 5.6m 施工規模1,000m3以上 ;
構造物撤去工	式	1	142,760	
構造物取壊し工	式	1	73,740	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;
運搬処理工	式	1	69,020	殻運搬 10 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 10 m3 コンクリート殻(無筋) ;
仮設工	式	1	20,018,910	
作業ヤード整備工	式	1	4,458,410	
変位緩衝工	式	1	10,984,300	
残土処理工	式	1	4,430,200	
交通管理工	式	1	146,000	交通誘導警備員 1 式 B(昼間)
直接工事費	式	1	156,727,588	
共通仮設費	式	1	35,832,150	
共通仮設費	式	1	21,178,150	
運搬費	式	1	19,476,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式 (静の締固施工機械)

積算内訳書

工事名	令和8年度北条道路東園地区第4地盤改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				<div> <div>重建設機械分解組立輸送費 (中層混合処理機)</div> <div>1 式</div> </div>
				<div> <div>重建設機械分解組立輸送費 (クローラ式アースオーガ)</div> <div>1 式</div> </div>
技術管理費	式	1	574,150	<div> <div>システム初期費(ICT)</div> <div>1 式</div> </div> <div> <div>六価クロム溶出試験費</div> <div>1 式</div> </div> <div> <div>ICT活用効果等調査</div> <div>1 式</div> </div>
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,128,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	14,654,000	
純工事費	式	1	192,559,738	
現場管理費	式	1	55,397,000	
工事原価	式	1	247,956,738	
一般管理費等	式	1	40,463,262	
工事価格	式	1	288,420,000	