

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度北条道路松神地区第6改良工事
工事地名	鳥取県東伯郡北栄町松神地内～鳥取県東伯郡北栄町東園地内

2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	191日間	自 令和 8年 8月20日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度北条道路松神地区第6改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	170,518,313		
道路土工		式	1	13,972,417		
掘削工 (ICT)		式	1	7,257,305	掘削 (ICT)	6,290 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 ;	
					掘削 (ICT)	10 m3
					土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外) ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理 ;	
路体盛土工		式	1	414,799	路体 (築堤) 盛土	80 m3
					2.5m未満 ;	
					路体 (築堤) 盛土	30 m3
					2.5m以上4.0m未満 ;	
路体盛土工 (ICT)		式	1	4,213,341	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	17,490 m3
法面整形工 (ICT)		式	1	1,543,500	法面整形 (盛土部) (ICT)	3,000 m2
					法面締固め無し ;	
防草コンクリート		式	1	543,472	張りコンクリート	8 m2
					(1号張コンクリート)	
					18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無し ;	
					張りコンクリート	44 m2
					(2号張コンクリート)	
					18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無し ;	
					張りコンクリート	100 m2
					(3号張コンクリート)	
					18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無し ;	
地盤改良工		式	1	73,893,620		

積算内訳書

工事名	令和8年度北条道路松神地区第6改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
自走式土質改良工	式	1	52,765,300	積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土質改良 粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3；	1 1 17,600	式 式 m3
締固改良工	式	1	21,128,320	積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 1号サントコンパクションパイル SD打設長(2.4m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(12.8m/本)SCP杭径(0.7m)； 2号サントコンパクションパイル SD打設長(4.8m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(10.4m/本)SCP杭径(0.7m)； 先行掘削 φ500 L=15.2m；	1 1 53 10 63	式 式 本 本 本
法面工	式	1	394,850			
植生工	式	1	394,850	種子散布 肥料無し 1000m2以上；	1,490	m2
擁壁工	式	1	62,024,768			
作業土工	式	1	4,435,198			
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	57,589,570	重力式擁壁 (1号重力式擁壁) 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；	893	m3
排水構造物工	式	1	7,899,136			
作業土工	式	1	1,052,102			

積算内訳書

工事名	令和8年度北条道路松神地区第6改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
管渠工	式	1	907,834	暗渠排水管 (1号排水管) 据付 波状管 ダブル構造 呼径1,000mm ;	11.8	m
				暗渠排水管 (1号排水管)(流用品) 据付 波状管 各種 700～1000mm ;	11	m
集水桝・マンホール工	式	1	1,960,000	フ レキヤストマンホール (1号フ レキヤストマンホール)	1	箇所
排水工	式	1	3,979,200	小段排水 (1号小段排水) 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 ;	120	m
防護柵工	式	1	2,578,920			
防止柵工	式	1	2,578,920	基礎ブロック, 鋼管基礎 (1号立入防止柵) 鋼管基礎 φ101.6×3.2 ;	100	基
				基礎ブロック, 鋼管基礎 (1号門扉) 基礎ブロック □400×H600 ;	2	基
				金網・支柱(立入防止柵) (1号立入防止柵) 2m以下 2m ;	200	m
				門扉 (1号門扉) 両開き ;	1	基
構造物撤去工	式	1	1,958,134			
構造物取壊し工	式	1	782,600	舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 18c m ;	1,040	m2
排水構造物撤去工	式	1	103,086	暗渠排水管撤去 撤去 ;	12	m
				マンホール撤去	1	基

積算内訳書

工事名	令和8年度北条道路松神地区第6改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	1,072,448	殻運搬	188	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	188	m3
				アスファルト殻；		
				現場発生品運搬	1	式
				暗渠排水管；		
仮設工	式	1	7,796,468			
作業土工	式	1	237,200			
工事用道路工	式	1	772,110			
土留・仮締切工	式	1	274,835			
仮水路工	式	1	837,540			
既設管移設工	式	1	165,066			
変位緩衝工	式	1	5,068,440			
運搬処理工	式	1	3,277			
交通管理工	式	1	438,000	交通誘導警備員	1	式
				B(昼間)		
直接工事費	式	1	170,518,313			
共通仮設費	式	1	25,253,580			
共通仮設費	式	1	9,446,580			
運搬費	式	1	7,014,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
				(静的締固施工機械)		
				重建設機械分解組立輸送費	1	式
				(クローラ式アスオーガ)		

積算内訳書

工事名	令和8年度北条道路松神地区第6改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
技術管理費	式	1	1,228,580	システム初期費(ICT)	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
				ICT活用効果等調査費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,204,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	15,807,000		
純工事費	式	1	195,771,893		
現場管理費	式	1	56,265,000		
工事原価	式	1	252,036,893		
一般管理費等	式	1	41,013,107		
工事価格	式	1	293,050,000		