

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度北条道路大谷地区第1改良他工事
工事地名	鳥取県東伯郡北栄町大谷地内

2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	176日間	自 令和 8年 9月 4日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度北条道路大谷地区第1改良他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	93,765,044		
道路土工		式	1	16,856,300		
掘削工 (ICT)		式	1	377,786	掘削 (ICT)	940 m3
路体盛土工		式	1	392,960	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
路体盛土工 (ICT)		式	1	6,675,786	路体 (築堤) 盛土 2.5m未満 ;	80 m3
					路体 (築堤) 盛土 (ICT) 積込 (ルース)	4,120 m3
					土砂 土量50,000m3未満 ;	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
路床盛土工		式	1	250,050	路床盛土 2.5m未満 ;	50 m3
路床盛土工 (ICT)		式	1	4,747,152	路床盛土 (ICT) 土材料	860 m3
						1 式
法面整形工 (ICT)		式	1	71,834	法面整形 (盛土部) (ICT) 法面締固め無し ;	140 m2
防草コンクリート		式	1	2,512,483	張りコンクリート (1号張コンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無し ;	134 m2
					張りコンクリート (2号張コンクリート) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無し ;	899 m2
残土処理工		式	1	1,828,249		
橋台工		式	1	20,673,889		
作業土工		式	1	242,812		
場所打杭工		式	1	7,910,478	場所打杭 杭径 1200mm 杭長 (設計長) 7.5m ;	4 本
					殻積込	9 m3

積算内訳書

工事名	令和8年度北条道路大谷地区第1改良他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬	9	m3
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分	9	m3
橋台躯体工	式	1	11,855,079	コンクリート殻(無筋) ; 基礎材	33	m2
				再生クラッシュレン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下 ; 均しコンクリート	33	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ; コンクリート	76	m3
				30-12-25(20)(高炉) 各種 一般養生 コンクリート夜間割増無 ; コンクリート	80	m3
				24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無 ;		
				鉄筋	0.46	t
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	6.85	t
				SD345 D16～D25 ;		
				鉄筋	2.07	t
				SD345 D29～D32 ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				アンカー孔箱抜	4	m
				φ 150 ;		
				支保	1	式
				f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm] ;		
				支保	1	式
				40kN/m2 < f ≤ 80kN/m2 [120 < t ≤ 250cm] ;		
				支保	1	式
				f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm] ;		
				足場	1	式
				安全ネット必要 ; 機械式鉄筋定着加工	143	箇所

積算内訳書

工事名	令和8年度北条道路大谷地区第1改良他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				銘板 (橋歴板)	1	枚
塗装工	式	1	665,520	表面被覆 CC-B 100m2未満 夜間作業無 時間制約無 高所 作業無；	24	m2
擁壁工	式	1	14,528,365			
置換工	式	1	1,462,650	置換 RC-40；	150	m3
プレキャスト擁壁工	式	1	13,065,715	プレキャスト擁壁 (1号プレキャストL型擁壁) 嵩上げコンクリート (1号嵩上げコンクリート) 嵩上げコンクリート (2号嵩上げコンクリート)	138 13 125	m m m
舗装工	式	1	12,010,014			
アスファルト舗装工	式	1	6,404,391	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材(各種) 再生As安定処理 仕上り厚 80m m； 基層(車道・路肩部) 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50m m 3.0m超； 表層(車道・路肩部) 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3. 0m超；	531 531 531 531 531	m2 m2 m2 m2 m2
アスファルト舗装工	式	1	4,851,532	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部)	953 953 953	m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度北条道路大谷地区第1改良他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	
アスファルト舗装工	式	1	35,548	下層路盤(車道・路肩部) (路盤) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	9 m2
				表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	9 m2
透水性舗装工	式	1	504,483	フィルター層 砂 仕上り厚 50mm ;	111 m2
				下層路盤(歩道部) (路盤) クラッシャー C-30 仕上り厚 100mm ;	111 m2
				表層 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm ;	111 m2
オーバーレイ工	式	1	214,060	表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(13) 舗装厚 25mm 3.0m超 ;	139 m2
排水構造物工	式	1	11,335,828		
作業土工	式	1	222,610		
側溝工	式	1	7,422,158	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300) B300-H300 ;	91 m
				プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300) B300-H300 ;	108 m
				プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H500) B300-H500 ;	3 m
				プレキャストU型側溝 (1号プレキャストU型側溝) B400-H400 ;	142 m
				プレキャストU型側溝 (2号プレキャストU型側溝)	7 m

積算内訳書

工事名		令和8年度北条道路大谷地区第1改良他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				B300-H300 ; 自由勾配側溝 (CP-U5-B400-C500) 縦断用 ;	14 m
				自由勾配側溝 (CP-U5-B400-C600) 縦断用 ;	15 m
				自由勾配側溝 (CP-U5-B400-C700) 縦断用 ;	9 m
				自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C400) 横断用 ;	6 m
				自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C500) 横断用 ;	6 m
				自由勾配側溝 (CP-U5-B500-C500) 横断用 ;	5 m
				自由勾配側溝 (CP-U5-B500-C600) 横断用 ;	8 m
				側溝蓋(コンクリート蓋) B400 L500 車道用 ;	33 枚
				側溝蓋(グレーチング蓋) T-25 B400用 L=500 縦断用 並目 ボルト固定 ;	3 枚
				側溝蓋(グレーチング蓋) T-25 B300用 L=1000 横断用 並目 ボルト固定 ;	6 枚
				側溝蓋(グレーチング蓋) T-25 B500用 L=1000 横断用 並目 ボルト固定 ;	6 枚
				側溝蓋(グレーチング蓋) T-25 B300用 L=1000 横断溝用 並目 ボルト固定 ;	6 枚
				;	

積算内訳書

工事名	令和8年度北条道路大谷地区第1改良他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
管渠工	式	1	2,120,940	鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D400)	15	m
				鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D600)	24	m
集水桝・マンホール工	式	1	1,570,120	現場打ち街渠桝 (G1-B600-L600-H800)	1	箇所
				現場打ち材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；		
				現場打ち街渠桝 (1号街渠桝)	3	箇所
				現場打ち材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；		
				現場打ち街渠桝 (2号街渠桝)	1	箇所
				現場打ち材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；		
				現場打ち街渠桝 (3号街渠桝)	1	箇所
				現場打ち材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；		
				現場打ち街渠桝 (4号街渠桝)	1	箇所
				現場打ち材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；		
				現場打ち街渠桝 (G2-B800-L800-H1000)	2	箇所
				現場打ち材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；		
				現場打ち街渠桝 (G2-B800-L800-H2000)	2	箇所
				現場打ち材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；		
蓋				(グレーチング 蓋) T-25 B500-L500用 並目 ボルト固定；	2	枚
				(グレーチング 蓋) T-25 B700-L700用 並目 ボルト固定；	2	枚
				(グレーチング 蓋) T-2 B500-L500用 細目 ボルト固定；	1	枚

積算内訳書

工事名	令和8年度北条道路大谷地区第1改良他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				蓋 (グレチンク 蓋) T-2 B600-L600用 細目；	1	枚
				蓋 (グレチンク 蓋) T-2 B1100-L1100用 細目；	1	枚
縁石工	式	1	403,632			
縁石工	式	1	403,632	歩車道境界ブロック (BB-2-3(200)) 180/210×300×600 両面R；	43	m
				アスカーフ (AC-1-1) 細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満；	30	m
防護柵工	式	1	7,639,580			
路側防護柵工	式	1	1,344,160	ガードレール 塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無；	124	m
防護柵基礎工	式	1	6,295,420	防護柵基礎(1号プレキャスト防護柵基礎)	104	m
				防護柵基礎(2号プレキャスト防護柵基礎)	21	m
区画線工	式	1	173,089			
区画線工	式	1	173,089	溶融式区画線 (白) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	200	m
				溶融式区画線 (白) 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	29	m
				溶融式区画線 (白) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	45	m

積算内訳書

工事名	令和8年度北条道路大谷地区第1改良他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ペイント式区画線 (白) ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱；	350 m
構造物撤去工	式	1	1,769,585		
構造物取壊し工	式	1	1,089,225	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 3 c m；	60 m3 58 m 800 m2 80 m2
運搬処理工	式	1	680,360	殻運搬 (車道部) アスファルト殻； 殻運搬 (歩道部) アスファルト殻； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 (車道部) アスファルト殻； 殻処分 (歩道部) アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	40 m3 2 m3 60 m3 40 m3 2 m3 60 m3
仮設工	式	1	8,374,762		
土留・仮締切工	式	1	7,872,051		

積算内訳書

工事名	令和8年度北条道路大谷地区第1改良他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
作業ヤード整備工	式	1	99,660	
残土処理工	式	1	111,051	
交通管理工	式	1	292,000	交通誘導警備員 B(昼間) 1 式
直接工事費	式	1	93,765,044	
共通仮設費	式	1	19,132,020	
共通仮設費	式	1	8,087,020	
運搬費	式	1	6,030,440	重建設機械分解組立輸送費 (オールケーシング掘削機) 1 式 重建設機械分解組立輸送費 (クローラークレーン70t吊) 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	1,308,580	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式 道路工事完成図等作成費 1 式 ICT活用効果等調査費用 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	748,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	11,045,000	
純工事費	式	1	112,897,064	
現場管理費	式	1	36,678,000	
工事原価	式	1	149,575,064	
一般管理費等	式	1	26,104,936	

積算内訳書

工事名	令和8年度北条道路大谷地区第1改良他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	175,680,000	