

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度天神川大原地区河道整備工事
工事地名	鳥取県倉吉市大原地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	倉吉河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	1 勞務費一括割増 0%
3) 工事番号	3140010017	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	366日間 自 令和 7年 3月31日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鳥取県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	倉吉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	天神川	2 2) 処 分 費 等	1,274,000
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月23日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計総括表

工事名	令和6年度天神川大原地区河道整備工事 (当初)			事業区分	河川改修		
				工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸	式	1		70,395,719			
河川土工	式	1		3,232,810			
掘削工	式	1		933,915			
掘削工(ICT)	式	1		1,215,435			
盛土工	式	1		488,600			
残土処理工	式	1		594,860			
法覆護岸工	式	1		57,954,242			
作業土工	式	1		6,120,568			
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1		40,254,954			
護岸付属物工	式	1		7,374,720			
多自然護岸工	式	1		4,204,000			
構造物撤去工	式	1		5,206,817			
構造物取壊し工	式	1		3,438,050			

設計総括表

工事名	令和6年度天神川大原地区河道整備工事 (当初)			事業区分	河川改修		
				工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額			
運搬処理工	式	1		1,768,767			
仮設工	式	1		4,001,850			
土留・仮締切工	式	1		3,831,650			
汚濁防止工	式	1		170,200			
直接工事費	式	1		70,395,719			
共通仮設費	式	1		7,054,593			
共通仮設費	式	1		1,345,593			
技術管理費	式	1		613,593			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		732,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		5,709,000			
純工事費	式	1		77,450,312			
現場管理費	式	1		21,879,000			
工事原価	式	1		99,329,312			

設計内訳書

工事名	令和6年度天神川大原地区河道整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		70,395,719					
河川土工		式	1		3,232,810					
掘削工		式	1		933,915					
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	3,450	270.7	933,915					単-1号
掘削工 (ICT)		式	1		1,215,435					
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3以上10,000 m3未満	m3	3,450	352.3	1,215,435					単-2号
盛土工		式	1		488,600					
整地 (埋土)	敷均し(ルーズ)	m3	5,000	97.72	488,600					単-3号
残土処理工		式	1		594,860					
整地	残土受入れ地での処理	m3	4,900	121.4	594,860					単-4号
法覆護岸工		式	1		57,954,242					
作業土工		式	1		6,120,568					

設計内訳書

工事名	令和6年度天神川大原地区河道整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	360	231.8	83,448					単-5号
床掘 (水中部)		m3	4,540	395.8	1,796,932					単-6号
埋戻し		m3	130	2,669	346,970					単-7号
埋戻し (転圧無し)		m3	4,070	97.72	397,720					単-8号
基面整正		m2	170	372.4	63,308					単-9号
基面整正 (水中部)		m2	690	1,985	1,369,650					単-10号
法面整形 (切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	100	775.4	77,540					単-11号
法面整形 (水中部)		m2	1,000	1,985	1,985,000					単-12号
コンクリートブロック工 (連節ブロック張)		式	1		40,254,954					
1号連節ブロック張 (陸上部)	t=250mm	m2	422	14,350	6,055,700					単-13号
1号連節ブロック張 (水中部)	t=250mm	m2	1,574	20,670	32,534,580					単-14号
吸出し防止材 (全面) 設置	t=10mm	m2	422	989.2	417,442					単-15号

設計内訳書

工事名	令和6年度天神川大原地区河道整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
木杭	松 L=1.5m×9cm	本	384	3,248	1,247,232					単-16号
護岸付属物工		式	1		7,374,720					
1号平張		m	192	38,410	7,374,720					単-17号
多自然護岸工		式	1		4,204,000					
袋詰玉石	2t型	袋	200	21,020	4,204,000					単-18号
構造物撤去工		式	1		5,206,817					
構造物取壊し工		式	1		3,438,050					
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	209	16,450	3,438,050					単-19号
運搬処理工		式	1		1,768,767					
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	209	2,463	514,767					単-20号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	209	6,000	1,254,000					単-21号
仮設工		式	1		4,001,850					

設計内訳書

工事名	令和6年度天神川大原地区河道整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
土留・仮締切工		式	1		3,831,650				
大型土のう (製作・設置)		袋	576	4,818	2,775,168			単-22号	
大型土のう (撤去)		袋	576	681.1	392,313			単-23号	
締切盛土	4.0m以上	m3	2,600	97.72	254,072			単-24号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	3,100	121.4	376,340			単-25号	
産業廃棄物運搬	廃プラスチック類	t	1.21	11,370	13,757			単-26号	
産業廃棄物処分	廃プラスチック類	t	1	20,000	20,000			単-27号	
汚濁防止工		式	1		170,200				
1号沈砂池		箇所	1	170,200	170,200			単-28号	
直接工事費		式	1		70,395,719				
共通仮設費		式	1		7,054,593				
共通仮設費		式	1		1,345,593				

設計内訳書

工事名	令和6年度天神川大原地区河道整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費		式	1		613,593					
保守管理(ICT)		式	1		15,593					内-1号
システム初期費(ICT)		式	1		598,000					内-2号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		732,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,709,000					
純工事費		式	1		77,450,312					
現場管理費		式	1		21,879,000					
工事原価		式	1		99,329,312					
一般管理費等		式	1		17,030,688					
工事価格		式	1		116,360,000					
消費税相当額		式	1		11,636,000					
工事費計		式	1		127,996,000					

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	270.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	270.7	270.7	CB210100	
計						270.7		
単価						270.7	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	352.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	352.3	352.3	CB210120	
計						352.3		
単価						352.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	整地 (埋土)	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	97.72
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上)無し	m3	1	97.72	97.72	CB210610	
計						97.72		
単価						97.72	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	121.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	121.4	121.4	CB210610	
計						121.4		
単価						121.4	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	231.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 無し 無し		m 3	1	231.8	231.8	CB210030
計							231.8	
単価							231.8	円/m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	床掘 (水中部)		単位	m3	数量	1	単価	395.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘 (水中部)				m 3	1	395.8	395.8	WYB00005 単一 29号
計							395.8	
単価							395.8	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	2,669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,669	2,669	CB210410		
計						2,669			
単価						2,669	円/m3		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	埋戻し（転圧無し）		単位	m3	数量		1	単価	97.72
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ル-ズ) 標準以外(10,000m3以上)無し	m 3	1	97.72	97.72	CB210610		
計						97.72			
単価						97.72	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	基面整正		単位	m2	数量		単価	
					1			372.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	372.4	372.4	CB210080	
計						372.4		
単価						372.4	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	基面整正 (水中部)		単位	m2	数量		単価	
					1			1,985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正 (水中部)			m 2	1	1,985	1,985	WYB00012 単一 30号	
計						1,985		
単価						1,985	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	法面整形(切土部)	現場制約無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	775.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	775.4	775.4	CB220010	
計						775.4		
単価						775.4	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	法面整形(水中部)		単位	m2	数量	1	単価	1,985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形(水中部)			m 2	1	1,985	1,985	WYB00001 単一 31号	
計						1,985		
単価						1,985	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	1号連節ブロック張 (陸上部)	t=250mm	単位	m2	数量	1	単価	14,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連節ブロック設置 (陸上施工)			m 2	1	14,350	14,350	WYB00004 単- 32号	
計						14,350		
単価						14,350	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	1号連節ブロック張 (水中部)	t=250mm	単位	m2	数量	1	単価	20,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連節ブロック設置 (水中施工)			m 2	1	20,670	20,670	WYB00006 単- 33号	
計						20,670		
単価						20,670	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	吸出し防止材(全面)設置	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	989.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材(全面)設置				m 2	1	989.2	989.2	CB226140
計							989.2	
単価							989.2	円/m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	木杭	松 L=1.5m×9cm	単位	本	数量	1	単価	3,248
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
木杭打		全ての費用		本	1	3,248	3,248	CB321710
計							3,248	
単価							3,248	円/本

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	1号平張	単位	m	数量	10	単価	38,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	5.572	32,260	179,752.72	CB240010	
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	9.72	1,699	16,514.28	CB221110	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	2.514	3,389	8,519.94	CB224710	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	21.114	8,491	179,278.97	CB240210	
計					384,065.91		
単価					38,410	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	袋詰玉石	2t型	単位	袋	数量	1	単価	21,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用	袋	1	21,020	21,020	CB322430	
	計					21,020		
	単価					21,020	円/袋	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	16,450	16,450	WB824010 単一 34号	
	計					16,450		
	単価					16,450	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,463
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	2,463	2,463	CB227010	
計						2,463		
単価						2,463	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	6,000	6,000	WB020051	
計						6,000	単一 35号	
単価						6,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	大型土のう (製作・設置)		単位	袋	数量		単価	
						1		4,818
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m ³	0.833	270.7	225.49	CB210100		
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	1	4,592	4,592	WB252730	単一 36号	
計					4,817.49			
単価					4,818		円/袋	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	大型土のう (撤去)		単位	袋	数量		単価	
						1		681.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	1	681.1	681.1	WB252730	単一 37号	
計					681.1			
単価					681.1		円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	締切盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	97.72
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	敷均し(ル-ス) 標準以外(10,000m3以上)無し		m 3	1	97.72	97.72	CB210610	
計						97.72		
単価						97.72	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	121.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	残土受入れ地での処理		m 3	1	121.4	121.4	CB210610	
計						121.4		
単価						121.4	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	産業廃棄物運搬	廃プラスチック類	単位	t	数量		単価	
						1.21		11,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ハーフストラック2t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下	t	1.21	3,298	3,990.58	CB010410	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ハーフストラック2t級、吊能力2.9t	t	1.21	8,066	9,759.86	CB010420	
計						13,750.44		
単価						11,370	円/t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	産業廃棄物処分	廃プラスチック類	単位	t	数量		単価	
						1		20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	20,000	20,000	WB020052 単- 38号	
計						20,000		
単価						20,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	1号沈砂池		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	220	318.3	70,026	CB210100	
	防水シート設置		m 2	340	216	73,440	WYB00008 単- 39号	
	整地	残土受入れ地での処理	m 3	220	121.4	26,708	CB210610	
	計					170,174		
	単価					170,200	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	床掘（水中部）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						100		395.8
	運転手（特殊）		人	0.595	21,736	12,932		
	軽油		L	52.5	155	8,137		
	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³	時間	3.5	5,290	18,515		
	計					39,584		
	単価					395.8		円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	基面整正（水中部）	単位	m ²	数量	100	単価	1,985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	26,208	26,208	
潜水士			人	2	48,776	97,552	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクェ型]		吐出量10.5～11.0m ³ /分	日	1	19,720	19,720	WYB00013 単一 42号
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次)山積0.8m ³	時間	5	10,990	54,950	WYB00014 単一 43号
諸雑費（まるめ）			式	1		70	
計						198,500	
単価						1,985	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	法面整形（水中部）	単位	m ²	数量	100	単価	1,985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	26,208	26,208	
潜水士			人	2	48,776	97,552	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクェ型]		吐出量10.5～11.0m ³ /分	日	1	19,720	19,720	WYB00002 単一 42号
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次)山積0.8m ³	時間	5	10,990	54,950	WYB00003 単一 43号
諸雑費（まるめ）			式	1		70	
計						198,500	
単価						1,985	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	連節ブロック設置（陸上施工）	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	14,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.1	26,208	2,620			
ブロック工		人	0.2	25,792	5,158			
特殊作業員		人	0.1	23,816	2,381			
普通作業員		人	0.2	18,616	3,723			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.1	45,300	4,530			
連節ブロック張（陸上部）	T-2.5型	m ²	10	12,500	125,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		88			
計					143,500			
単価					14,350	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	連節ブロック設置（水中施工）	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	20,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	26,208	5,241			
潜水士		人	0.5	48,776	24,388			
特殊作業員		人	0.2	23,816	4,763			
普通作業員		人	0.2	18,616	3,723			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.2	45,300	9,060			
連節ブロック張（水中部）	T-2.5型 シート付	m ²	10	15,500	155,000			
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		4,525			
計					206,700			
単価					20,670	円/m ²		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
					1			16,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16,450.54	16,450		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,450		
単価						16,450	円/m 3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
					100			6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋）	m 3	100	6,000	600,000		
計						600,000		
単価						6,000	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,592
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	26,208	7,285			
特殊作業員		人	0.278	23,816	6,620			
普通作業員		人	0.278	18,616	5,175			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	54,260	15,084	WK250500 単- 44号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		756			
計					45,920			
単価					4,592	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	681.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	26,208	1,808			
特殊作業員		人	0.069	23,816	1,643			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	48,700	3,360	WK250500	単一	45号
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,811			
単価					681.1		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		廃プラスチック類	t	100	20,000	2,000,000		
	計					2,000,000		
	単価					20,000	円/t	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	防水シート設置		単位	m ²	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
吸出し防止材設置			m ²	1	216.2	216		CB224720
	計					216		
	単価					216	円/m ²	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オブソカト 無し 5,000m3以上10,000m3未満 3450m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.595	26,208	15,593		
	計					15,593		
	単価					15,593	円/式	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10.5～11.0m3/分	単位	日	数量	1	単価	19,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	89	155	13,795			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10.5～11.0m3/分	日	1.7	3,480	5,916			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					19,720			
単価					19,720	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次)山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手(特殊)		人	0.17	21,736	3,695	
	軽油		L	18	155	2,790	
	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.8m3	時間	1	4,500	4,500	
	諸雑費(まるめ)		式	1		5	
	計					10,990	
	単価					10,990	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,736	21,736		
軽油			L	104	155	16,120		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,800	16,402		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						54,260		
単価						54,260	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	48,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,736	21,736		
軽油			L	78	155	12,090		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,800	14,868		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						48,700		
単価						48,700	円/日	