

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度国道9号米子地区電線共同溝工事
工事地名	鳥取県米子市車尾～東福原地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年4月	12) 設計年月	令和7年2月
2) 事務所名	倉吉河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3153010003	14) 単価適用年月	2025年3月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	C・C・BOX工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	274日間 自 令和7年5月2日 (当初) 至 令和8年1月30日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	米子	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	493,731
		23) 公告日	令和7年2月12日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計総括表

工事名	令和7年度国道9号米子地区電線共同溝工事 (当初)			事業区分	共同溝・電線共同溝		
				工事区分	電線共同溝	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額			
電線共同溝							
	式	1		41,019,943			
仮設工							
	式	1		14,427,448			
仮舗装工							
	式	1		256,815			
仮舗装撤去工							
	式	1		162,933			
管路防護工							
	式	1		329,700			
交通管理工							
	式	1		13,678,000			
舗装版撤去工							
	式	1		559,281			
舗装版破碎工							
	式	1		559,281			
開削土工							
	式	1		1,723,248			
掘削工							
	式	1		435,420			
埋戻し工							
	式	1		635,480			
残土処理工							
	式	1		652,348			
電線共同溝工							
	式	1		15,621,337			

設計総括表

工事名	令和7年度国道9号米子地区電線共同溝工事 (当初)			事業区分	共同溝・電線共同溝		
				工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路工(管路部)	式	1		4,318,637			
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1		11,302,700			
舗装工	式	1		1,930,273			
アスファルト舗装工 (車道舗装A)	式	1		140,130			
アスファルト舗装工 (車道舗装B)	式	1		790,200			
アスファルト舗装工 (歩道舗装A)	式	1		583,757			
アスファルト舗装工 (歩道舗装B)	式	1		23,352			
アスファルト舗装工 (駐車場舗装A)	式	1		83,204			
切削オーバーレイ工	式	1		167,574			
ブロック舗装工	式	1		142,056			
排水構造物工	式	1		8,622			
集水柵・マンホール工	式	1		8,622			
縁石工	式	1		48,604			

設計総括表

工事名	令和7年度国道9号米子地区電線共同溝工事 (当初)			事業区分	共同溝・電線共同溝		
				工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工	式	1		48,604			
区画線工	式	1		49,000			
区画線工	式	1		49,000			
カルバート工	式	1		3,642,945			
作業土工	式	1		527,145			
プレキャストカルバート工	式	1		3,115,800			
構造物撤去工	式	1		3,009,185			
構造物取壊し工	式	1		408,905			
排水構造物撤去工	式	1		3,692			
道路植栽撤去工	式	1		1,726,290			
ブロック舗装撤去工	式	1		9,690			
縁石撤去工	式	1		17,310			
運搬処理工	式	1		843,298			

設計総括表

工事名	令和7年度国道9号米子地区電線共同溝工事 (当初)			事業区分	共同溝・電線共同溝		
				工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費	式	1		41,019,943			
共通仮設費	式	1		7,708,300			
共通仮設費	式	1		2,558,300			
運搬費	式	1		402,510			
準備費	式	1		964,610			
技術管理費	式	1		63,180			
現場環境改善費(率計上)	式	1		1,128,000			
共通仮設費(率計上)	式	1		5,150,000			
純工事費	式	1		48,728,243			
現場管理費	式	1		24,894,000			
工事原価	式	1		73,622,243			
一般管理費等	式	1		13,217,757			
工事価格	式	1		86,840,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号米子地区電線共同溝工事 (当初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電線共同溝		式	1		41,019,943				
仮設工		式	1		14,427,448				
仮舗装工		式	1		256,815				
車道仮舗装A (夜間)		m2	45	5,707	256,815			単-1号	
仮舗装撤去工		式	1		162,933				
舗装版破砕 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版 厚 10 c m	m2	45	678.3	30,523			単-2号	
殻運搬 (車道部)(夜間)	アスファルト殻	m3	5	8,350	41,750			単-3号	
殻処分 (車道部)(夜間)	アスファルト殻	m3	5	7,100	35,500			単-4号	
掘削 (夜間)	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	6	2,989	17,934			単-5号	
土砂等運搬 (夜間)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	6	6,058	36,348			単-6号	
整地 (夜間)	残土受入れ地での処理	m3	6	146.4	878			単-7号	
管路防護工		式	1		329,700				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号米子地区電線共同溝工事 (当初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管路防護 (夜間)		箇所	1	329,700	329,700			単-8号	
交通管理工		式	1		13,678,000				
交通誘導警備員 B(昼間)		人日	60	14,880	892,800			単-9号	
交通誘導警備員 A(夜間)		人日	80	27,770	2,221,600			単-10号	
交通誘導警備員 B(夜間)		人日	160	22,310	3,569,600			単-11号	
交通誘導警備員 A(24時間2交替)		人日	50	27,480	1,374,000			単-12号	
交通誘導警備員 B(24時間2交替)		人日	250	22,480	5,620,000			単-13号	
舗装版撤去工		式	1		559,281				
舗装版破碎工		式	1		559,281				
殻運搬 (歩道部)(夜間)	アスファルト殻	m3	6	10,820	64,920			単-14号	
殻処分 (歩道部)(夜間)	アスファルト殻	m3	6	8,400	50,400			単-15号	
舗装版切断 (歩道部)(夜間)	アスファルト舗装版 舗装厚 40mm	m	290	802.9	232,841			単-16号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号米子地区電線共同溝工事 (当初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破砕 (歩道部)(夜間)	アスファルト殻	m2	140	1,508	211,120			単-17号	
開削土工		式	1		1,723,248				
掘削工		式	1		435,420				
開削掘削 (夜間)	土砂	m3	90	4,838	435,420			単-18号	
埋戻し工		式	1		635,480				
埋戻し・締固め (夜間)	土砂 土砂	m3	40	5,897	235,880			単-19号	
埋戻し・締固め (夜間)	砂 中埋砂	m3	30	13,320	399,600			単-20号	
残土処理工		式	1		652,348				
土砂等運搬 (夜間)		m3	50	2,774	138,700			単-21号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	170	2,857	485,690			単-22号	
整地 (夜間)	残土受入れ地での処理	m3	50	146.4	7,320			単-23号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	170	121.4	20,638			単-24号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号米子地区電線共同溝工事 (当初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	電線共同溝	数量増減	金額増減	摘要
電線共同溝工		式	1		15,621,337				
管路工(管路部)		式	1		4,318,637				
埋設管路 (夜間)	HIVP 直管 径 100mm	m	162	6,594	1,068,228				単-25号
埋設管路 (夜間)	HIVP 曲管10R 径 100mm	m	98	10,440	1,023,120				単-26号
埋設管路 (夜間)	HIVP 曲管6R 径 100mm	m	38	10,440	396,720				単-27号
埋設管路 (夜間)	VP 直管(FA管) 径 150mm	m	97	5,908	573,076				単-28号
埋設管路 (夜間)	VP 曲管(FA管)10R 径 150mm	m	50	15,490	774,500				単-29号
埋設管路 (夜間)	VP 曲管(FA管)6R 径 150mm	m	17	21,580	366,860				単-30号
埋設表示シート (夜間)	300mm×2倍	m	318	365.2	116,133				単-31号
プレキャストボックス工(特殊部)		式	1		11,302,700				
プレキャストボックス (夜間)	DU4 B1200×L3000×H500	基	1	2,242,000	2,242,000				単-32号
プレキャストボックス (夜間)	DU5 B1200×L3000×H500	基	1	2,245,000	2,245,000				単-33号

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号米子地区電線共同溝工事 (当初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
プレキャストボックス (夜間)	DU6 B1200×L3000×H500	基	1	2,242,000	2,242,000			単-34号	
プレキャストボックス (夜間)	DU7 B1200×L3000×H500	基	1	72,320	72,320			単-35号	
プレキャストボックス (夜間)	BU4 B600×L1200×H475	基	1	628,700	628,700			単-36号	
プレキャストボックス (夜間)	BU5 B600×L1200×H475	基	1	628,700	628,700			単-37号	
プレキャストボックス (夜間)	BU6 B600×L1200×H475	基	1	628,700	628,700			単-38号	
プレキャストボックス (夜間)	BU7 B600×L1200×H475	基	1	628,700	628,700			単-39号	
プレキャストボックス (夜間)	BU8 B600×L1200×H475	基	1	628,700	628,700			単-40号	
プレキャストボックス (夜間)	BU15 B600×L1200×H475	基	1	628,700	628,700			単-41号	
プレキャストボックス (夜間)	BU16 B600×L1200×H475	基	1	628,700	628,700			単-42号	
中海機器 (夜間)		基	1	45,580	45,580			単-43号	
現場発生産品運搬 (支給品運搬)(夜間)	プレキャストボックス(DU7)	t	3.6	15,250	54,900			単-44号	
舗装工		式	1		1,930,273				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号米子地区電線共同溝工事 (当初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装工 (車道舗装A)		式	1		140,130				
下層路盤(車道・路肩部) (夜間)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	45	1,627	73,215			単-45号	
上層路盤(車道・路肩部) (夜間)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 100mm	m2	45	1,487	66,915			単-46号	
アスファルト舗装工 (車道舗装B)		式	1		790,200				
基層 (夜間)	再生大粒径混合物 舗装厚230mm	m2	45	17,560	790,200			単-47号	
アスファルト舗装工 (歩道舗装A)		式	1		583,757				
下層路盤(歩道部) (路盤)(夜間)	再生クワッシュラン RC-30 平均仕上り厚 100mm	m2	137	1,220	167,140			単-48号	
表層(歩道部) (夜間)	再生密粒度As(13) Mt=40mm 1.4m未満	m2	137	3,041	416,617			単-49号	
アスファルト舗装工 (歩道舗装B)		式	1		23,352				
下層路盤(歩道部) (路盤)(夜間)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	6	1,220	7,320			単-50号	
表層(歩道部) (夜間)	各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満) 再生密粒度As(13) 舗装厚 30mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50m)	m2	6	2,672	16,032			単-51号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号米子地区電線共同溝工事 (当初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装工 (駐車場舗装A)		式	1		83,204				
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)(夜間)	再生クワッシュヤレン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	22	1,220	26,840			単-52号	
表層(車道・路肩部) (夜間)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 再生密粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50m)	m2	3	3,588	10,764			単-53号	
表層(車道・路肩部) (夜間)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 再生密粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	19	2,400	45,600			単-54号	
切削オーバーレイ工		式	1		167,574				
切削オーバーレイ (切削オーバーレイA)(夜間)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	m2	45	2,992	134,640			単-55号	
殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト殻	m3	2	5,767	11,534			単-56号	
殻処分 (夜間)	アスファルト殻	m3	2	10,700	21,400			単-57号	
ブロック舗装工		式	1		142,056				
下層路盤(歩道部) (路盤)(夜間)	再生クワッシュヤレン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	19	1,220	23,180			単-58号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号米子地区電線共同溝工事 (当初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
インターロッキングブロック舗装 (夜間)	標準品 直線配置3色色合 厚6cm 砂(クッション用) 敷材厚 30mm 100m2 未満	m2	13	7,654	99,502			単-59号	
特殊ブロック舗装 (夜間)	再利用設置	m2	6	3,229	19,374			単-60号	
排水構造物工		式	1		8,622				
集水柵・マンホール工		式	1		8,622				
1号プレキャスト街渠柵 (夜間)		箇所	1	8,622	8,622			単-61号	
縁石工		式	1		48,604				
縁石工		式	1		48,604				
歩車道境界ブロック (BB-1-3(200))(夜間)	B種(180/205×250×600)	m	8	4,980	39,840			単-62号	
1号歩車道境界ブロック (夜間)		m	2	4,382	8,764			単-63号	
区画線工		式	1		49,000				
区画線工		式	1		49,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号米子地区電線共同溝工事 (当初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	49	1,000	49,000			単-64号	
カルバート工		式	1		3,642,945				
作業土工		式	1		527,145				
床掘り (夜間)	土砂	m3	80	2,487	198,960			単-65号	
埋戻し (夜間)	土砂 土砂	m3	70	4,607	322,490			単-66号	
積込(ルーズ) (夜間)	土砂 小規模(標準以外)	m3	1	2,039	2,039			単-67号	
土砂等運搬 (夜間)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	3,656	3,656			単-68号	
プレキャストカルバート工		式	1		3,115,800				
1号プレキャストカルバート (夜間)	内幅 0.6m 内高 0.6m	m	27	115,400	3,115,800			単-69号	
構造物撤去工		式	1		3,009,185				
構造物取壊し工		式	1		408,905				
コンクリート構造物取壊し (夜間)	無筋構造物 機械施工	m3	20	12,290	245,800			単-70号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号米子地区電線共同溝工事 (当初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 15cm以下	m	25	802.9	20,072			単-71号	
舗装版切断 (夜間)	Co+As(カバー)舗装版 15cm以下 15cmを超え30cm以下	m	26	2,659	69,134			単-72号	
舗装版破砕 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m2	30	678.3	20,349			単-73号	
舗装版破砕 (夜間)	Co+As(カバー)舗装版 舗装版厚 8cm	m2	45	1,190	53,550			単-74号	
排水構造物撤去工		式	1		3,692				
集水柵撤去 (夜間)	400kgを超え600kg以下	基	1	3,692	3,692			単-75号	
道路植栽撤去工		式	1		1,726,290				
高木撤去	幹周40cm以上60cm未満	本	28	12,680	355,040			単-76号	
除根		株	28	10,390	290,920			単-77号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	800	635.4	508,320			単-78号	
植樹柵撤去		m	690	829	572,010			単-79号	
ブロック舗装撤去工		式	1		9,690				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号米子地区電線共同溝工事 (当初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
特殊ブロック撤去 (夜間)	t=6cm	m2	6	1,615	9,690			単-80号	
縁石撤去工		式	1		17,310				
歩車道境界ブロック撤去 (BB-1-3(200))(夜間)	再利用	m	8	1,731	13,848			単-81号	
歩車道境界ブロック撤去 (夜間)	再利用	m	2	1,731	3,462			単-82号	
運搬処理工		式	1		843,298				
伐木運搬 (枝・葉・幹)		t	4	10,190	40,760			単-83号	
伐木運搬 (根・株)		t	6	6,901	41,406			単-84号	
伐木処分	枝・葉・幹	t	4	12,000	48,000			単-85号	
伐木処分	根・株	t	6	17,000	102,000			単-86号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	34	2,277	77,418			単-87号	
殻運搬 (夜間)	アスファルト殻	m3	6	8,350	50,100			単-88号	
殻運搬 (夜間)	コンクリート殻(無筋)	m3	20	7,049	140,980			単-89号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号米子地区電線共同溝工事 (当初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬 (夜間)	コンクリート殻(無筋)	m3	4	8,350	33,400			単-90号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	34	1,880	63,920			単-91号	
殻処分 (歩道部)(夜間)	アスファルト殻	m3	0.3	44,400	13,320			単-92号	
殻処分 (車道部)(夜間)	アスファルト殻	m3	5.7	6,806	38,794			単-93号	
殻処分 (夜間)	コンクリート殻(無筋)	m3	24	8,050	193,200			単-94号	
直接工事費		式	1		41,019,943				
共通仮設費		式	1		7,708,300				
共通仮設費		式	1		2,558,300				
運搬費		式	1		402,510				
建設機械運搬費 (路面切削機)		台	2	198,800	397,600			単-95号	
仮設材運搬費		t	1	4,910	4,910			単-96号	
準備費		式	1		964,610				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号米子地区電線共同溝工事 (当初)					事業区分	共同溝・電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	電線共同溝	数量増減	金額増減	摘要
開削調査 (夜間)	車道部	箇所	9	65,110	585,990					単-97号
開削調査 (夜間)	歩道部	箇所	11	34,420	378,620					単-98号
技術管理費		式	1		63,180					
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180					内-1号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,128,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,150,000					
純工事費		式	1		48,728,243					
現場管理費		式	1		24,894,000					
工事原価		式	1		73,622,243					
一般管理費等		式	1		13,217,757					
工事価格		式	1		86,840,000					
消費税相当額		式	1		8,684,000					

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一1号	車道仮舗装A (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	5,707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,142	2,142	CB410260
	基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,241	2,241	CB410240
	下層路盤 (歩道部)	130mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,324	1,324	CB410031
	計					5,707	
	単価					5,707	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-2号	舗装版破碎 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量		単価	678.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	678.3	678.3	CB430310	
	計					678.3		
	単価					678.3	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-3号	殻運搬 (車道部)(夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	8,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	8,350	8,350	CB227010	
	計					8,350		
	単価					8,350	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	処分 (車道部)(夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量	5	単価	7,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	5	4,700	23,500	WB020051 単一 99号	
夜間受入れ加算額			式	1		12,000	WYB00031 単一 100号	
計						35,500		
単価						7,100	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一5号	掘削 (夜間)	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	単位	m3	数量	1	単価	2,989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	1	2,989	2,989	CB210100	
計						2,989		
単価						2,989	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-6号	土砂等運搬 (夜間)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	6,058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 パック山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下	m3	1	6,058	6,058	CB210110		
計						6,058			
単価						6,058	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-7号	整地 (夜間)	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	146.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	146.4	146.4	CB210610		
計						146.4			
単価						146.4	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-8号	管路防護 (夜間)		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	329,700
	管路防護設置・撤去		箇所	1	324,100	324,100		WYB00001 単- 101号
	H形鋼杭賃料	H200 3m/本 27日 無 有 3650円 無 1回	本	2	1,661	3,322		WB251760 単- 102号
	H形鋼杭賃料	H200 4m/本 27日 無 有 3650円 無 1回	本	1	2,216	2,216		WB251760 単- 103号
	計					329,638		
	単価					329,700		円/箇所

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	交通誘導警備員 B(昼間)		単位	人日	数量		1	単価	14,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人日	1	14,880	14,880	WB010212 単- 104号		
計						14,880			
単価						14,880	円/人日		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-10号	交通誘導警備員 A(夜間)		単位	人日	数量		1	単価	27,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	1	27,770	27,770	WB010211 単- 105号		
計						27,770			
単価						27,770	円/人日		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-11号	交通誘導警備員 B(夜間)		単位	人日	数量		単価	22,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	22,310	22,310	WB010212 単- 106号	
	計					22,310		
	単価					22,310	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	交通誘導警備員 A(24時間2交替)		単位	人日	数量		単価	27,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	27,480	27,480	WB010211 単- 107号	
	計					27,480		
	単価					27,480	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	交通誘導警備員 B(24時間2交替)		単位	人日	数量		単価	22,480
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	22,480	22,480	WB010212 単-108号	
計						22,480		
単価						22,480	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-14号	殻運搬 (歩道部)(夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	10,820
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(電線共同溝工)		アスファルト塊 有り 60.0km以下	m3	1	10,820	10,820	CB440510	
計						10,820		
単価						10,820	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	殻処分 (歩道部)(夜間)	アスファルト殻	単位	m ³	数量	6	単価	8,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m ³)			m ³	6	4,400	26,400	WB020051	
夜間受入れ加算額			式	1		24,000	WYB00036	
計						50,400		
単価						8,400	円/m ³	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-16号	舗装版切断 (歩道部)(夜間)	アスファルト舗装版 舗装厚 40mm	単位	m	数量	1	単価	802.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	802.9	802.9	CB430510	
計						802.9		
単価						802.9	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-17号	舗装版破碎 (歩道部)(夜間)	アスファルト殻	単位	m2	数量	1	単価	1,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(電線共同溝工)			m 2	1	1,508	1,508	CB440500	
計						1,508		
単価						1,508	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-18号	開削掘削 (夜間)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り(電線共同溝工)			m 3	1	4,838	4,838	CB440410	
計						4,838		
単価						4,838	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-19号	埋戻し・締固め (夜間)	土砂 土砂	単位	m3	数量		単価	5,897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し・締固め (電線共同溝工)	土砂	m 3	1	5,897	5,897	CB440420	
	計					5,897		
	単価					5,897	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-20号	埋戻し・締固め (夜間)	砂 中埋砂	単位	m3	数量		単価	13,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し・締固め (電線共同溝工)	中埋砂	m 3	1	13,320	13,320	CB440420	
	計					13,320		
	単価					13,320	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-21号	土砂等運搬 (夜間)		単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運搬 (電線共同溝工)	土砂 有り 10.5km以下	m 3	1	2,774	2,774	CB440510	
	計					2,774		
	単価					2,774	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模 パック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m 3	1	2,857	2,857	CB210110	
	計					2,857		
	単価					2,857	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一23号	整地 (夜間)	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	146.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	146.4	146.4	CB210610	
計						146.4		
単価						146.4	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	121.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	121.4	121.4	CB210610	
計						121.4		
単価						121.4	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一25号	埋設管路 (夜間)	HIVP 直管 径 100mm	単位	m	数量	162	単価	6,594
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置	m	162	5,650	915,300	CB440440	
管路受台 (スぺーサ) (材料費)			個	173	388	67,124	CB440530	
中間継手(HIVP φ100) (材料費)			個	11	7,800	85,800	WYB00020 単一 111号	
計						1,068,224		
単価						6,594	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-26号	埋設管路 (夜間)	HIVP 曲管10R 径 100mm	単位	m	数量	98	単価	10,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置	m	98	9,660	946,680	CB440440	
管路受台 (スぺーサ) (材料費)			個	196	388	76,048	CB440530	
計						1,022,728		
単価						10,440	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-27号	埋設管路 (夜間)	HIVP 曲管6R 径 100mm	単位	m	数量	38	単価	10,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置	m	38	9,660	367,080	CB440440	
管路受台 (スぺーサ) (材料費)			個	76	388	29,488	CB440530	
計						396,568		
単価						10,440	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-28号	埋設管路 (夜間)	VP 直管(FA管) 径 150mm	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	管路材設置	埋設部 FA管設置	m	97	5,729	555,713		CB440440
	管路受台 (スペーサ) (材料費)		個	39	444	17,316		CB440530
	計					573,029		
	単価					5,908		円/m

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-29号	埋設管路 (夜間)	VP 曲管(FA管)10R 径 150mm	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	管路材設置	埋設部 FA管設置	m	50	15,040	752,000		CB440440
	管路受台 (スペーサ) (材料費)		個	50	444	22,200		CB440530
	計					774,200		
	単価					15,490		円/m

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-30号	埋設管路 (夜間)	VP 曲管(FA管)6R 径 150mm	単位	m	数量	単価	金額	単価	21,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部 FA管設置	m	17	21,130	359,210	CB440440		
管路受台 (スぺーサ) (材料費)			個	17	444	7,548	CB440530		
計						366,758			
単価						21,580	円/m		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-31号	埋設表示シート (夜間)	300mm×2倍	単位	m	数量	単価	金額	単価	365.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設表示シート (材料費)			m	1	365.2	365.2	CB440830		
計						365.2			
単価						365.2	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-32号	プレキャストボックス (夜間)	DU4 B1200×L3000×H500	単位	基	数量	1	単価	2,242,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	5.144	1,709	8,791.09	CB221110		
モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	0.14	115,000	16,100	CB240060		
プレキャストボックスブロック設置	1000kgを超え4000kg以下 標準以外 1.23無	個	1	882,500	882,500	CB440450		
プレキャストボックスブロック設置	1000kg以下 標準以外 1.23無	個	1	22,940	22,940	CB440450		
ヘルマウス(材料費)		個	4	8,770	35,080	WYB00019	単- 112号	
蓋設置	200kgを超え800kg以下	組	1	6,287	6,287	CB440460		
蓋(材料費)		組	1	1,270,000	1,270,000	CB440461		
計					2,241,698.09			
単価					2,242,000		円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-33号	プレキャストボックス (夜間)	DU5 B1200×L3000×H500	単位	基	数量	1	単価	2,245,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m ²	5.144	1,709	8,791.09	CB221110		
モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	0.14	115,000	16,100	CB240060		
プレキャストボックスブロック設置	1000kgを超え4000kg以下 標準以外 1.23無	個	1	882,500	882,500	CB440450		
プレキャストボックスブロック設置	1000kg以下 標準以外 1.23無	個	1	25,940	25,940	CB440450		
ヘルマウス(材料費)		個	4	8,770	35,080	WYB00022	単- 112号	
蓋設置	200kgを超え800kg以下	組	1	6,287	6,287	CB440460		
蓋(材料費)		組	1	1,270,000	1,270,000	CB440461		
計					2,244,698.09			
単価					2,245,000		円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-34号	プレキャストボックス (夜間)	DU6 B1200×L3000×H500	単位	基	数量	1	単価	2,242,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	5.144	1,709	8,791.09	CB221110		
モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	0.14	115,000	16,100	CB240060		
プレキャストボックスブロック設置	1000kgを超え4000kg以下 標準以外 1.23無	個	1	882,500	882,500	CB440450		
プレキャストボックスブロック設置	1000kg以下 標準以外 1.23無	個	1	22,940	22,940	CB440450		
ヘルマウス(材料費)		個	4	8,770	35,080	WYB00025	単- 112号	
蓋設置	200kgを超え800kg以下	組	1	6,287	6,287	CB440460		
蓋(材料費)		組	1	1,270,000	1,270,000	CB440461		
計					2,241,698.09			
単価					2,242,000		円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-35号	プレキャストボックス (夜間)	DU7 B1200×L3000×H500	単位	基	数量	1	単価	72,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m ²	5.144	1,709	8,791.09	CB221110	
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.14	115,000	16,100	CB240060	
プレキャストボックスブロック設置		1000kgを超え4000kg以下 標準以外 1.23無	個	1	18,200	18,200	CB440450	
プレキャストボックスブロック設置		1000kg以下 標準以外 1.23無	個	1	22,940	22,940	CB440450	
ヘルマウス(材料費)			個	4	0	0	WYB00033 単- 113号	
蓋設置		200kgを超え800kg以下	組	1	6,287	6,287	CB440460	
蓋(材料費)			組	1	0	0	CB440461	
計						72,318.09		
単価						72,320	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-36号	プレキャストボックス (夜間)	BU4 B600×L1200×H475	単位	基	数量	1	単価	628,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m ²	1.448	1,709	2,474.63	CB221110		
モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	0.036	115,000	4,140	CB240060		
プレキャストボックスブロック設置	1000kg以下 標準以外 1.23無	個	1	148,300	148,300	CB440450		
ヘルマウス(材料費)		個	2	9,450	18,900	WYB00030	単- 114号	
蓋設置	200kg以下	組	1	4,866	4,866	CB440460		
蓋(材料費)		組	1	450,000	450,000	CB440461		
計					628,680.63			
単価					628,700		円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-37号	プレキャストボックス (夜間)	BU5 B600×L1200×H475	単位	基	数量	1	単価	628,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m ²	1.448	1,709	2,474.63	CB221110		
モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	0.036	115,000	4,140	CB240060		
プレキャストボックスブロック設置	1000kg以下 標準以外 1.23無	個	1	148,300	148,300	CB440450		
ヘルマウス(材料費)		個	2	9,450	18,900	WYB00032	単- 114号	
蓋設置	200kg以下	組	1	4,866	4,866	CB440460		
蓋(材料費)		組	1	450,000	450,000	CB440461		
計					628,680.63			
単価					628,700		円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-38号	プレキャストボックス (夜間)	BU6 B600×L1200×H475	単位	基	数量	1	単価	628,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m ²	1.448	1,709	2,474.63	CB221110		
モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	0.036	115,000	4,140	CB240060		
プレキャストボックスブロック設置	1000kg以下 標準以外 1.23無	個	1	148,300	148,300	CB440450		
ヘルマウス(材料費)		個	2	9,450	18,900	WYB00035	単- 114号	
蓋設置	200kg以下	組	1	4,866	4,866	CB440460		
蓋(材料費)		組	1	450,000	450,000	CB440461		
計					628,680.63			
単価					628,700		円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-39号	プレキャストボックス (夜間)	BU7 B600×L1200×H475	単位	基	数量	1	単価	628,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m ²	1.448	1,709	2,474.63	CB221110		
モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	0.036	115,000	4,140	CB240060		
プレキャストボックスブロック設置	1000kg以下 標準以外 1.23無	個	1	148,300	148,300	CB440450		
ヘルマウス(材料費)		個	2	9,450	18,900	WYB00037	単- 114号	
蓋設置	200kg以下	組	1	4,866	4,866	CB440460		
蓋(材料費)		組	1	450,000	450,000	CB440461		
計					628,680.63			
単価					628,700		円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一40号	プレキャストボックス (夜間)	BU8 B600×L1200×H475	単位	基	数量	1	単価	628,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m ²	1.448	1,709	2,474.63	CB221110		
モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	0.036	115,000	4,140	CB240060		
プレキャストボックスブロック設置	1000kg以下 標準以外 1.23無	個	1	148,300	148,300	CB440450		
ヘルマウス(材料費)		個	2	9,450	18,900	WYB00039	単一 114号	
蓋設置	200kg以下	組	1	4,866	4,866	CB440460		
蓋(材料費)		組	1	450,000	450,000	CB440461		
計					628,680.63			
単価					628,700		円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一41号	プレキャストボックス (夜間)	BU15 B600×L1200×H475	単位	基	数量	1	単価	628,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m ²	1.448	1,709	2,474.63	CB221110		
モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	0.036	115,000	4,140	CB240060		
プレキャストボックスブロック設置	1000kg以下 標準以外 1.23無	個	1	148,300	148,300	CB440450		
ヘルマウス(材料費)		個	2	9,450	18,900	WYB00021	単一 114号	
蓋設置	200kg以下	組	1	4,866	4,866	CB440460		
蓋 (材料費)		組	1	450,000	450,000	CB440461		
計					628,680.63			
単価					628,700		円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一42号	プレキャストボックス (夜間)	BU16 B600×L1200×H475	単位	基	数量	1	単価	628,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m ²	1.448	1,709	2,474.63	CB221110	
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.036	115,000	4,140	CB240060	
プレキャストボックスブロック設置		1000kg以下 標準以外 1.23無	個	1	148,300	148,300	CB440450	
ヘルマウス(材料費)			個	2	9,450	18,900	WYB00024 単一 114号	
蓋設置		200kg以下	組	1	4,866	4,866	CB440460	
蓋 (材料費)			組	1	450,000	450,000	CB440461	
計						628,680.63		
単価						628,700	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一43号	中海機器 (夜間)		単位	基	数量		単価	
						1		45,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 2条 0%	m	3.8	1,440	5,472	WE110500 単一 115号		
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.203	117,700	23,893.1	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	1.419	11,420	16,204.98	CB240210		
計					45,570.08			
単価					45,580	円/基		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-44号	現場発生産品運搬 (支給品運搬)(夜間)	プレキャストボックス(DU7)	単位	t	数量	3.6	単価	15,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	3.6	3,399	12,236.4	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t	t	3.6	11,850	42,660	CB010420	
計						54,896.4		
単価						15,250	円/t	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-45号	下層路盤(車道・路肩部) (夜間)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,627	1,627	CB410031	
計						1,627		
単価						1,627	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一46号	上層路盤(車道・路肩部) (夜間)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-40 全ての費用	m 2	1	1,487	1,487	CB410041	
計						1,487		
単価						1,487	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一47号	基層 (夜間)	再生大粒径混合物 舗装厚230mm	単位	m2	数量		単価	
						1		17,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生大粒径舗装		再生大粒径混合物 舗装厚230mm	m 2	1	17,560	17,560	WYB00048 単一 116号	
計						17,560		
単価						17,560	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-48号	下層路盤(歩道部) (路盤)(夜間)	再生クワッチャラン RC-30 平均仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-30 全ての費用	m 2	1	1,220	1,220	CB410031	
計						1,220		
単価						1,220	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-49号	表層(歩道部) (夜間)	再生密粒度As(13) Mt=40mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,041	3,041	CB410261	
計						3,041		
単価						3,041	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-50号	下層路盤(歩道部) (路盤)(夜間)	再生クワツヤラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クワツヤラン RC-30 全ての費用	m 2	1	1,220	1,220	CB410031	
計						1,220		
単価						1,220	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-51号	表層(歩道部) (夜間)	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度As(13) 舗装 厚 30mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50m	単位	m2	数量	1	単価	2,672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,672	2,672	CB410261	
計						2,672		
単価						2,672	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-52号	下層路盤(車道・路肩部) (路盤)(夜間)	再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-30 全ての費用	m 2	1	1,220	1,220	CB410031	
計						1,220		
単価						1,220	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-53号	表層(車道・路肩部) (夜間)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度As(20) 舗装 厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50m	単位	m2	数量	1	単価	3,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,588	3,588	CB410260	
計						3,588		
単価						3,588	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-54号	表層(車道・路肩部) (夜間)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,400	2,400	CB410260	
計						2,400		
単価						2,400	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-55号	切削オーバーレイ (切削オーバーレイA)(夜間)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	単位	m2	数量	1	単価	2,992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	2,992	2,992	WB430210 単- 117号	
計						2,992		
単価						2,992	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-56号	殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量	単価	金額	単価	5,767
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 46.0km以下 全ての費用		m 3	1	5,767	5,767	CB430020	
計							5,767		
単価							5,767	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	処処分 (夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量	単価	金額	単価	10,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				m 3	2	4,700	9,400	WB020051	
夜間受入れ加算額				式	1		12,000	単- 99号 WYB00038	
計							21,400	単- 100号	
単価							10,700	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-58号	下層路盤(歩道部) (路盤)(夜間)	再生クッション RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クッション RC-30 全ての費用	m 2	1	1,220	1,220	CB410031	
計						1,220		
単価						1,220	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	インターロッキングブロック舗装 (夜間)	標準品 直線配置3色色合 厚6cm 砂(クッション用) 敷材厚 30mm 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価	7,654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック撤去(再設置)		撤去及び再設置 直線配置 3色以上による色合わせ ブロック厚 6cm 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 無 有	m 2	1	7,654	7,654	WB810420 単- 118号	
計						7,654		
単価						7,654	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-60号	特殊ブロック舗装 (夜間)	再利用設置	単位	m2	数量		1	単価	3,229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	特殊ブロック舗装	再利用設置	m 2	1	3,229	3,229	CB422530		
	計					3,229			
	単価					3,229	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-61号	1号プレキャスト街渠柵 (夜間)		単位	箇所	数量		1	単価	8,622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	プレキャスト集水柵	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用	基	1	8,622	8,622	CB222800		
	計					8,622			
	単価					8,622	円/箇所		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-62号	歩車道境界ブロック (BB-1-3(200))(夜間)	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1	単価	4,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		再利用設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	4,980	4,980	CB422510	
計						4,980		
単価						4,980	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-63号	1号歩車道境界ブロック (夜間)		単位	m	数量	1	単価	4,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	4,382	4,382	CB422510	
計						4,382		
単価						4,382	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m			1	1,000
	区画線設置	有り 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,000	1,000	WB821210 単- 119号
	計					1,000	
	単価					1,000	円/m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-65号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	床掘り (夜間)	土砂	m3			1	2,487
	床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	2,487	2,487	CB210030
	計					2,487	
	単価					2,487	円/m3

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-66号	埋戻し (夜間)	土砂 土砂	単位	m3	数量		単価	4,607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	4,607	4,607	CB210410	
	計					4,607		
	単価					4,607	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-67号	積込(ルーズ) (夜間)	土砂 小規模(標準以外)	単位	m3	数量		単価	2,039
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準以外)	m 3	1	2,039	2,039	CB210020	
	計					2,039		
	単価					2,039	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一69号	1号プレキャストカルバート (夜間)	内幅 0.6m 内高 0.6m	単位	m	数量	単価	金額	単価	115,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎砕石 有り 標準以外 1.23無 全ての費用	m	27	17,430	470,610	CB222880		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m ³	1	118,600	118,600	CB240010		
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	3	6,550	19,650	CB240210		
	プレキャスト床版設置	1060×100×2000	枚	7	36,590	256,130	WYB00016 単一 120号		
	ボックスカルバート(材料費)	T-25 600×600×2000 標準	個	8	117,900	943,200	WYB00004 単一 121号		
	ボックスカルバート(材料費)	T-25 600×600×2000 標準 箱抜	個	2	117,900	235,800	WYB00005 単一 122号		
	ボックスカルバート(材料費)	T-25 600×600×1708/1678 斜切 箱抜 凸無	個	1	158,800	158,800	WYB00006 単一 123号		
	ボックスカルバート(材料費)	T-25 600×600×1676/1712 斜切 箱抜 凹無 金具含む	個	1	158,800	158,800	WYB00007 単一 124号		
	ボックスカルバート(材料費)	T-25 600×600×1518/1572 斜切 箱抜 凸無 金具含む	個	1	150,100	150,100	WYB00008 単一 125号		
	ボックスカルバート(材料費)	T-25 600×600×1549/1542 斜切 箱抜 凹無	個	1	150,100	150,100	WYB00009 単一 126号		
	プレキャスト床版(材料費)	1060×100×2000	枚	7	64,500	451,500	WYB00010 単一 127号		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一70号	コクリト構造物取壊し (夜間)	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	12,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	m 3	1	12,290	12,290	WB824010 単一 128号	
	計					12,290		
	単価					12,290	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一71号	舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		単価	802.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	802.9	802.9	CB430510	
	計					802.9		
	単価					802.9	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-72号	舗装版切断 (夜間)	Co+As(カハ-)舗装版 15cm以下 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	2,659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート+アスファルト(カハ-)舗装版 15cm以下 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	2,659	2,659	CB430510	
計						2,659		
単価						2,659	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-73号	舗装版破碎 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	678.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	678.3	678.3	CB430310	
計						678.3		
単価						678.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-74号	舗装版破碎 (夜間)	Co+As(カハ-)舗装版 舗装版厚 8 c m	単位	m2	数量	1	単価	1,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート+アスファルト(カハ-)舗装版 無し 不要 15cm以上35cm以下 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	1,190	1,190	CB430310	
計						1,190		
単価						1,190	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-75号	集水桝撤去 (夜間)	400kgを超え600kg以下	単位	基	数量	1	単価	3,692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		撤去 400kgを超え600kg以下 全ての費用	基	1	3,692	3,692	CB222800	
計						3,692		
単価						3,692	円/基	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	高木撤去	幹周40cm以上60cm未満	単位	本	数量		単価	12,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高木撤去	幹周40cm以上60cm未満	本	1	12,680	12,680	WYB00017	単- 129号
	計					12,680		
	単価					12,680		円/本

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	除根		単位	株	数量		単価	10,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除根		株	1	10,390	10,390	WYB00018	単- 130号
	計					10,390		
	単価					10,390		円/株

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	635.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	635.4	635.4	CB430510	
計						635.4		
単価						635.4	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	植樹樹撤去		単位	m	数量	1	単価	829
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹樹撤去			m	1	829	829	WYB00028 単- 131号	
計						829		
単価						829	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-80号	特殊ブロック撤去 (夜間)	t=6cm	単位	m2	数量		単価	1,615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊ブロック舗装	撤去	m 2	1	1,615	1,615	CB422530	
	計					1,615		
	単価					1,615	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-81号	歩車道境界ブロック撤去 (BB-1-3(200))(夜間)	再利用	単位	m	数量		単価	1,731
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1	1,731	1,731	CB422540	
	計					1,731		
	単価					1,731	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-82号	歩車道境界ブロック撤去 (夜間)	再利用	単位	m	数量	1	単価	1,731
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1	1,731	1,731	CB422540	
	計					1,731		
	単価					1,731	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	伐木運搬 (枝・葉・幹)		単位	t	数量	1	単価	10,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	伐木運搬(枝・葉・幹)	L=17.6km(DID有)	t	1	10,190	10,190	WYB00023 単- 132号	
	計					10,190		
	単価					10,190	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	伐木運搬 (根・株)		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	伐木運搬(根・株)	L=11.8km(DID有)	t	1	6,901	6,901	WYB00026	単- 133号
	計					6,901		
	単価					6,901	円/t	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	伐木処分	枝・葉・幹	単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (t)		t	1	12,000	12,000	WB020052	単- 134号
	計					12,000		
	単価					12,000	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	伐木処分	根・株	単位	t	数量	1	単価	17,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	17,000	17,000	WB020052 単- 135号	
計						17,000		
単価						17,000	円/t	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物取壊し Dt4t積級 DID有 L=11.1km	m 3	1	2,277	2,277	WYB00029 単- 136号	
計						2,277		
単価						2,277	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-88号	殻運搬 (夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	8,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	8,350	8,350	CB227010	
	計					8,350		
	単価					8,350	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-89号	殻運搬 (夜間)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	7,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 49.4km以下 全ての費用	m 3	1	7,049	7,049	CB227010	
	計					7,049		
	単価					7,049	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-90号	殻運搬 (夜間)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	8,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	8,350	8,350	CB227010		
	計					8,350			
	単価					8,350	円/m3		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1	1,880	1,880	WB020051 単- 137号		
	計					1,880			
	単価					1,880	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	処処分 (歩道部)(夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	44,400
						0.3		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	0.3	4,400	1,320	WB020051	
夜間受入れ加算額			式	1		12,000	WYB00040 単-109号	
計						13,320		
単価						44,400	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	処処分 (車道部)(夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	6,806
						5.7		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	5.7	4,700	26,790	WB020051	
夜間受入れ加算額			式	1		12,000	WYB00041 単-99号	
計						38,790		
単価						6,806	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	処処分 (夜間)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	24	単価	8,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	24	7,050	169,200	WB020051 単-138号	
夜間受入れ加算額			式	1		24,000	WYB00042 単-110号	
計						193,200		
単価						8,050	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	建設機械運搬費 (路面切削機)		単位	台	数量	1	単価	198,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬 (1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 146.1km 無有 61800円	台	1	198,800	198,800	WB010010 単-139号	
計						198,800		
単価						198,800	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	仮設材運搬費		単位	t	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 2.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		t	1	3,410	3,410	WB010020 単- 140号
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)		t	1	1,500	1,500	WB010030 単- 141号
	計						4,910	
	単価						4,910	円/t

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-97号	開削調査 (夜間)	車道部	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	65,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	54	1,660	89,640	CB430510		
	舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m ²	20	949.2	18,984	CB430310		
	殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 60.0km以下 全ての費用	m ³	4	8,350	33,400	CB227010		
	処分費 (m ³)		m ³	4	4,700	18,800	WB020051 単- 142号		
	夜間受入れ加算額		式	1		12,000	WYB00044 単- 100号		
	床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	30	2,487	74,610	CB210030		
	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	20	4,607	92,140	CB210410		
	土砂等運搬	小規模 バックホ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³	5	3,656	18,280	CB210110		
	整地	残土受入れ地での処理	m ³	5	146.4	732	CB210610		
	下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	20	1,627	32,540	CB410031		
	上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40 全ての費用	m ²	20	1,849	36,980	CB410041		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-97号	開削調査 (夜間)	車道部	単位	箇所	数量	9	単価	65,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 80mm プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	20	3,363	67,260	CB410040	
	基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	20	2,264	45,280	CB410240	
	表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	20	2,264	45,280	CB410260	
	計					585,926		
	単価					65,110	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-98号	開削調査 (夜間)	歩道部	単位	箇所	数量	11	単価	34,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	66	802.9	52,991.4	CB430510	
	舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	25	1,949	48,725	CB210720	
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 60.0km以下 全ての費用	m ³	1	23,630	23,630	CB227010	
	処分費 (m ³)		m ³	1	4,400	4,400	WB020051 単- 143号	
	夜間受入れ加算額		式	1		24,000	WYB00043 単- 110号	
	床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	20	2,487	49,740	CB210030	
	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	20	4,607	92,140	CB210410	
	土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³	0.4	3,656	1,462.4	CB210110	
	整地	残土受入れ地での処理	m ³	0.4	146.4	58.56	CB210610	
	下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	25	1,194	29,850	CB410031	
	表層 (歩道部)	1.4m以上 40mm 各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	25	2,063	51,575	CB410261	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	4,700	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		アスファルト殻(車道部) 夜間							
		m ³	100		4,700		470,000		
	計						470,000		
	単価						4,700	円/m ³	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	夜間受入れ加算額	単位	式	数量	単価	金額	単価	12,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
夜間受入れ加算額									
		日	1		12,000		12,000		
	計						12,000		
	単価						12,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-101号	管路防護設置・撤去	単位	箇所	数量	1	単価	324,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5	39,312	19,656		
特殊作業員		人	5	35,724	178,620		
普通作業員		人	1	27,924	27,924		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1	55,700	55,700		
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		42,200		
計					324,100		
単価					324,100	円/箇所	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-104号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		14,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,872	14,872		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						14,880		
単価						14,880	円／人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-105号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		27,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	27,768	27,768		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						27,770		
単価						27,770	円／人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-106号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			22,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	22,308	22,308		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						22,310		
単価						22,310	円／人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.563-00-00-1-0
単-107号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			27,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	27,475	27,475		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						27,480		
単価						27,480	円／人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.563-00-00-1-0
単-108号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			22,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	22,474	22,474		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						22,480		
単価						22,480	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-109号	処分費（m3）		単位	m3	数量		単価	
					100			4,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(歩道部) 夜間	m3	100	4,400	440,000		
計						440,000		
単価						4,400	円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	夜間受入れ加算額		単位	式	数量		単価	24,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	夜間受入れ加算額		日	2	12,000	24,000		
	計					24,000		
	単価					24,000	円/式	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-111号	中間継手(HIVP φ100)(材料費)		単位	個	数量		単価	7,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 半割継手	HIVP φ100(電共用)	個	1	7,800	7,800		
	計					7,800		
	単価					7,800	円/個	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-112号	ヘルマウス(材料費)		単位	個	数量		単価	
					1			8,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヘルマウス		従来型 差口タイプ HIVP φ100	個	1	8,770	8,770		
計						8,770		
単価						8,770	円/個	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-113号	ヘルマウス(材料費)		単位	個	数量		単価	
					1			0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヘルマウス(支給品)		従来型 差口タイプ HIVP φ100	個	1	4,120	0	支給品	
計						0		
単価						0	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-115号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 2条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
	波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 80mm	人	1	36,192	36,192		
			m	200	539	107,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					144,000		
	単価					1,440	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-116号	再生大粒径舗装	再生大粒径混合物 舗装厚230mm	単位	m ²	数量	100	単価	17,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.92	39,312	36,167			
特殊作業員		人	1.84	35,724	65,732			
普通作業員		人	5.52	27,924	154,140			
小型バックホウ(クローラ) [標準] 運転	排ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m ³	日	0.92	44,460	40,903		WYB00049	単- 145号
Asフィニッシャー[ホイール型] 運転	排ガス対策型(第2次) 舗装幅2.4~6.0m	日	0.92	115,600	106,352		WYB00050	単- 146号
タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次)] 運転	運転質量8~20t	日	0.92	52,320	48,134		WYB00051	単- 147号
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第1次)] 運転	運転質量10~12t 締固め幅2.1m	日	0.92	59,710	54,933		WYB00052	単- 148号
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126	119	14,994			
再生大粒径アスファルト混合物(30)(夜間)		t	57.834	19,600	1,133,546			
諸雑費(率+まるめ) 20%		式	1		101,099			
計					1,756,000			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-117号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	2,992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	39,312	4,324		
特殊作業員			人	0.33	35,724	11,788		
普通作業員			人	0.549	27,924	15,330		
再生アスファルト合材(夜間)		再生粗粒度アスコン(20)	t	12.573	14,600	183,565		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	119	5,117		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	286,900	31,559	WK430050 単- 149号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	84,860	9,334	WK430060 単- 150号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	123,500	13,585	WK430070 単- 151号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	57,370	6,310	WK430080 単- 152号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	43,170	4,748	WK430090 単- 153号	
諸雑費 (率+まるめ) 14%			式	1		13,540		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	インターロッキングブロック撤去（再設置）	撤去及び再設置 直線配置 3色以上による色合わせ ブロック厚 6cm 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 無 有	単位	m 2	数量	100	単価	7,654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インターロッキングブロック撤去工	再使用	m 2	100	3,603.6	360,360		
	インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線色合せ	m 2	100	7,729.78	772,978		
	インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m 2	100	-3,978	-397,800		
	インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m 2	2	3,900	7,800		
	砂	クッション用	m 3	3.87	5,700	22,059		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					765,400		
	単価					7,654	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	533.52	533,520		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	225	382,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250		
軽油			L	89	155	13,795		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		21,810		
計						1,000,000		
単価						1,000	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-120号	プレキャスト床版設置	1060×100×2000	単位	枚	数量	1	単価	36,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.025	39,312	982			
特殊作業員		人	0.5	35,724	17,862			
普通作業員		人	0.5	27,924	13,962			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.025	55,700	1,392			
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		2,392			
計					36,590			
単価					36,590	円/枚		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-121号	ボックスカルバート(材料費)	T-25 600×600×2000 標準	単位	個	数量	1	単価	117,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		T-25 600×600×2000 標準	個	1	117,900	117,900		
計						117,900		
単価						117,900	円/個	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-122号	ボックスカルバート(材料費)	T-25 600×600×2000 標準 箱抜	単位	個	数量	1	単価	117,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		T-25 600×600×2000 標準 箱抜	個	1	117,900	117,900		
計						117,900		
単価						117,900	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-123号	ボックスカルバート(材料費)	T-25 600×600×1708/1678 斜切 箱抜 凸無	単位	個	数量	1	単価
							158,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート		T-25 600×600×1708/1678 斜切 箱抜 凸無	個	1	158,800	158,800	
計						158,800	
単価						158,800	円/個

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-124号	ボックスカルバート(材料費)	T-25 600×600×1676/1712 斜切 箱抜 凹無 金具含む	単位	個	数量	1	単価
							158,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート		T-25 600×600×1676/1712 斜切 箱抜 凹無 金具含む	個	1	158,800	158,800	
計						158,800	
単価						158,800	円/個

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-125号	ボックスカルバート(材料費)	T-25 600×600×1518/1572 斜切 箱抜 凸無 金具含む	単位	個	数量	1	単価	150,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		T-25 600×600×1518/1572 斜切 箱抜 凸無 金具含む	個	1	150,100	150,100		
計						150,100		
単価						150,100	円/個	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-126号	ボックスカルバート(材料費)	T-25 600×600×1549/1542 斜切 箱抜 凹無	単位	個	数量	1	単価	150,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		T-25 600×600×1549/1542 斜切 箱抜 凹無	個	1	150,100	150,100		
計						150,100		
単価						150,100	円/個	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-127号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｯﾄ床版(材料費)	1060×100×2000	単位	枚	数量			単価
						1		64,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｯﾄ床版		1060×100×2000	枚	1	64,500	64,500		
計						64,500		
単価						64,500	円/枚	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-128号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	単位	m ³	数量			単価
						1		12,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		夜間 機械施工 制約無	m ³	1	12,283.98	12,283		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						12,290		
単価						12,290	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	高木撤去	幹周40cm以上60cm未満	単位	本	数量	10	単価	12,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.7	26,208	18,345		
特殊作業員			人	0.37	23,816	8,811		
普通作業員			人	1.35	18,616	25,131		
運転手（特殊）			人	1.35	21,736	29,343		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.45m ³	時間	8.1	2,790	22,599		
掘み装置		開口幅1700～2000 爪幅400～750mm	時間	8.1	631	5,111		
軽油			L	69.66	155	10,797		
ガソリン		レギュラー	L	0.844	166	140		
諸雑費（率+まるめ） 8%			式	1		6,523		
計						126,800		
単価						12,680	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	除根	名称	規格	単位	株	数量	単価	金額	単価	10,390
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
		土木一般世話役		人	0.58	26,208	15,200			
		特殊作業員		人	0.17	23,816	4,048			
		普通作業員		人	1.15	18,616	21,408			
		運転手（特殊）		人	1.15	21,736	24,996			
		バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.45m ³	時間	6.9	2,790	19,251			
		掴み装置	開口幅1700～2000 爪幅400～750mm	時間	6.9	631	4,353			
		チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長600mm 排気量0.080L	日	0.17	1,130	192			
		軽油		L	59.34	155	9,197			
		ガソリン	レギュラー	L	0.388	166	64			
		諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		5,191			
		計					103,900			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	植樹樹撤去		単位	m	数量	100	単価	829
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.551	26,208	14,440		
	特殊作業員		人	0.446	23,816	10,621		
	普通作業員		人	1.653	18,616	30,772		
	運転手（特殊）		人	0.551	21,736	11,976		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	4.02	2,060	8,281		
	軽油		L	8.984	155	1,392		
	諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		5,418		
	計					82,900		
	単価					829	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	伐木運搬(枝・葉・幹)	L=17.6km(DID有)	単位	t	数量	10	単価	10,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.5	26,208	65,520		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	2.5	8,880	22,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	2.5	261	652		
軽油			L	87	155	13,485		
諸雑費 (まるめ)			式	1		43		
計						101,900		
単価						10,190	円 / t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	伐木運搬(根・株)	L=11.8km(DID有)	単位	t	数量	10	単価	6,901
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	2	19,968	39,936			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	2	8,880	17,760			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	2	261	522			
軽油		L	69.6	155	10,788			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					69,010			
単価					6,901	円／t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	伐木(枝・葉・幹)	t	100	12,000	1,200,000		
	計					1,200,000		
	単価					12,000	円/t	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	伐木(根・株)	t	100	17,000	1,700,000		
	計					1,700,000		
	単価					17,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物取壊し Dt4t積級 DID有 L=11.1km	単位	m 3	数量	1	単価	2,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.067	19,968	1,337		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	0.067	8,880	594		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	0.067	261	17		
軽油			L	2.124	155	329		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,277		
単価						2,277	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量				
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費	コンクリート殻(無筋) 昼間	m ³	100	1,880	188,000			
	計					188,000			
	単価					1,880	円/m ³		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量				
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費	コンクリート殻(無筋) 夜間	m ³	100	7,050	705,000			
	計					705,000			
	単価					7,050	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 146.1km 無 有 61800円	単位	台	数量	1	単価	198,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 150kmまで	台	1	137,000	137,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	61,800	61,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					198,800		
	単価					198,800	円/台	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-140号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 2.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円/t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-141号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-142号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(車道部) 夜間	m ³	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円/m ³	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-143号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(歩道部) 夜間	m ³	100	4,400	440,000		
計						440,000		
単価						4,400	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	道路施設基本 ^テ 式作成費用	単位	式	数量	単価	金額	単価	63,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員		人	1.75	36,100	63,175			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					63,180			
単価					63,180	円/式		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-145号	小型バックホウ(クローラ) [標準] 運転	排ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m3	単位	日	数量	1	単価	44,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	32,604	32,604		
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第1次基準) 山積0.13m3	供用日	1.39	6,070	8,437		
軽油			L	22	155	3,410		
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						44,460		
単価						44,460	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-146号	Asフィニッシャ[ホイール型]運転	排ガス対策型(第2次) 舗装幅2.4~6.0m	単位	日	数量	1	単価	115,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	32,604	32,604		
ASフィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型(第2次) 舗装幅2.4~6.0m	供用日	1.75	41,900	73,325		
軽油			L	62	155	9,610		
諸雑費(まるめ)			式	1		61		
計						115,600		
単価						115,600	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-147号	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次)]運転	運転質量8~20t	単位	日	数量	単価	金額	単価	52,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	32,604	32,604			
タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型（第1次）]		運転質量8~20t	供用日	1.32	12,000	15,840			
軽油			L	25	155	3,875			
諸雑費（まるめ）			式	1		1			
計							52,320		
単価							52,320	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-148号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第1次)]]運転	運転質量10~12t 締固め幅2.1m						1	59,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手(特殊)		人	1	32,604	32,604			
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)]	運転質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日	1.63	13,300	21,679			
	軽油		L	35	155	5,425			
	諸雑費(まるめ)		式	1		2			
	計					59,710			
	単価					59,710	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-149号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	286,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	32,604	32,604			
軽油		L	235	155	36,425			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.32	165,000	217,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		71			
計					286,900			
単価					286,900	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-150号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	84,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.98	29,952	29,352			
軽油		L	43	155	6,665			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.32	37,000	48,840			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					84,860			
単価					84,860	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-151号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	123,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（特殊）		人	1	32,604	32,604			
	軽油		L	48	155	7,440			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.4	59,600	83,440			
	諸雑費（まるめ）		式	1		16			
	計					123,500			
	単価					123,500		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-152号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	57,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	32,604	32,604		
軽油			L	27	155	4,185		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.4	14,700	20,580		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						57,370		
単価						57,370	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-153号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	43,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	32,604	32,604		
軽油			L	30	155	4,650		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1.16	5,100	5,916		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						43,170		
単価						43,170	円/日	