

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度北条道路整備工事
工事地名	鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内～琴浦町槻下地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年4月	12) 設計年月	令和7年2月
2) 事務所名	倉吉河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3141010004	14) 単価適用年月	2025年3月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	309日間 自 令和7年4月25日 (当初) 至 令和8年2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	倉吉	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	24,471,312
		23) 公告日	令和7年2月20日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計総括表

工事名	令和7年度北条道路整備工事 (当初)			事業区分			
				工事区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良	式	1		63,909,428			
道路土工	式	1		1,493,693			
掘削工	式	1		636,600			
残土処理工	式	1		857,093			
舗装工	式	1		4,047,587			
アスファルト舗装工 (車道舗装A)	式	1		2,023			
アスファルト舗装工 (車道舗装B)	式	1		4,043,910			
アスファルト舗装工 (歩道舗装A)	式	1		1,654			
縁石工	式	1		7,341			
作業土工	式	1		228			
縁石工	式	1		7,113			
標識工	式	1		57,263			
作業土工	式	1		51,401			

設計総括表

工事名	令和7年度北条道路整備工事 (当初)			事業区分			
				工事区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識移設工	式	1		5,862			
道路付属施設工	式	1		16,110			
道路付属物工	式	1		16,110			
除草工	式	1		160,100			
道路除草工	式	1		160,100			
応急処理工	式	1		44,824			
応急処理作業工	式	1		44,824			
構造物撤去工	式	1		57,784,910			
構造物取壊し工	式	1		23,858,264			
排水構造物撤去工	式	1		5,193			
運搬処理工	式	1		33,921,453			
仮設工	式	1		297,600			
交通管理工	式	1		297,600			

設計総括表

工事名	令和7年度北条道路整備工事 (当初)			事業区分			
				工事区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費	式	1		63,909,428			
共通仮設費	式	1		3,951,000			
共通仮設費	式	1		469,000			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		469,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		3,482,000			
純工事費	式	1		67,860,428			
現場管理費	式	1		17,429,000			
工事原価	式	1		85,289,428			
一般管理費等	式	1		11,370,572			
工事価格	式	1		96,660,000			
消費税相当額	式	1		9,666,000			
工事費計	式	1		106,326,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		63,909,428				
道路土工		式	1		1,493,693				
掘削工		式	1		636,600				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	2,000	318.3	636,600			単-1号	
残土処理工		式	1		857,093				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	1,990	430.7	857,093			単-2号	
舗装工		式	1		4,047,587				
アスファルト舗装工 (車道舗装A)		式	1		2,023				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 70mm	m2	0.4	821	328			単-3号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 100mm	m2	0.4	1,079	431			単-4号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未 満 (1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	0.4	3,162	1,264			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装工 (車道舗装B)		式	1		4,043,910				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	1,300	853.7	1,109,810			単-6号	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,300	2,257	2,934,100			単-7号	
アスファルト舗装工 (歩道舗装A)		式	1		1,654				
下層路盤(歩道部) (路盤)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	0.4	1,152	460			単-8号	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	m2	0.4	2,987	1,194			単-9号	
縁石工		式	1		7,341				
作業土工		式	1		228				
床掘り	土砂	m3	0.1	1,868	186			単-10号	
埋戻し	土砂	m3	0.01	3,260	32			単-11号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0.09	121.4	10			単-12号	

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石工		式	1		7,113				
歩車道境界ブロック (BB-2-3(200))	180/210×300×600 両面R	m	1	7,113	7,113			単-13号	
標識工		式	1		57,263				
作業土工		式	1		51,401				
床掘り	土砂	m3	10	1,868	18,680			単-14号	
埋戻し	土砂	m3	10	3,260	32,600			単-15号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	1	121.4	121			単-16号	
標識移設工		式	1		5,862				
1号標識移設		基	1	5,862	5,862			単-17号	
道路付属施設工		式	1		16,110				
道路付属物工		式	1		16,110				
視線誘導標	両面反射 径100以下 支柱60.5 コンクリート建込(穿孔含む) 10本未満	本	1	16,110	16,110			単-18号	

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除草工		式	1		160,100				
道路除草工		式	1		160,100				
道路除草(複合)		m2	1,000	120.1	120,100			単-19号	
除草処分		m2	1,000	40	40,000			単-20号	
応急処理工		式	1		44,824				
応急処理作業工		式	1		44,824				
応急作業		式	1		44,824			内-1号	
構造物撤去工		式	1		57,784,910				
構造物取壊し工		式	1		23,858,264				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0.06	9,280	556			単-21号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	5	635.4	3,177			単-22号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1,540	1,393	2,145,220			単-23号	

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	790	529.7	418,463			単-24号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	0.7	1,477	1,033			単-25号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 18 c m	m2	28,650	743.1	21,289,815			単-26号	
排水構造物撤去工		式	1		5,193				
暗渠排水管撤去	撤去	m	68	72.75	4,947			単-27号	
暗渠排水管撤去	撤去	m	2	123.1	246			単-28号	
運搬処理工		式	1		33,921,453				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.06	5,131	307			単-29号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	40	2,352	94,080			単-30号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.04	5,928	237			単-31号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	5,155.96	1,821	9,389,003			単-32号	
産業廃棄物運搬	廃プラスチック類	t	0.47	13,860	6,514			単-33号	

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.06	1,880	112			単-34号	
殻処分	アスファルト殻	m3	5,196	4,700	24,421,200			単-35号	
産業廃棄物処分	廃プラスチック類	t	0.5	20,000	10,000			単-36号	
仮設工		式	1		297,600				
交通管理工		式	1		297,600				
交通誘導警備員 B(昼間)		人日	20	14,880	297,600			単-37号	
直接工事費		式	1		63,909,428				
共通仮設費		式	1		3,951,000				
共通仮設費		式	1		469,000				
現場環境改善費(率計上)		式	1		469,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		3,482,000				
純工事費		式	1		67,860,428				

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		17,429,000					
工事原価		式	1		85,289,428					
一般管理費等		式	1		11,370,572					
工事価格		式	1		96,660,000					
消費税相当額		式	1		9,666,000					
工事費計		式	1		106,326,000					

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	318.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	318.3	318.3	CB210100	
計						318.3		
単価						318.3	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	430.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	1	430.7	430.7	CB210110	
計						430.7		
単価						430.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 70mm	単位	m2	数量	1	単価	821
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		70mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	821	821	CB410031	
計						821		
単価						821	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,079
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	m 2	1	1,079	1,079	CB410041	
計						1,079		
単価						1,079	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3,162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	3,162	3,162	CB410260	
計						3,162		
単価						3,162	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュアレン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	853.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュアレン RC-40 全ての費用	m2	1	853.7	853.7	CB410030	
計						853.7		
単価						853.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,257
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,257	2,257	CB410260	
計						2,257		
単価						2,257	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	下層路盤(歩道部) (路盤)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	1,152	1,152	CB410031	
計						1,152		
単価						1,152	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,987	2,987	CB410261	
計						2,987		
単価						2,987	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	1,868	1,868	CB210030	
計						1,868		
単価						1,868	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,260	3,260	CB210410	
計						3,260		
単価						3,260	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	121.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	121.4	121.4	CB210610	
計						121.4		
単価						121.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	歩車道境界ブロック (BB-2-3(200))	180/210×300×600 両面R	単位	m	数量	1	単価	7,113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	1	7,113	7,113	CB422510	
計						7,113		
単価						7,113	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	1,868	1,868	CB210030	
計						1,868		
単価						1,868	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,260
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		m 3	1	3,260	3,260	CB210410
計							3,260	
単価							3,260	円/m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	121.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		残土受入れ地での処理		m 3	1	121.4	121.4	CB210610
計							121.4	
単価							121.4	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	1号標識移設		単位	基	数量		1	単価	5,862
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	3.08	1,903	5,861.24	CB221110		
	計					5,861.24			
	単価					5,862	円/基		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	視線誘導標	両面反射 径100以下 支柱60.5 コンクリート建込(穿孔含む) 10本未満	単位	本	数量		1	単価	16,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無	本	1	16,110	16,110	WB812310 単- 38号		
	計					16,110			
	単価					16,110	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	道路除草(複合)		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	有り ダンプトラック(オンロード・タイヤ・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m2	1	120.1	120.1		CB432160
	計					120.1		
	単価					120.1	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	除草処分		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	処分費(t)		t	2	20,000	40,000		WB020052 単-39号
	計					40,000		
	単価					40	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,280	9,280	WB824010 単- 41号	
	計					9,280		
	単価					9,280	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	635.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	635.4	635.4	CB430510	
	計					635.4		
	単価					635.4	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,393	1,393	CB430510		
計						1,393			
単価						1,393	円/m		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	単価	金額	単価	529.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	1	529.7	529.7	CB430310		
計						529.7			
単価						529.7	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一25号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量		単価	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
			m 2	1	1,477	1,477		1,477
	舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						CB210720
	計							1,477
	単価						1,477	円/m2

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一26号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 18 c m	単位	m2	数量		単価	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
			m 2	1	743.1	743.1		743.1
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用						CB430310
	計							743.1
	単価						743.1	円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	暗渠排水管撤去	撤去	単位	m	数量	1	単価	72.75
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		撤去 波状管及び網状管 50~150mm		m	1	72.75	72.75	CB222770
計							72.75	
単価							72.75	円/m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	暗渠排水管撤去	撤去	単位	m	数量	1	単価	123.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		撤去 直管 50~150mm		m	1	123.1	123.1	CB222770
計							123.1	
単価							123.1	円/m

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 49.4km以下 全ての費用	m 3	1	5,131	5,131	CB227010	
計						5,131		
単価						5,131	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,352
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,352	2,352	CB227010	
計						2,352		
単価						2,352	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5,928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 9.0km以下 全ての費用	m 3	1	5,928	5,928	CB227010	
計						5,928		
単価						5,928	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,821
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 6.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,821	1,821	CB227010	
計						1,821		
単価						1,821	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	産業廃棄物運搬	廃プラスチック類	単位	t	数量	1	単価	13,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 14.0km以下	t	1	5,785	5,785	CB010410	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t	t	1	8,066	8,066	CB010420	
計						13,851		
単価						13,860	円/t	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	処分費	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,880	1,880	WB020051 単- 42号	
計						1,880		
単価						1,880	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	単価	金額	単価	4,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1	4,700	4,700	WB020051 単- 43号	
計							4,700		
単価							4,700	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	産業廃棄物処分	廃プラスチック類	単位	t	数量	単価	金額	単価	20,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				t	1	20,000	20,000	WB020052 単- 44号	
計							20,000		
単価							20,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	交通誘導警備員 B(昼間)		単位	人日	数量		単価
						1	14,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1	14,880	14,880	WB010212 単- 45号	
計					14,880		
単価					14,880	円/人日	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価 16,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔有		両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	16,110	16,110	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						16,110	
単価						16,110	円/本

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	処分費(t)		単位	t	数量	100	単価 20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		刈草	t	100	20,000	2,000,000	
計						2,000,000	
単価						20,000	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	応急作業(労務費)		単位	式	数量	1	単価	44,824
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		時間	8	3,276	26,208	WYB00010 単- 46号	
	普通作業員		時間	8	2,327	18,616	WYB00011 単- 47号	
	計					44,824		
	単価					44,824	円/式	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	9,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9,280.6	9,280		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					9,280		
	単価					9,280	円/m 3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)						
			m ³	100	1,880	188,000		
	計					188,000		
	単価					1,880	円/m ³	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻						
			m ³	100	4,700	470,000		
	計					470,000		
	単価					4,700	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		廃プラスチック類	t	100	20,000	2,000,000		
	計					2,000,000		
	単価					20,000	円/t	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員B			人	1	14,872	14,872		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
	計					14,880		
	単価					14,880	円/人日	

参考資料（2）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	土木一般世話役		単位	時間	数量		単価	
					8			3,276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	26,208	26,208		
計						26,208		
単価						3,276	円/時間	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	普通作業員		単位	時間	数量		単価	
					8			2,327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	18,616	18,616		
計						18,616		
単価						2,327	円/時間	