

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度北条道路第2整備工事
工事地名	鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内～鳥取県東伯郡琴浦町槻下地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年7月	12) 設計年月	令和7年5月
2) 事務所名	倉吉河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3141010010	14) 単価適用年月	2025年6月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年6月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	226日間 自 令和7年7月17日 (当初) 至 令和8年2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	倉吉	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	180,096
		23) 公告日	令和7年5月27日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

# 設計総括表

工事名	令和7年度北条道路第2整備工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良	式	1		52,038,396			
道路土工	式	1		62,070			
路体盛土工	式	1		62,070			
舗装工	式	1		35,133,900			
アスファルト舗装工 (車道舗装A)	式	1		15,510,300			
アスファルト舗装工 (車道舗装B)	式	1		19,623,600			
法面工	式	1		259,000			
植生工	式	1		259,000			
除草工	式	1		1,500,576			
道路除草工	式	1		1,500,576			
応急処理工	式	1		2,198,000			
応急処理作業工	式	1		2,198,000			
構造物撤去工	式	1		189,700			

## 設計総括表

工事名	令和7年度北条道路第2整備工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価				
構造物取壊し工	式	1		189,700			
仮設工	式	1		12,695,150			
残土処理工	式	1		11,819,750			
交通管理工	式	1		875,400			
直接工事費	式	1		52,038,396			
共通仮設費	式	1		4,576,000			
共通仮設費	式	1		580,000			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		580,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		3,996,000			
純工事費	式	1		56,614,396			
現場管理費	式	1		20,618,000			
工事原価	式	1		77,232,396			
一般管理費等	式	1		13,667,604			



# 設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路第2整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		52,038,396				
道路土工		式	1		62,070				
路体盛土工		式	1		62,070				
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	300	206.9	62,070			単-1号	
舗装工		式	1		35,133,900				
アスファルト舗装工 (車道舗装A)		式	1		15,510,300				
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	4,920	898.5	4,420,620			単-2号	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	4,920	2,254	11,089,680			単-3号	
アスファルト舗装工 (車道舗装B)		式	1		19,623,600				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 200mm	m2	3,600	1,106	3,981,600			単-4号	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As 安定処理 仕上り厚 50 mm	m2	3,600	2,190	7,884,000			単-5号	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	3,600	2,155	7,758,000			単-6号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路第2整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面工		式	1		259,000				
植生工		式	1		259,000				
種子散布	肥料有り 1000m2以上	m2	1,000	259	259,000			単-7号	
除草工		式	1		1,500,576				
道路除草工		式	1		1,500,576				
道路除草(複合)		m2	11,200	117.9	1,320,480			単-8号	
除草処分		m2	11,200	16.08	180,096			単-9号	
応急処理工		式	1		2,198,000				
応急処理作業工		式	1		2,198,000				
応急作業		式	1		2,198,000			内-1号	
構造物撤去工		式	1		189,700				
構造物取壊し工		式	1		189,700				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路第2整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	20	9,485	189,700			単-10号	
仮設工		式	1		12,695,150				
残土処理工		式	1		11,819,750				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	6,500	228.7	1,486,550			単-11号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	500	2,681	1,340,500			単-12号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6,000	1,369	8,214,000			単-13号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	6,500	119.8	778,700			単-14号	
交通管理工		式	1		875,400				
交通誘導警備員 B(昼間)		人日	60	14,590	875,400			単-15号	
直接工事費		式	1		52,038,396				
共通仮設費		式	1		4,576,000				
共通仮設費		式	1		580,000				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路第2整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)		式	1		580,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,996,000					
純工事費		式	1		56,614,396					
現場管理費		式	1		20,618,000					
工事原価		式	1		77,232,396					
一般管理費等		式	1		13,667,604					
工事価格		式	1		90,900,000					
消費税相当額		式	1		9,090,000					
工事費計		式	1		99,990,000					



# 1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	206.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		m3	1	206.9	206.9	CB210510	
計							206.9		
単価							206.9	円/m3	

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価	898.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		m2	1	898.5	898.5	CB410030	
計							898.5		
単価							898.5	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	2,254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,254	2,254		CB410260	
	計					2,254			
	単価					2,254		円/m2	

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		1	単価	1,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	1,106	1,106		CB410030	
	計					1,106			
	単価					1,106		円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,190	2,190	CB410040	
計						2,190		
単価						2,190	円/m2	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,155	2,155	CB410260	
計						2,155		
単価						2,155	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	種子散布	肥料有り 1000m2以上	単位	m2	数量		単価	259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無	m 2	1	259	259	WB810830 単- 16号	
計						259		
単価						259	円/m2	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	道路除草(複合)		単位	m2	数量		単価	117.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m 2	1	117.9	117.9	CB432160	
計						117.9		
単価						117.9	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	除草処分		単位	m2	数量	11,200	単価	16.08
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)				t	9	20,000	180,000	WB020052 単-17号
計							180,000	
単価							16.08	円/m2

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,485
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		m3	1	9,485	9,485	WB824010 単-19号
計							9,485	
単価							9,485	円/m3

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	228.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	228.7	228.7	CB210020	
	計					228.7		
	単価					228.7	円/m3	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	2,681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m3	1	2,681	2,681	CB210110	
	計					2,681		
	単価					2,681	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m3	1	1,369	1,369	CB210110	
計						1,369		
単価						1,369	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	119.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	119.8	119.8	CB210610	
計						119.8		
単価						119.8	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	交通誘導警備員 B(昼間)		単位	人日	数量		単価	
						1		14,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人日	1	14,590	14,590	WB010212 単- 20号		
計					14,590			
単価					14,590	円/人日		

# 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-16号	機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m <sup>2</sup>	1	259.57	259		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						259		
単価						259	円/m <sup>2</sup>	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-17号	処分費(t)		単位	t	数量	100	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		刈草	t	100	20,000	2,000,000		
計						2,000,000		
単価						20,000	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	応急作業(労務費)	規格	単位	式	数量	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	式	数量	金額	単価	摘要
	土木一般世話役		時間		400	1,285,200	3,213	WYB00002 単- 21号
	普通作業員		時間		400	912,800	2,282	WYB00003 単- 22号
	計					2,198,000		
	単価					2,198,000		円/式

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	構造物とりこわし	規格	単位	式	数量	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	式	数量	金額	単価	摘要
	無筋構造物	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3		1	9,485	9,485.11	9,485
	諸雑費(まるめ)	昼間 機械施工 制約無	式		1	0		
	計					9,485		
	単価					9,485		円/m 3



## 参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-21号	土木一般世話役		単位	時間	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	25,704	25,704		
	計					25,704		
	単価					3,213	円/時間	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-22号	普通作業員		単位	時間	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	18,258	18,258		
	計					18,258		
	単価					2,282	円/時間	