

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度天神川河口掘削外河道整備工事
工事地名	鳥取県東伯郡北栄町江北地先～鳥取県倉吉市下余戸地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年10月	12) 設計年月	令和7年7月
2) 事務所名	倉吉河川国道事務所 工務第一課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3140010005	14) 単価適用年月	2025年8月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年8月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	181日間 自 令和7年10月2日 (当初) 至 令和8年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	倉吉	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	天神川	22) 処分費等	8,000
		23) 公告日	令和7年7月30日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度天神川河口掘削外河道整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 (江北地区)		式	1		15,642,094				
河川土工		式	1		11,429,852				
掘削工(ICT)		式	1		1,633,030				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	4,100	398.3	1,633,030			単-1号	
多自然川づくり整備工		式	1		579,142				
積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	m3	190	269.9	51,281			単-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	190	2,660	505,400			単-3号	
寄石	φ300内外	m3	191	117.6	22,461			単-4号	
残土処理工		式	1		9,217,680				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,060	2,151	8,733,060			単-5号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	4,100	118.2	484,620			単-6号	
仮設工		式	1		4,212,242				

設計内訳書

工事名	令和7年度天神川河口掘削外河道整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
工食用道路工			式	1		2,921,981				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	9	218.2	1,963					単-7号
掘削 (採取)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	440	218.2	96,008					単-8号
工食用道路盛土	4.0m以上	m3	330	117.6	38,808					単-9号
積込(ルーズ) (工食用盛土撤去)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	510	226.4	115,464					単-10号
土砂等運搬 (工食用盛土撤去)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	510	2,151	1,097,010					単-11号
整地	残土受入れ地での処理	m3	650	118.2	76,830					単-12号
土のう (大型土のう)(製作)		袋	164	2,698	442,472					単-13号
土のう (大型土のう)(据付)		袋	164	1,529	250,756					単-14号
土のう (大型土のう)(撤去)		袋	164	866.1	142,040					単-15号
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	1,830	361	660,630					単-16号
土留・仮締切工		式	1		213,816					

設計内訳書

工事名	令和7年度天神川河口掘削外河道整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (採取)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	30	218.2	6,546					単-17号
土のう (大型土のう)(製作)		袋	40	2,698	107,920					単-18号
土のう (大型土のう)(据付)		袋	40	1,529	61,160					単-19号
土のう (大型土のう)(撤去)		袋	40	866.1	34,644					単-20号
整地	残土受入れ地での処理	m3	30	118.2	3,546					単-21号
仮水路工		式	1		622,559					
床掘り	土砂	m3	40	1,836	73,440					単-22号
埋戻し(転圧なし)		m3	30	117.6	3,528					単-23号
暗渠排水管 (1号仮排水管)		m	58	2,162	125,396					単-24号
土のう		袋	530	783.9	415,467					単-25号
整地	残土受入れ地での処理	m3	40	118.2	4,728					単-26号
運搬処理工		式	1		13,856					

設計内訳書

工事名	令和7年度天神川河口掘削外河道整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
産業廃棄物運搬	産業廃棄物運搬	廃プラスチック類	t	0.43	13,620	5,856				単-27号
産業廃棄物処分	産業廃棄物処分	廃プラスチック類	t	0.4	20,000	8,000				単-28号
交通管理工	交通管理工		式	1		440,030				
交通誘導警備員 A(昼間)	交通誘導警備員 A(昼間)		人日	17	18,160	308,720				単-29号
交通誘導警備員 B(昼間)	交通誘導警備員 B(昼間)		人日	9	14,590	131,310				単-30号
直接工事費	直接工事費		式	1		15,642,094				
共通仮設費	共通仮設費		式	1		2,823,000				
共通仮設費	共通仮設費		式	1		821,000				
技術管理費	技術管理費		式	1		598,000				
システム初期費(ICT)	システム初期費(ICT)		式	1		598,000				内-1号
現場環境改善費(率計上)	現場環境改善費(率計上)		式	1		223,000				
共通仮設費(率計上)	共通仮設費(率計上)		式	1		2,002,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度天神川河口掘削外河道整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度天神川河口掘削外河道整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 (八屋地区)		式	1		127,856,780				
河川土工		式	1		107,710,000				
掘削工(ICT)		式	1		45,320,000				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	25,000	284.8	7,120,000			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	25,000	1,528	38,200,000			単-2号	
残土処理工		式	1		62,390,000				
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	25,000	226.4	5,660,000			単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	25,000	2,151	53,775,000			単-4号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	25,000	118.2	2,955,000			単-5号	
仮設工		式	1		20,146,780				
汚濁防止工		式	1		16,750,100				
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	280	59,300	16,604,000			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和7年度天神川河口掘削外河道整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
1号沈砂池			箇所	1	146,100				単-7号
交通管理工			式	1				3,396,680	
交通誘導警備員 A(昼間)			人日	36	18,160			653,760	単-8号
交通誘導警備員 B(昼間)			人日	188	14,590			2,742,920	単-9号
直接工事費			式	1				127,856,780	
共通仮設費			式	1				12,209,000	
共通仮設費			式	1				1,201,000	
現場環境改善費 (率計上)			式	1				1,201,000	
共通仮設費 (率計上)			式	1				11,008,000	
純工事費			式	1				140,065,780	
現場管理費			式	1				37,803,000	
工事原価			式	1				177,868,780	

1次単価表

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	398.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	398.3	398.3	CB210120		
計						398.3			
単価						398.3	円/m3		

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	269.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満	m3	1	269.9	269.9	CB210020		
計						269.9			
単価						269.9	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	2,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m3	1	2,660	2,660	CB210110		
計						2,660			
単価						2,660	円/m3		

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	寄石	φ300内外	単位	m3	数量		1	単価	117.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	117.6	117.6	CB210610		
計						117.6			
単価						117.6	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	2,151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m3	1	2,151	2,151	CB210110		
	計					2,151			
	単価					2,151	円/m3		

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	118.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	118.2	118.2	CB210610		
	計					118.2			
	単価					118.2	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	218.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	218.2	218.2	CB210100	
計						218.2		
単価						218.2	円/m3	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	掘削 (採取)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	218.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	218.2	218.2	CB210100	
計						218.2		
単価						218.2	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	117.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	117.6	117.6	CB210610		
計						117.6			
単価						117.6	円/m3		

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	積込(ルース) (工事用盛土撤去)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	226.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	226.4	226.4	CB210020		
計						226.4			
単価						226.4	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	土砂等運搬 (工所用盛土撤去)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	2,151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準バツク積り山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下	m3	1	2,151	2,151	CB210110		
計						2,151			
単価						2,151	円/m3		

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	118.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	118.2	118.2	CB210610		
計						118.2			
単価						118.2	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	土のう (大型土のう)(製作)		単位	袋	数量		単価	2,698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作 流用土	袋	1	2,698	2,698	WB252730 単- 31号	
	計					2,698		
	単価					2,698	円/袋	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	土のう (大型土のう)(据付)		単位	袋	数量		単価	1,529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	1,529	1,529	WB252730 単- 32号	
	計					1,529		
	単価					1,529	円/袋	

1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	土のう (大型土のう)(撤去)		単位	袋	数量	1	単価	866.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		袋	1	866.1	866.1	WB252730 単一 33号
計							866.1	
単価							866.1	円/袋

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	単位	m ²	数量	1	単価	361
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
敷砂利				m ²	1	361	361	WYB00001 単一 34号
計							361	
単価							361	円/m ²

1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	掘削 (採取)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3 未満	単位	m3	数量	1	単価	218.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	218.2	218.2	CB210100	
計						218.2		
単価						218.2	円/m3	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	土のう (大型土のう)(製作)		単位	袋	数量	1	単価	2,698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作 流用土	袋	1	2,698	2,698	WB252730 単一 31号	
計						2,698		
単価						2,698	円/袋	

1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	土のう (大型土のう)(据付)		単位	袋	数量		単価	1,529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	1,529	1,529	WB252730 単- 32号	
	計					1,529		
	単価					1,529	円/袋	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	土のう (大型土のう)(撤去)		単位	袋	数量		単価	866.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	866.1	866.1	WB252730 単- 33号	
	計					866.1		
	単価					866.1	円/袋	

1次単価表

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	118.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	118.2	118.2	CB210610		
	計					118.2			
	単価					118.2	円/m3		

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	1,836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	1,836	1,836	CB210030		
	計					1,836			
	単価					1,836	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	埋戻し(転圧なし)		単位	m3	数量		単価	117.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース)標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	117.6	117.6	CB210610	
計						117.6		
単価						117.6	円/m3	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	暗渠排水管 (1号仮排水管)		単位	m	数量		単価	2,162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去 波状管 450～600mm 要 全ての費用	m	1	2,162	2,162	CB222770	
計						2,162		
単価						2,162	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	土のう		単位	袋	数量		単価	783.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土のう工	仕拵・積立・撤去	袋	1	783.9	783.9	WB252610 単- 35号	
	計					783.9		
	単価					783.9	円/袋	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	118.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	118.2	118.2	CB210610	
	計					118.2		
	単価					118.2	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	産業廃棄物運搬	廃プラスチック類	単位	t	数量		単価	
						0.43		13,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ペーestrack2t積、吊能力2.9t 無し 14.0km以下	t	0.43	5,687	2,445.41	CB010410	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ペーestrack2t積、吊能力2.9t	t	0.43	7,930	3,409.9	CB010420	
計						5,855.31		
単価						13,620	円/t	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	産業廃棄物処分	廃プラスチック類	単位	t	数量		単価	
						1		20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	20,000	20,000	WB020052 単-36号	
計						20,000		
単価						20,000	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一29号	交通誘導警備員 A(昼間)		単位	人日	数量		1	単価	18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	1	18,160	18,160	WB010211 単一 37号		
計						18,160			
単価						18,160	円/人日		

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一30号	交通誘導警備員 B(昼間)		単位	人日	数量		1	単価	14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人日	1	14,590	14,590	WB010212 単一 38号		
計						14,590			
単価						14,590	円/人日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.145	25,704	3,727			
特殊作業員		人	0.145	23,358	3,386			
普通作業員		人	0.145	18,258	2,647			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作	日	0.145	41,590	6,030	WK250500 単-40号		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		190			
計					26,980			
単価					2,698	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,529
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.13	25,704	3,341			
特殊作業員		人	0.13	23,358	3,036			
普通作業員		人	0.13	18,258	2,373			
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.13	50,240	6,531	WK250500	単一	41号
諸雑費（率+まるめ） 0.2%		式	1		9			
計					15,290			
単価					1,529		円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	866.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.087	25,704	2,236			
特殊作業員		人	0.087	23,358	2,032			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	50,310	4,376		WK250500	単一 42号
諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式	1		17			
計					8,661			
単価					866.1		円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	敷砂利		単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	敷均し(ル-ス ⁺) 標準(10,000m ³ 未満) 無し	m ³	0.1	117.6	11	CB210610	
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.1	3,500	350		
	計					361		
	単価					361	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	土のう工	仕存・積立・撤去	単位	袋	数量	100	単価	783.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		採取のため無単価	m ³	2	0	0		
普通作業員			人	4.2	18,258	76,683		
土のう		62×48cm	袋	100	17	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						78,390		
単価						783.9	円/袋	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
					100		20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		廃プラスチック類	t	100	20,000	2,000,000	
計						2,000,000	
単価						20,000	円/t

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価
					1		18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	18,156	18,156	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						18,160	
単価						18,160	円/人日

参考資料（１）

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	14,586	14,586		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					14,590		
	単価					14,590	円/人日	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作	単位	日	数量	単価	金額	単価	41,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)		人	1	21,318	21,318				
軽油		L	65	148	9,620				
バックホウ (カラー型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.36	7,830	10,648				
諸雑費 (まるめ)		式	1		4				
計					41,590				
単価					41,590	円/日			

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	50,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	21,318	21,318			
軽油		L	99	148	14,652			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.23	11,600	14,268			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					50,240			
単価					50,240	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)			人	1	21,318	21,318			
軽油			L	101	148	14,948			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊		日	1.21	11,600	14,036			
諸雑費 (まるめ)			式	1		8			
計						50,310			
単価						50,310	円/日		

1次単価表

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	284.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	284.8	284.8	CB210120		
計						284.8			
単価						284.8	円/m3		

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	1,528
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m3	1	1,528	1,528	CB210110		
計						1,528			
単価						1,528	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	226.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	226.4	226.4	CB210020	
	計					226.4		
	単価					226.4	円/m3	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	2,151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m3	1	2,151	2,151	CB210110	
	計					2,151		
	単価					2,151	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	118.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	118.2	118.2	CB210610		
計						118.2			
単価						118.2	円/m3		

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量		1	単価	59,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1	59,300	59,300	WB253010 単-10号		
計						59,300			
単価						59,300	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	1号沈砂池		単位	箇所	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	摘要	146,100
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	220	218.2	48,004		CB210100	
防水シート設置		m 2	340	212	72,080		WYB00001 単- 11号	
整地	残土受入れ地での処理	m 3	220	118.2	26,004		CB210610	
計					146,088			
単価					146,100		円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	交通誘導警備員 A(昼間)		単位	人日	数量		1	単価	18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	1	18,160	18,160	WB010211 単-12号		
計						18,160			
単価						18,160	円/人日		

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	交通誘導警備員 B(昼間)		単位	人日	数量		1	単価	14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人日	1	14,590	14,590	WB010212 単-13号		
計						14,590			
単価						14,590	円/人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	単価	59,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,646	264,600	WB253020 単- 14号	
汚濁防止フェンス		φ300 長さ:20m 高さ:5m		m	100	51,500	5,150,000		
アンカー工 10%				式	1		515,000		
諸雑費（まるめ）				式	1		400		
計							5,930,000		
単価							59,300	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	防水シート設置		単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸出し防止材設置		m ²	1	212.8	212	CB224720	
	計					212		
	単価					212	円/m ²	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	18,156	18,156	18,160	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					18,160		
	単価					18,160	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
		人	1	14,586	14,586			14,590
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					14,590			
単価					14,590	円/人日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,646
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	25,704	56,548		
	普通作業員		人	5.4	18,258	98,593		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	46,290	101,838		WK250550 単一 15号
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		7,621		
	計					264,600		
	単価					2,646		円/m

参考資料 (3)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	46,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	21,318	21,318			
軽油		L	88	148	13,024			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	日	1.03	11,600	11,948			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計						46,290		
単価						46,290	円/日	