

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度倉吉管内東部交安施設工事
工事地名	鳥取県東伯郡湯梨浜町泊～鳥取県東伯郡北栄町大谷地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年11月	12) 設計年月	令和7年8月
2) 事務所名	倉吉河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3153010009	14) 単価適用年月	2025年9月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年9月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	109日間 自 令和7年11月11日 (当初) 至 令和8年2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	倉吉	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	32,620
		23) 公告日	令和7年8月28日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計総括表

工事名	令和7年度倉吉管内東部交安施設工事 (当初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (湯梨浜地区-1)	式	1		23,377,375			
舗装工	式	1		9,185,550			
路面切削工	式	1		9,185,550			
区画線工	式	1		3,077,900			
区画線工	式	1		3,077,900			
道路付属施設工	式	1		6,240,840			
道路付属物工	式	1		6,240,840			
構造物撤去工	式	1		613,085			
道路付属物撤去工	式	1		68,600			
道路付属施設撤去工	式	1		513,100			
運搬処理工	式	1		31,385			
仮設工	式	1		4,260,000			
交通管理工	式	1		4,260,000			

設計総括表

工事名	令和7年度倉吉管内東部交安施設工事 (当初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費	式	1		23,377,375			
共通仮設費	式	1		3,711,180			
共通仮設費	式	1		371,180			
技術管理費	式	1		63,180			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		308,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		3,340,000			
純工事費	式	1		27,088,555			
現場管理費	式	1		13,293,000			
工事原価	式	1		82,883,253			
一般管理費等	式	1		13,256,747			
工事価格	式	1		96,140,000			
消費税相当額	式	1		9,614,000			
工事費計	式	1		105,754,000			

設計総括表

工事名	令和7年度倉吉管内東部交安施設工事 (当初)			事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (湯梨浜地区-2)	式	1			596,115			
舗装工	式	1			42,966			
アスファルト舗装工 (歩道舗装A)	式	1			42,966			
防護柵工	式	1			248,000			
防止柵工	式	1			248,000			
構造物撤去工	式	1			68,449			
作業土工	式	1			3,272			
構造物取壊し工	式	1			40,347			
運搬処理工	式	1			24,830			
仮設工	式	1			236,700			
交通管理工	式	1			236,700			
直接工事費	式	1			596,115			
共通仮設費	式	1			219,000			

設計総括表

工事名	令和7年度倉吉管内東部交安施設工事 (当初)			事業区分	共通仮設費		
				工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費	式	1		16,000			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		16,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		203,000			
純工事費	式	1		815,115			
現場管理費	式	1		607,000			
工事原価	式	1		1,422,115			

設計総括表

工事名	令和7年度倉吉管内東部交安施設工事 (当初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (湯梨浜地区-3)	式	1		10,247,502			
防護柵工	式	1		8,405,600			
路側防護柵工	式	1		8,405,600			
構造物撤去工	式	1		895,102			
防護柵撤去工	式	1		795,920			
運搬処理工	式	1		99,182			
仮設工	式	1		946,800			
交通管理工	式	1		946,800			
直接工事費	式	1		10,247,502			
共通仮設費	式	1		2,121,000			
共通仮設費	式	1		159,000			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		159,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		1,962,000			

設計総括表

工事名	令和7年度倉吉管内東部交安施設工事 (当初)			事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (北栄地区-1)	式	1			11,790,081			
舗装工	式	1			30,690			
アスファルト舗装工 (歩道舗装A)	式	1			30,690			
縁石工	式	1			2,043			
縁石工	式	1			2,043			
防護柵工	式	1			8,718,000			
防止柵工	式	1			8,718,000			
標識工	式	1			78,190			
小型標識工	式	1			78,190			
道路付属施設工	式	1			1,115,000			
道路付属物工	式	1			1,115,000			
構造物撤去工	式	1			607,558			
防護柵撤去工	式	1			397,800			

設計総括表

工事名	令和7年度倉吉管内東部交安施設工事 (当初)			事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
道路付属物撤去工	式	1		91,400				
縁石撤去工	式	1		2,330				
運搬処理工	式	1		116,028				
仮設工	式	1		1,238,600				
交通管理工	式	1		1,238,600				
直接工事費	式	1		11,790,081				
共通仮設費	式	1		2,326,000				
共通仮設費	式	1		178,000				
現場環境改善費 (率計上)	式	1		178,000				
共通仮設費 (率計上)	式	1		2,148,000				
純工事費	式	1		14,116,081				
現場管理費	式	1		7,703,000				
工事原価	式	1		21,819,081				

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内東部交安施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (湯梨浜地区-1)		式	1		23,377,375				
舗装工		式	1		9,185,550				
路面切削工		式	1		9,185,550				
1号切削型注意喚起舗装 (夜間)	W350×W150×T12 排水 性舗装無	m	2,400	3,808	9,139,200			単-1号	
殻運搬 (夜間)	アスファルト殻	m3	3	10,750	32,250			単-2号	
殻処分 (夜間)	アスファルト殻	m3	3	4,700	14,100			単-3号	
区画線工		式	1		3,077,900				
区画線工		式	1		3,077,900				
熔融式区画線 (白)(夜間)	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	1,500	412.2	618,300			単-4号	
ペイント式区画線 (白)(夜間)	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	5,500	166.2	914,100			単-5号	
ペイント式区画線 (白)(夜間)	ペイント式 溶剤型 破線 30cm 加熱	m	5,500	281	1,545,500			単-6号	
道路付属施設工		式	1		6,240,840				

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内東部交安施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属物工		式	1		6,240,840				
視線誘導標 (夜間)	片面反射φ100 支柱径 φ60.5 ダークブラウン 土 中建込 30本以上	本	50	12,600	630,000			単-7号	
1号車線分離標 (夜間)	φ80 径φ200 H65 0 可変式(穿孔式・1本 脚)	本	100	21,870	2,187,000			単-8号	
1号視線誘導補助標 (夜間)	H590 W200 蛍光緑	個	83	22,480	1,865,840			単-9号	
2号視線誘導補助標 (夜間)	H570 W280 蛍光黄緑	組	4	93,700	374,800			単-10号	
1号車線分離縁石 (夜間)	200×80×1000	個	30	19,470	584,100			単-11号	
2号車線分離縁石 (夜間)	200×80×1000 上部反 射タイプ	個	30	19,970	599,100			単-12号	
構造物撤去工		式	1		613,085				
道路付属物撤去工		式	1		68,600				
視線誘導標撤去 (夜間)	土中建込 30本以上	本	50	1,372	68,600			単-13号	
道路付属施設撤去工		式	1		513,100				
車線分離標撤去 (夜間)	穿孔式(1本脚) 30本以 上	本	100	2,677	267,700			単-14号	

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内東部交安施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離縁石撤去 (夜間)	200×80×1000	個	60	4,090	245,400				単-15号
運搬処理工		式	1		31,385				
産業廃棄物運搬 (夜間)	廃プラスチック類	t	0.63	14,470	9,116				単-16号
産業廃棄物運搬	廃プラスチック類	t	0.63	16,300	10,269				単-17号
産業廃棄物処分	廃プラスチック類	t	0.6	20,000	12,000				単-18号
仮設工		式	1		4,260,000				
交通管理工		式	1		4,260,000				
交通誘導警備員 A(夜間)		人日	60	27,240	1,634,400				単-19号
交通誘導警備員 B(夜間)		人日	120	21,880	2,625,600				単-20号
直接工事費		式	1		23,377,375				
共通仮設費		式	1		3,711,180				
共通仮設費		式	1		371,180				

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内東部交安施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		308,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,340,000				
純工事費		式	1		27,088,555				
現場管理費		式	1		13,293,000				
工事原価		式	1		82,883,253				
一般管理費等		式	1		13,256,747				
工事価格		式	1		96,140,000				
消費税相当額		式	1		9,614,000				
工事費計		式	1		105,754,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内東部交安施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (湯梨浜地区-2)		式	1		596,115				
舗装工		式	1		42,966				
アスファルト舗装工 (歩道舗装A)		式	1		42,966				
下層路盤(歩道部) (路盤)	クラッシュラン C-30 仕上り 厚 100mm	m2	14	1,085	15,190			単-1号	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以 上	m2	14	1,984	27,776			単-2号	
防護柵工		式	1		248,000				
防止柵工		式	1		248,000				
転落(横断)防止柵 (縦格子 景観色)	柵高 1.1m コンクリート建 込	m	16	15,500	248,000			単-3号	
構造物撤去工		式	1		68,449				
作業土工		式	1		3,272				
床掘り	土砂	m3	0.5	1,837	918			単-4号	
埋戻し	土砂	m3	0.6	3,200	1,920			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内東部交安施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)	m3	0.2	942.1	188				単-6号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0.2	1,230	246				単-7号
構造物取壊し工		式	1		40,347				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	3	9,437	28,311				単-8号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	15	628.2	9,423				単-9号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	5	522.7	2,613				単-10号
運搬処理工		式	1		24,830				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	3	5,869	17,607				単-11号
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.2	3,517	703				単-12号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	3	1,880	5,640				単-13号
殻処分	アスファルト殻	m3	0.2	4,400	880				単-14号
仮設工		式	1		236,700				

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内東部交安施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		236,700				
交通誘導警備員 A(昼間)		人日	5	18,160	90,800			単-15号	
交通誘導警備員 B(昼間)		人日	10	14,590	145,900			単-16号	
直接工事費		式	1		596,115				
共通仮設費		式	1		219,000				
共通仮設費		式	1		16,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		16,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		203,000				
純工事費		式	1		815,115				
現場管理費		式	1		607,000				
工事原価		式	1		1,422,115				

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内東部交安施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (湯梨浜地区-3)		式	1		10,247,502				
防護柵工		式	1		8,405,600				
路側防護柵工		式	1		8,405,600				
ガードパイプ (景観色)	Gp-A-3E 塗装品	m	300	26,170	7,851,000			単-1号	
ガードパイプ (景観色)	Gp-A-2B 塗装品	m	20	27,730	554,600			単-2号	
構造物撤去工		式	1		895,102				
防護柵撤去工		式	1		795,920				
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-A-4E	m	20	1,336	26,720			単-3号	
防護柵撤去(ガードパイプ)	Gp-A-2B	m	300	2,564	769,200			単-4号	
運搬処理工		式	1		99,182				
現場発生品運搬	防護柵	t	9.62	10,310	99,182			単-5号	
仮設工		式	1		946,800				

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内東部交安施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		946,800				
交通誘導警備員 A(昼間)		人日	20	18,160	363,200			単-6号	
交通誘導警備員 B(昼間)		人日	40	14,590	583,600			単-7号	
直接工事費		式	1		10,247,502				
共通仮設費		式	1		2,121,000				
共通仮設費		式	1		159,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		159,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,962,000				
純工事費		式	1		12,368,502				
現場管理費		式	1		6,892,000				
工事原価		式	1		19,260,502				

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内東部交安施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (北栄地区-1)		式	1		11,790,081				
舗装工		式	1		30,690				
アスファルト舗装工 (歩道舗装A)		式	1		30,690				
下層路盤(歩道部) (路盤)	クワッシュラン C-30 仕上り 厚 100mm	m2	10	1,085	10,850			単-1号	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以 上	m2	10	1,984	19,840			単-2号	
縁石工		式	1		2,043				
縁石工		式	1		2,043				
歩車道境界ブロック (BB-2-3(200))	C種(180/210×300×60 0) 両面R	m	0.6	3,406	2,043			単-3号	
防護柵工		式	1		8,718,000				
防止柵工		式	1		8,718,000				
転落(横断)防止柵 (縦格子 景観色)	柵高 1.1m コンクリート建 込	m	600	14,530	8,718,000			単-4号	
標識工		式	1		78,190				

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内東部交安施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
小型標識工		式	1		78,190				
標識板 (1号小型標識)	2.0m2未満	枚	1	78,190	78,190			単-5号	
道路付属施設工		式	1		1,115,000				
道路付属物工		式	1		1,115,000				
視線誘導標	両面反射φ100 支柱径 φ60.5 ダークブラウン 土 中建込 30本以上	本	100	11,150	1,115,000			単-6号	
構造物撤去工		式	1		607,558				
防護柵撤去工		式	1		397,800				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 (コンクリート建込)		m	600	663	397,800			単-7号	
道路付属物撤去工		式	1		91,400				
視線誘導標撤去	土中建込 30本以上	本	100	914	91,400			単-8号	
縁石撤去工		式	1		2,330				
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	2	1,165	2,330			単-9号	

設計内訳書

工事名	令和7年度倉吉管内東部交安施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工		式	1		116,028				
現場発生品運搬	転落防止柵	t	7.92	14,650	116,028			単-10号	
仮設工		式	1		1,238,600				
交通管理工		式	1		1,238,600				
交通誘導警備員 A(昼間)		人日	20	18,160	363,200			単-11号	
交通誘導警備員 B(昼間)		人日	60	14,590	875,400			単-12号	
直接工事費		式	1		11,790,081				
共通仮設費		式	1		2,326,000				
共通仮設費		式	1		178,000				
現場環境改善費(率計上)		式	1		178,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		2,148,000				
純工事費		式	1		14,116,081				

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一1号	1号切削型注意喚起舗装 (夜間)	W350×W150×T12 排水性舗装無	単位	m	数量		単価	
					2,400			3,808
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
1号切削型注意喚起舗装		W350×W150×T12 排水性舗装無	m	2,400	3,797	9,112,800	WYB00036 単一 21号	
人力積込		アスファルト殻	m ³	3	8,216	24,648	WYB00032 単一 22号	
計						9,137,448		
単価						3,808	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一2号	殻運搬 (夜間)	アスファルト殻	単位	m ³	数量		単価	
					1			10,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(切削型注意喚起舗装)		人力積込 L=14.0km DID無	m ³	1	10,750	10,750	WYB00007 単一 23号	
人力積込 L=14.0km DID無								
計						10,750		
単価						10,750	円/m ³	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	処分 (夜間)	アスファルト	単位	m3	数量		1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700	WB020051 単-24号		
計						4,700			
単価						4,700	円/m3		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	溶融式区画線 (白)(夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	412.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	412.2	412.2	WB821210 単-25号		
計						412.2			
単価						412.2	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	ペイント式区画線 (白)(夜間)	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量		単価	166.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	166.2	166.2	WB821210 単一 26号	
計						166.2		
単価						166.2	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	ペイント式区画線 (白)(夜間)	ペイント式 溶剤型 破線 30cm 加熱	単位	m	数量		単価	281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	281	281	WB821210 単一 27号	
計						281		
単価						281	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	視線誘導標 (夜間)	片面反射φ100 支柱径φ60.5 ダークグリーン 土中建込 30 本以上	単位	本	数量		単価	12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 有 無	本	1	4,645	4,645	WB812310 単一 28号	
視線誘導標(土中建込)(材料費)		片面反射 φ100 支柱径φ60.5 ダークグリーン	基	1	7,950	7,950	WYB00002 単一 29号	
計						12,595		
単価						12,600	円/本	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	1号車線分離標 (夜間)	φ80 へース径φ200 H650 可変式(穿孔式・1本脚)	単位	本	数量		単価	21,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 有 無	本	1	7,470	7,470	WB812400 単一 30号	
車線分離標(材料費)		1本脚 φ80 H650 へース径φ200	本	1	14,400	14,400	WYB00004 単一 31号	
計						21,870		
単価						21,870	円/本	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一9号	1号視線誘導補助標 (夜間)	H590 W200 蛍光緑	単位	個	数量		単価	22,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導補助標設置	H590 W200 蛍光緑	個	1	979.7	979.7	WYB00012	単一 32号
	視線誘導補助標(材料費)	H590 W200 蛍光緑	個	1	21,500	21,500	WYB00013	単一 33号
	計					22,479.7		
	単価					22,480		円/個

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一10号	2号視線誘導補助標 (夜間)	H570 W280 蛍光黄緑	単位	組	数量		単価	93,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導補助標設置	H570 W280 蛍光黄緑	組	1	4,898	4,898	WYB00015	単一 34号
	視線誘導補助標(材料費)	H570 W280 蛍光黄緑	組	1	88,800	88,800	WYB00016	単一 35号
	計					93,698		
	単価					93,700		円/組

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-11号	1号車線分離緑石 (夜間)	200×80×1000	単位	個	数量		1	単価	19,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
車線分離緑石設置		200×80×1000	個	1	6,462	6,462	WYB00010 単- 36号		
1号車線分離緑石(材料費)		200×80×1000	個	1	13,000	13,000	WYB00011 単- 37号		
計						19,462			
単価						19,470	円/個		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-12号	2号車線分離緑石 (夜間)	200×80×1000 上部反射タイプ	単位	個	数量		1	単価	19,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
車線分離緑石設置		200×80×1000	個	1	6,462	6,462	WYB00017 単- 36号		
2号車線分離緑石(材料費)		200×80×1000 上部反射タイプ	個	1	13,500	13,500	WYB00022 単- 38号		
計						19,962			
単価						19,970	円/個		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	視線誘導標撤去 (夜間)	土中建込 30本以上	単位	本	数量		単価	1,372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		土中建込 30本以上(標準) 有 無					WB812360	
			本	1	1,372	1,372	単- 39号	
	計					1,372		
	単価					1,372	円/本	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	車線分離標撤去 (夜間)	穿孔式(1本脚) 30本以上	単位	本	数量		単価	2,677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 有 無					WB812410	
			本	1	2,677	2,677	単- 40号	
	計					2,677		
	単価					2,677	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-15号	車線分離緑石撤去 (夜間)	200×80×1000	単位	個	数量		1	単価	4,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	車線分離緑石撤去	200×80×1000	個	1	4,090	4,090	WYB00001 単-41号		
	計					4,090			
	単価					4,090	円/個		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-16号	産業廃棄物運搬 (夜間)	廃プラスチック類	単位	t	数量		1	単価	14,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	1	3,407	3,407	CB010410		
	現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	11,060	11,060	CB010420		
	計					14,467			
	単価					14,470	円/t		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	産業廃棄物運搬	廃プラスチック類	単位	t	数量		1	単価	16,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 20.5km以下	t	1	8,362	8,362	CB010410		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	7,932	7,932	CB010420		
計						16,294			
単価						16,300	円/t		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	産業廃棄物処分	廃プラスチック類	単位	t	数量		1	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)			t	1	20,000	20,000	WB020052		
計						20,000	単- 42号		
単価						20,000	円/t		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一19号	交通誘導警備員 A(夜間)		単位	人日	数量		単価	27,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	27,240	27,240	WB010211 単一 43号	
計						27,240		
単価						27,240	円/人日	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一20号	交通誘導警備員 B(夜間)		単位	人日	数量		単価	21,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	21,880	21,880	WB010212 単一 44号	
計						21,880		
単価						21,880	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-21号	1号切削型注意喚起舗装	W350×W150×T12 排水性舗装無	単位	m	数量	1,000	単価	3,797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5	38,556	192,780		
特殊作業員			人	5	35,037	175,185		
普通作業員			人	35	27,387	958,545		
路面切削機運転		ランブルストリップ専用機 RSW36	時間	30	45,330	1,359,900	WYB00037 単-46号	
汚泥吸排車[トラック架装型]運転		積載質量3.1～3.5t 吸入管径φ75mm	時間	30	9,368	281,040	WYB00038 単-47号	
散水車[トラック架装型]運転		3800L	時間	30	8,491	254,730	WYB00039 単-48号	
ホイールロータ(トラクタショベル)[普通]運転		排出カス対策型(第1次基準値) 0.3m3	時間	30	7,655	229,650	WYB00040 単-49号	
諸雑費(率+まるめ) 10%			式	1		345,170		
計						3,797,000		
単価						3,797	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-22号	人力積込	アスファルト殻	単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	0.3	27,387		8,216	
	諸雑費(まるめ)		式	1			0	
	計						8,216	
	単価						8,216	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-23号	殻運搬(切削型注意喚起舗装)	人力積込 L=14.0km DID無	単位	m ³	数量	1	単価	10,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	29,376	7,344		
軽油			L	6.5	149	968		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	0.4	5,900	2,360		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	0.4	182	72		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						10,750		
単価						10,750	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	412.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	247.86	247,860		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	40	149	5,960		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,805		
計						412,200		
単価						412.2	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	166.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（ペイント式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	96.9	96,900			
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	59	180	10,620			
軽油		L	33	149	4,917			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		1,963			
計					166,200			
単価					166.2	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	144.84	144,840		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	140	740	103,600		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	118	180	21,240		
軽油			L	50	149	7,450		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		3,870		
計						281,000		
単価						281	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	10,495.92	10,495			4,645
視線誘導標	土中 片面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-5,850	-5,850			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					4,645			
単価					4,645		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	視線誘導標(土中建込)(材料費)	片面反射 φ100 支柱径φ60.5 ダークグリーン	単位	基	数量	1	単価	7,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標(土中建込)	片面反射 φ100 支柱径φ60.5 ダークグリーン	基	1	7,950	7,950		
	計					7,950		
	単価					7,950	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーボール) 設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	7,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
車線分離標 (ラバーボール) 設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	26,970.03	26,970				
車線分離標 (ラバーボール)	可変式 (穿孔式・1本脚) φ80 h650	本	1	-19,500	-19,500				
諸雑費 (まるめ)		式	1		0				
計					7,470				
単価					7,470	円/本			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-32号	視線誘導補助標設置	H590 W200 蛍光緑	単位	個	数量	45	単価	979.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.45	38,556	17,350		
	普通作業員		人	0.9	27,387	24,648		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		2,092		
	計					44,090		
	単価					979.7	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-34号	視線誘導補助標設置	H570 W280 蛍光黄緑	単位	組	数量	9	単価	4,898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.45	38,556	17,350		
	普通作業員		人	0.9	27,387	24,648		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		2,092		
	計					44,090		
	単価					4,898	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-36号	車線分離緑石設置	200×80×1000	単位	個	数量	100	単価	6,462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	38,556	77,112		
特殊作業員			人	4	35,037	140,148		
普通作業員			人	8	27,387	219,096		
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]		質量20kg級	日	2	949	1,898		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス型 (第1次) 7.5~7.8m ³ /min	日	2	5,830	11,660		
諸雑費 (率+まるめ) 45%			式	1		196,286		
計						646,200		
単価						6,462	円/個	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-37号	1号車線分離縁石(材料費)	200×80×1000	単位	個	数量		1	単価	13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	車線分離縁石	200×80×1000	個	1	13,000	13,000			
	計					13,000			
	単価					13,000	円/個		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-38号	2号車線分離縁石(材料費)	200×80×1000 上部反射タイプ	単位	個	数量		1	単価	13,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	車線分離縁石	200×80×1000 上部反射タイプ	個	1	13,500	13,500			
	計					13,500			
	単価					13,500	円/個		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量		単価	
						1		1,372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	1,372.41	1,372		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,372		
単価						1,372	円/本	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量		単価	
						1		2,677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚	本	1	2,677.5	2,677		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,677		
単価						2,677	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一41号	車線分離緑石撤去	200×80×1000	単位	個	数量	100	単価	4,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.5	38,556	57,834		
	特殊作業員		人	3	35,037	105,111		
	普通作業員		人	6	27,387	164,322		
	諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		81,733		
	計					409,000		
	単価					4,090	円/個	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類	t	100	20,000	2,000,000		
	計					2,000,000		
	単価					20,000	円/t	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-43号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	27,234	27,234		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
	計					27,240		
	単価					27,240	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-44号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		21,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	21,879	21,879		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						21,880		
単価						21,880	円/人日	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量		単価	
						1		63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						63,180		
単価						63,180	円/式	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一46号	路面切削機運転	ランパルストリップ専用機 RSW36	単位	時間	数量	1	単価	45,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	31,977	5,436		
	軽油		L	4.6	149	685		
	路面切削機損料	ランパルストリップ専用機 RSW36	時間	1	39,200	39,200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					45,330		
	単価					45,330	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一47号	汚泥吸排車[トラック架装型]運転	積載質量3.1～3.5t 吸入管径φ75mm	単位	時間	数量	1	単価	9,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.15	29,376	4,406		
	軽油		L	7.2	149	1,072		
	汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量3.1～3.5t 吸入管径φ75mm	時間	1	3,890	3,890		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,368		
	単価					9,368	円/時間	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一48号	散水車[トラック架装型]運転	3800L	単位	時間	数量	1	単価	8,491
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.18	29,376	5,287			
軽油		L	5.2	149	774			
散水車 [トラック架装型]	3800L	時間	1	2,430	2,430			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					8,491			
単価					8,491	円/時間		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-49号	ホイールローダ(トラクタシヨベル) [普通] 運転	排出ガス対策型(第1次基準値) 0.3m3	単位	時間	数量	1	単価	7,655
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.21	29,376	6,168			
軽油		L	2.4	149	357			
ホイールローダ (トラクタシヨベル) [普通]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 0.3m3	時間	1	1,130	1,130			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					7,655			
単価					7,655	円/時間		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	下層路盤(歩道部) (路盤)	クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	1,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 クラッシュラン C-30 全ての費用	m 2	1	1,085	1,085	CB410031	
	計					1,085		
	単価					1,085	円/m2	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量		単価	1,984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(歩道部)	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,984	1,984	CB410261	
	計					1,984		
	単価					1,984	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	転落(横断)防止柵 (縦格子 景観色)	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量		単価	15,500
	16							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	16	13,070	209,120	WB810760	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		60mm以上64mm未満 200mm以上400mm未満	孔	7	5,535	38,745	単- 17号 CB224430	
計						247,865		
単価						15,500	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	1,837
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	1,837	1,837	CB210030	
計						1,837		
単価						1,837	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	3,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模)土砂 全ての費用	m3	1	3,200	3,200	CB210410		
計						3,200			
単価						3,200	円/m3		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量		1	単価	942.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 小規模(標準)	m3	1	942.1	942.1	CB210020		
計						942.1			
単価						942.1	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	1,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 パツクホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 2.5km以下	m3	1	1,230	1,230	CB210110		
計						1,230			
単価						1,230	円/m3		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		1	単価	9,437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m3	1	9,437	9,437	WB824010 単-18号		
計						9,437			
単価						9,437	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	628.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	628.2	628.2	CB430510		
計						628.2			
単価						628.2	円/m		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量		1	単価	522.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	1	522.7	522.7	CB430310		
計						522.7			
単価						522.7	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	5,869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 58.8km以下 全ての費用	m3	1	5,869	5,869	CB227010		
	計					5,869			
	単価					5,869	円/m3		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		1	単価	3,517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	m3	1	3,517	3,517	CB227010		
	計					3,517			
	単価					3,517	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	1,880
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,880	1,880	WB020051 単-19号	
計						1,880		
単価						1,880	円/m3	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	4,400
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,400	4,400	WB020051 単-20号	
計						4,400		
単価						4,400	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	交通誘導警備員 A(昼間)		単位	人日	数量		単価	18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18,160	18,160	WB010211 単-21号	
計						18,160		
単価						18,160	円/人日	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	交通誘導警備員 B(昼間)		単位	人日	数量		単価	14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	14,590	14,590	WB010212 単-22号	
計						14,590		
単価						14,590	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	13,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,569.78	156,978		
	転落防止柵 (標準型)	H=1100 根入長=0.2m (Co建込) 縦格子 ターググラウン	m	100	11,500	1,150,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		22		
	計					1,307,000		
	単価					13,070	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量		1	単価	9,437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	9,437.84	9,437			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						9,437			
単価						9,437	円/m ³		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		100	単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	1,880	188,000			
計						188,000			
単価						1,880	円/m ³		

参考資料（１）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費		アスファルト	m ³	100	4,400	440,000	
	計						440,000	
	単価						4,400	円/m ³

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員A			人	1	18,156	18,156	
	諸雑費 (まるめ)			式	1		4	
	計						18,160	
	単価						18,160	円/人日

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	14,586	14,586		14,590
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					14,590		
	単価					14,590	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	かゝろハイツ (景観色)	Gp-A-3E 塗装品	単位	m	数量	1	単価	26,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	かゝろハイツ設置	Gp-A-3E	m	1	3,565	3,565	WYB00023 単一 8号	
	かゝろハイツ(材料費)	Gp-A-3E	m	1	22,600	22,600	WYB00025 単一 9号	
	計					26,165		
	単価					26,170	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	ガードパイプ (景観色)	Gp-A-2B 塗装品	単位	m	数量	20	単価	27,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置	Gp-A-2B	m	20	3,565	71,300	WYB00015 単- 10号	
	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	128mm以上160mm未満 200mm以上400mm以下	孔	11	7,187	79,057	CB224430	
	ガードパイプ (材料費)	Gp-A-2B	m	20	20,210	404,200	WYB00019 単- 11号	
	計					554,557		
	単価					27,730	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-A-4E	単位	m	数量		単価	1,336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	m	1	1,336	1,336	単一	12号
	計					1,336		
	単価					1,336	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	防護柵撤去(ガードパイプ)	Gp-A-2B	単位	m	数量		単価	2,564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ撤去	Gp-A-2B	m	1	2,564	2,564	単一	13号
	計					2,564		
	単価					2,564	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	現場発生産品運搬	防護柵	単位	t	数量		単価	10,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t無し4.0km以下	t	1	1,775	1,775	CB010410	
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	1	8,529	8,529	CB010420	
	計					10,304		
	単価					10,310	円/t	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	交通誘導警備員A(昼間)		単位	人日	数量		単価	18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	18,160	18,160	WB010211 単-14号	
	計					18,160		
	単価					18,160	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	交通誘導警備員 B(昼間)		単位	人日	数量		単価	
						1		14,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人日	1	14,590	14,590	WB010212 単- 15号		
計					14,590			
単価					14,590	円/人日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	カ-ト-ハ-イ-フ 設置	Gp-A-3E	単位	m	数量	単価	金額	単価	3,565
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.3	25,704	7,711			
	特殊作業員		人	0.3	23,358	7,007			
	普通作業員		人	0.3	18,258	5,477			
	カ-ト-レ-ル支柱打込機[モンケン式]運転	モンケン質量400~600kg	日	0.3	49,500	14,850		WYB00024 単一 16号	
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		605			
	計					35,650			
	単価					3,565		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	かゝつぱい (材料費)	Gp-A-3E	単位	m	数量		1	単価	22,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	かゝつぱい	Gp-A-3E	景観色 高耐食溶融めつき仕様	m	1	22,600	22,600		
	計						22,600		
	単価						22,600	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	カ-ト°ハ°イ°設置	Gp-A-2B	単位	m	数量	単価	金額	単価	3,565
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.3	25,704	7,711				
特殊作業員		人	0.3	23,358	7,007				
普通作業員		人	0.3	18,258	5,477				
カ-ト°レール支柱打込機[モンケン式]運転	モンケン質量400~600kg	日	0.3	49,500	14,850	WYB00027	単- 16号		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		605				
計					35,650				
単価					3,565	円/m			

参考資料（１）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	ガードパイプ(材料費)	Gp-A-2B	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ	Gp-A-2B 景観色 高耐食溶融めっき仕様	m	1	20,210	20,210		
	計					20,210		
	単価					20,210	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,336.2	1,336		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					1,336		
	単価					1,336	円/m	

参考資料（1）

単-13号		カートハイブ 撤去	Gp-A-2B	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,564
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	0.2	25,704	5,140			
特殊作業員				人	0.2	23,358	4,671			
普通作業員				人	0.2	18,258	3,651			
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		日	0.2	49,250	9,850	単-17号		
諸雑費 (率+まるめ) 10%				式	1		2,328			
計							25,640			
単価							2,564	円/m		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,156	18,156		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,160		
単価						18,160	円/人日	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,586	14,586		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14,590		
単価						14,590	円/人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	ガードレール支柱打込機[モンケン式]運転	モンケン質量400~600kg	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			
	運転手（特殊）		人	1	21,318	21,318			
	軽油		L	71	149	10,579			
	ガードレール支柱打込機 [モンケン式]	モンケン質量400~600kg	供用日	1	17,600	17,600			
	諸雑費（まるめ）		式	1			3		
	計						49,500		
	単価						49,500	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	単位	日	数量	1	単価	49,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1.14	21,318	24,302			
軽油		L	42	149	6,258			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	1.699	11,000	18,689			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					49,250			
単価					49,250	円/日		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	下層路盤(歩道部) (路盤)	クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	1,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 クラッシュラン C-30 全ての費用	m 2	1	1,085	1,085	CB410031		
	計					1,085			
	単価					1,085	円/m2		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量		1	単価	1,984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(歩道部)	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,984	1,984	CB410261		
	計					1,984			
	単価					1,984	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	歩車道境界ブロック (BB-2-3(200))	C種(180/210×300×600) 両面R	単位	m	数量		1	単価	3,406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		再利用設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	3,406	3,406	CB422510		
計						3,406			
単価						3,406	円/m		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	転落(横断)防止柵 (縦格子 景観色)	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量		600	単価	14,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	600	12,670	7,602,000	WB810760 単一 13号		
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		60mm以上64mm未満 200mm以上400mm未満	孔	201	5,535	1,112,535	CB224430		
計						8,714,535			
単価						14,530	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	標識板 (1号小型標識)	2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価 78,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 カブセルブリスム・カブセルレンズ 10m2未満 無 無 有	m ²	0.608	128,600	78,188.8	WB812140 単-14号
計						78,188.8	
単価						78,190	円/枚

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	視線誘導標	両面反射φ100 支柱径φ60.5 ダークグリーン 土中建込 30本以上	単位	本	数量	1	単価 11,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,894	2,894	WB812310 単-15号
視線誘導標(土中建込)(材料費)		両面反射 φ100以下 支柱径φ60.5 ダークグリーン	基	1	8,250	8,250	WYB00001 単-16号
計						11,144	
単価						11,150	円/本

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 (コンクリート建込)		単位	m	数量		単価	663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	1	663	663	WB810770 単一 17号	
	計					663		
	単価					663	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	視線誘導標撤去	土中建込 30本以上	単位	本	数量		単価	914
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	914	914	WB812360 単一 18号	
	計					914		
	単価					914	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	歩車道境界ブロック撤去	再利用	単位	m	数量		1	単価	1,165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1	1,165	1,165	CB422540		
	計					1,165			
	単価					1,165	円/m		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	現場発生品運搬	転落防止柵	単位	t	数量		1	単価	14,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 14.0km以下	t	1	6,119	6,119	CB010410		
	現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	1	8,529	8,529	CB010420		
	計					14,648			
	単価					14,650	円/t		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	交通誘導警備員 A(昼間)		単位	人日	数量		1	単価	18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	1	18,160	18,160	WB010211 単-19号		
計						18,160			
単価						18,160	円/人日		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	交通誘導警備員 B(昼間)		単位	人日	数量		1	単価	14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人日	1	14,590	14,590	WB010212 単-20号		
計						14,590			
単価						14,590	円/人日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	12,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,162.8	116,280			
転落防止柵(標準型)	H=1100 根入長=0.2m(Co建込) 縦格子 ターググラウン	m	100	11,500	1,150,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		720			
計					1,267,000			
単価					12,670	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2未満 カブセル [°] リズム・カブセル [°] 2m2未満 10m2未満 無 無 有	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	128,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 カブセル [°] リズム・カブセル [°] 2m2未満 金具含 材工共	m 2	1	115,500		115,500		
	道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m 2	1	13,100		13,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1			0		
	計						128,600		
	単価						128,600	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,894
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	9,574.8	9,574			
視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-6,680	-6,680			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					2,894			
単価					2,894	円/本		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	視線誘導標(土中建込)(材料費)	両面反射 φ100以下 支柱径φ60.5 ターグアラウン	単位	基	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	視線誘導標(土中建込)	両面反射 φ100以下 支柱径φ60.5 ターグアラウン	基	1	8,250	8,250	
	計					8,250	
	単価					8,250	円/基

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無	単位	m	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	横断・転落防止柵撤去工	コンクリート建込用	m	100	663	66,300	
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	
	計					66,300	
	単価					663	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	914
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	914.94	914		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						914		
単価						914	円/本	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,156	18,156		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,160		
単価						18,160	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	14,586	14,586		14,590
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
	計					14,590		
	単価					14,590	円/人日	