

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度北条道路江北地区第3改良工事
工事地名	鳥取県東伯郡北栄町江北地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年11月
2) 事務所名	倉吉河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	1 勞務費一括割増 0%
3) 工事番号	3141010021	1 4) 単価適用年月	2025年11月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年11月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	207日間 自 令和 8年 1月 6日 (当初) 至 令和 8年 7月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鳥取県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	倉吉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道9号	2 2) 処 分 費 等	2,444,000
		2 3) 公 告 日	令和 7年11月13日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計総括表

工事名	令和7年度北条道路江北地区第3改良工事 (当初)			事業区分			
				工事区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良	式	1		131,027,651			
道路土工	式	1		68,366,055			
掘削工(ICT)	式	1		1,850,486			
路体盛土工	式	1		2,339,318			
路体盛土工(ICT)	式	1		286,800			
路床盛土工(ICT)	式	1		61,280,920			
法面整形工(ICT)	式	1		2,608,531			
地盤改良工	式	1		12,182,400			
自走式土質改良工	式	1		12,182,400			
法面工	式	1		1,291,660			
植生工	式	1		1,291,660			
排水構造物工	式	1		25,322,136			
作業土工	式	1		800,676			

設計総括表

工事名	令和7年度北条道路江北地区第3改良工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工	式	1		7,022,400			
集水桝・マンホール工	式	1		1,043,510			
排水工	式	1		16,455,550			
標識工	式	1		3,419,000			
大型標識工 (M-1型)	式	1		3,419,000			
構造物撤去工	式	1		18,549,700			
構造物取壊し工	式	1		9,514,700			
運搬処理工	式	1		9,035,000			
仮設工	式	1		1,896,700			
交通管理工	式	1		1,896,700			
直接工事費	式	1		131,027,651			
共通仮設費	式	1		15,126,180			
共通仮設費	式	1		2,417,180			

設計総括表

工事名	令和7年度北条道路江北地区第3改良工事 (当初)			事業区分	共通仮設費		
				工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費	式	1		1,209,180			
現場環境改善費(率計上)	式	1		1,208,000			
共通仮設費(率計上)	式	1		12,709,000			
純工事費	式	1		146,153,831			
現場管理費	式	1		43,914,000			
工事原価	式	1		190,067,831			
一般管理費等	式	1		29,922,169			
工事価格	式	1		219,990,000			
消費税相当額	式	1		21,999,000			
工事費計	式	1		241,989,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路江北地区第3改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		131,027,651				
道路土工		式	1		68,366,055				
掘削工(ICT)		式	1		1,850,486				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	5,270	344.8	1,817,096			単-1号	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	30	1,113	33,390			単-2号	
路体盛土工		式	1		2,339,318				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	420	4,921	2,066,820			単-3号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	380	717.1	272,498			単-4号	
路体盛土工(ICT)		式	1		286,800				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	1,200	239	286,800			単-5号	
路床盛土工(ICT)		式	1		61,280,920				
路床盛土(ICT)		m3	17,300	344.8	5,965,040			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路江北地区第3改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	15,460	3,578	55,315,880					単-7号
法面整形工(ICT)		式	1		2,608,531					
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	330	806.7	266,211					単-8号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	4,600	509.2	2,342,320					単-9号
地盤改良工		式	1		12,182,400					
自走式土質改良工		式	1		12,182,400					
土質改良	粘性土 固化材1m3当り 使用量 30kg/m3	m3	5,400	2,256	12,182,400					単-10号
法面工		式	1		1,291,660					
植生工		式	1		1,291,660					
種子散布	肥料有り 1000m2以上	m2	4,930	262	1,291,660					単-11号
排水構造物工		式	1		25,322,136					
作業土工		式	1		800,676					

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路江北地区第3改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	370	250.8	92,796			単-12号	
埋戻し	土砂	m3	220	2,630	578,600			単-13号	
基面整正		m2	354	365.2	129,280			単-14号	
側溝工		式	1		7,022,400				
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	B300-H300	m	672	10,450	7,022,400			単-15号	
集水桝・マンホール工		式	1		1,043,510				
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	25	38,210	955,250			単-16号	
現場打ち集水桝 (2号集水桝)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	2	44,130	88,260			単-17号	
排水工		式	1		16,455,550				
縦排水 (TH1-1)	側溝(各種) 内幅 240 mm 内高 240mm	m	115	19,930	2,291,950			単-18号	
1号打込排水管		組	638	22,200	14,163,600			単-19号	
標識工		式	1		3,419,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路江北地区第3改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
大型標識工 (M-1型)		式	1		3,419,000				
標識基礎 (左側)	門型式の基礎 6.0m3以上	基	1	1,734,000	1,734,000				単-20号
標識基礎 (右側)	門型式の基礎 6.0m3以上	基	1	1,685,000	1,685,000				単-21号
構造物撤去工		式	1		18,549,700				
構造物取壊し工		式	1		9,514,700				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1,300	7,319	9,514,700				単-22号
運搬処理工		式	1		9,035,000				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1,300	5,070	6,591,000				単-23号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1,300	1,880	2,444,000				単-24号
仮設工		式	1		1,896,700				
交通管理工		式	1		1,896,700				
交通誘導警備員 B(昼間)		人日	130	14,590	1,896,700				単-25号

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路江北地区第3改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		131,027,651				
共通仮設費		式	1		15,126,180				
共通仮設費		式	1		2,417,180				
技術管理費		式	1		1,209,180				
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000				内-1号
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180				内-2号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,208,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		12,709,000				
純工事費		式	1		146,153,831				
現場管理費		式	1		43,914,000				
工事原価		式	1		190,067,831				
一般管理費等		式	1		29,922,169				

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	344.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	344.8	344.8	CB210120	
計						344.8		
単価						344.8	円/m3	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 片切掘削	m3	1	1,113	1,113	CB210120	
計						1,113		
単価						1,113	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 11	
							歩掛使用年月	2025. 11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	4,921
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m 3	1	4,921	4,921	4,921	CB210510	
	計						4,921		
	単価						4,921	円/m3	

							単価使用年月	2025. 11	
							歩掛使用年月	2025. 11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	717.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	717.1	717.1	717.1	CB210510	
	計						717.1		
	単価						717.1	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 11	
							歩掛使用年月	2025. 11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	239
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3未満 無し		m3	1	239	239	CB210570	
計							239		
単価							239	円/m3	

							単価使用年月	2025. 11	
							歩掛使用年月	2025. 11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	344.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土(ICT)		20,000m3未満 無し		m3	1	344.8	344.8	CB210580	
計							344.8		
単価							344.8	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	3,578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	m3	1	3,578	3,578	CB210110		
計						3,578			
単価						3,578	円/m3		

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		1	単価	806.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (ICT)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	806.7	806.7	CB220070		
計						806.7			
単価						806.7	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量		単価	509.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (ICT)	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	509.2	509.2	CB220070	
	計					509.2		
	単価					509.2	円/m2	

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	土質改良	粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3	単位	m3	数量		単価	2,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	安定処理工 (自走式土質改良工)	粘性土 30kg/m3	m 3	5,400	2,213	11,950,200	WB211720 単- 26号	
	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	台・回	1	231,200	231,200	WB211710 単- 27号	
	計					12,181,400		
	単価					2,256	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	種子散布	肥料有り 1000m2以上	単位	m2	数量		1	単価	262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無						WB810830	
			m 2	1	262	262	単- 28号		
計						262			
単価						262	円/m2		

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	250.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						CB210030	
			m 3	1	250.8	250.8			
計						250.8			
単価						250.8	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	2,630	2,630	CB210410		
計						2,630			
単価						2,630	円/m3		

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	365.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m2	1	365.2	365.2	CB210080		
計						365.2			
単価						365.2	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	B300-H300	単位	m	数量		1	単価 10,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	10,450	10,450	WB821410 単- 29号	
計						10,450		
単価						10,450	円/m	

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	現場打ち集水樹 (1号集水樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		1	単価 38,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	38,210	38,210	CB222950	
計						38,210		
単価						38,210	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	現場打ち集水樹 (2号集水樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	44,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	44,130	44,130	CB222950	
計						44,130		
単価						44,130	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	縦排水 (TH1-1)	側溝(各種) 内幅 240mm 内高 240mm	単位	m	数量	10	単価	19,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	10,260	102,600	WB821410 単- 30号	
コンクリート打設工		縦排水溝 ラフレシクレーン 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り 標準	m ²	10	6,685	66,850	WB240730 単- 31号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	10	159.3	1,593	WB240740 単- 32号	
型枠工		縦排水溝	m ²	2.8	10,070	28,196	WB240720 単- 33号	
計						199,239		
単価						19,930	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	1号打込排水管		単位	組	数量		単価	
						1		22, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
打込排水管180A(材料費)			本	1	10, 800	10, 800	WYB00002 単一 34号	
打込排水管180B(材料費)			本	1	11, 400	11, 400	WYB00003 単一 35号	
計						22, 200		
単価						22, 200	円/組	

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	標識基礎 (左側)	門型式の基礎 6. 0m3以上	単位	基	数量		単価	
						1		1, 734, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置 (片持式・門型式)		門型式の基礎 6. 0m3以上 無 無 無	m 3	16. 83	96, 910	1, 630, 995. 3	WB812170 単一 36号	
アンカーボルト材料費			k g	105. 4	975	102, 765	WB812180 単一 37号	
計						1, 733, 760. 3		
単価						1, 734, 000	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一21号	標識基礎 (右側)	門型式の基礎 6.0m3以上	単位	基	数量		1	単価	1,685,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識基礎設置 (片持式・門型式)		門型式の基礎 6.0m3以上 無 無 無	m 3	16.32	96,910	1,581,571.2	WB812170 単一 36号		
アンカーボルト材料費			k g	105.4	975	102,765	WB812180 単一 37号		
計						1,684,336.2			
単価						1,685,000	円/基		

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一22号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		1	単価	7,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,319	7,319	WB824010 単一 38号		
計						7,319			
単価						7,319	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 49.4km以下 全ての費用	m3	1	5,070	5,070	CB227010	
計						5,070		
単価						5,070	円/m3	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,880	1,880	WB020051 単-39号	
計						1,880		
単価						1,880	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	交通誘導警備員 B(昼間)		単位	人日	数量		単価	
						1		14,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人日	1	14,590	14,590	WB010212	単一	40号
計					14,590			
単価					14,590	円/人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 30kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.332	25,704	8,533		
	特殊作業員		人	0.332	23,358	7,754		
	固化材	生石灰 土質安定処理 フレコン	t	3.12	27,000	84,240		
	自走式土質改良機運転		日	0.332	279,800	92,893		WK210320 単- 44号
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.332	57,130	18,967		WK210330 単- 45号
	諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		8,913		
	計					221,300		
	単価					2,213		円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	231, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.66	25,704	16,964			
特殊作業員		人	0.66	23,358	15,416			
運転手（特殊）		人	0.66	21,318	14,069			
自走式土質改良機運転		日	0.66	279,800	184,668	WK210320 単一 44号		
諸雑費（まるめ）		式	1		83			
計					231,200			
単価					231,200	円／台・回		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	10,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,602.86	56,028		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,810	46,365		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	3,500	2,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						104,500		
単価						10,450	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	10,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,319.42	43,194		
	鉄筋コンクリートU型側溝 240	24×24×60 (ソケット付) 滑り止めなし	個	16.5	3,600	59,400		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					102,600		
	単価					10,260	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	100	単価	6,685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.9	25,704	100,245		
特殊作業員			人	5	23,358	116,790		
普通作業員			人	8	18,258	146,064		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	23,650	200,315		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.9	54,400	103,360		
諸雑費（率+まるめ） 0.5%			式	1		1,726		
計						668,500		
単価						6,685	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	159.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.21	25,704	5,397		
普通作業員			人	0.56	18,258	10,224		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		309		
計						15,930		
単価						159.3	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	10,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.2	25,704	30,844			
型わく工		人	1.6	26,418	42,268			
普通作業員		人	1.2	18,258	21,909			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,679			
計					100,700			
単価					10,070	円/m ²		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.11 2025.11 1.000-00-00-2-0
単-34号	打込排水管180A(材料費)		単位	本	数量		単価	
					1			10,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
打込排水管		180A 高耐食めつき鋼管 φ60.5	本	1	10,800	10,800		
計						10,800		
単価						10,800	円/本	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.11 2025.11 1.000-00-00-2-0
単-35号	打込排水管180B(材料費)		単位	本	数量		単価	
					1			11,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
打込排水管		180B 高耐食めつき鋼管 φ60.5	本	1	11,400	11,400		
計						11,400		
単価						11,400	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	標識基礎設置（片持式・門型式）	門型式の基礎 6.0m3以上 無 無 無	単位	m 3	数量	1	単価	96,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識基礎設置	コンクリート基礎 6.0 m 3 以上	m 3	1	96,910	96,910		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					96,910		
	単価					96,910	円 / m 3	

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	アンカーボルト材料費		単位	k g	数量	1	単価	975
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路標識設置工 加算額	アンカーボルト材料	k g	1	975	975		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					975		
	単価					975	円 / k g	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 11
							歩掛使用年月	2025. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
					1			7,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7,319.47	7,319		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,319		
単価						7,319	円/m 3	

							単価使用年月	2025. 11
							歩掛使用年月	2025. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
					100			1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	1,880	188,000		
計						188,000		
単価						1,880	円/m 3	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
単-40号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 586	14, 586		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14, 590		
単価						14, 590	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
単-41号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量		1	単価	548,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ		式	1		548,000		
計							548,000		
単価							548,000	円/式	

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量		1	単価	63,180
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）				式	1		5		
計							63,180		
単価							63,180	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	57,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,318	21,318			
軽油		L	106	151	16,006			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	1.8	11,000	19,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計						57,130		
単価						57,130	円/日	