

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度北条道路第3整備工事
工事地名	鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内～鳥取県東伯郡琴浦町槻下地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	倉吉河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3141010022	1 4) 単価適用年月	2026年 1月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 1月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	211日間 自 令和 8年 3月 4日 (当初) 至 令和 8年 9月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鳥取県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	倉吉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道9号	2 2) 処 分 費 等	180,096
		2 3) 公 告 日	令和 7年12月17日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計総括表

工事名	令和7年度北条道路第3整備工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良	式	1		51,255,586			
道路土工	式	1		15,401,440			
路体盛土工	式	1		61,440			
残土処理工	式	1		15,340,000			
舗装工	式	1		3,870,790			
アスファルト舗装工 (車道舗装A)	式	1		3,870,790			
法面工	式	1		262,000			
植生工	式	1		262,000			
除草工	式	1		1,499,456			
道路除草工	式	1		1,499,456			
応急処理工	式	1		2,198,000			
応急処理作業工	式	1		2,198,000			
構造物撤去工	式	1		15,637,200			

設計総括表

工事名	令和7年度北条道路第3整備工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工	式	1		15,637,200			
仮設工	式	1		12,386,700			
残土処理工	式	1		11,657,200			
交通管理工	式	1		729,500			
直接工事費	式	1		51,255,586			
共通仮設費	式	1		4,533,000			
共通仮設費	式	1		577,000			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		577,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		3,956,000			
純工事費	式	1		55,788,586			
現場管理費	式	1		20,368,000			
工事原価	式	1		76,156,586			
一般管理費等	式	1		13,493,414			

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路第3整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		51,255,586				
道路土工		式	1		15,401,440				
路体盛土工		式	1		61,440				
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	300	204.8	61,440			単-1号	
残土処理工		式	1		15,340,000				
整地	残土受入れ地での処理	m3	130,000	118	15,340,000			単-2号	
舗装工		式	1		3,870,790				
アスファルト舗装工 (車道舗装A)		式	1		3,870,790				
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生クランチャー RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	1,210	945	1,143,450			単-3号	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,210	2,254	2,727,340			単-4号	
法面工		式	1		262,000				
植生工		式	1		262,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路第3整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
種子散布	肥料有り 1000m2以上	m2	1,000	262	262,000			単-5号	
除草工		式	1		1,499,456				
道路除草工		式	1		1,499,456				
道路除草(複合)		m2	11,200	117.8	1,319,360			単-6号	
除草処分		m2	11,200	16.08	180,096			単-7号	
応急処理工		式	1		2,198,000				
応急処理作業工		式	1		2,198,000				
応急作業		式	1		2,198,000			内-1号	
構造物撤去工		式	1		15,637,200				
構造物取壊し工		式	1		15,637,200				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1,100	9,474	10,421,400			単-8号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	600	1,380	828,000			単-9号	

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路第3整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 18 c m	m2	6,000	731.3	4,387,800					単-10号
仮設工		式	1		12,386,700					
残土処理工		式	1		11,657,200					
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	6,500	224.8	1,461,200					単-11号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	500	2,646	1,323,000					単-12号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6,000	1,351	8,106,000					単-13号
整地	残土受入れ地での処理	m3	6,500	118	767,000					単-14号
交通管理工		式	1		729,500					
交通誘導警備員 B(昼間)		人日	50	14,590	729,500					単-15号
直接工事費		式	1		51,255,586					
共通仮設費		式	1		4,533,000					
共通仮設費		式	1		577,000					

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路第3整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)		式	1		577,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,956,000					
純工事費		式	1		55,788,586					
現場管理費		式	1		20,368,000					
工事原価		式	1		76,156,586					
一般管理費等		式	1		13,493,414					
工事価格		式	1		89,650,000					
消費税相当額		式	1		8,965,000					
工事費計		式	1		98,615,000					

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	204.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	204.8	204.8	CB210510		
計						204.8			
単価						204.8	円/m3		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	118	118	CB210610		
計						118			
単価						118	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	945
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	945	945	CB410030	
計						945		
単価						945	円/m2	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,254	2,254	CB410260	
計						2,254		
単価						2,254	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	種子散布	肥料有り 1000m2以上	単位	m2	数量		単価	262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無	m 2	1	262	262	WB810830 単一 16号	
計						262		
単価						262	円/m2	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	道路除草(複合)		単位	m2	数量		単価	117.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m 2	1	117.8	117.8	CB432160	
計						117.8		
単価						117.8	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	除草処分		単位	m2	数量		単価	
						11,200		16.08
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	9	20,000	180,000	WB020052 単一 17号	
計						180,000		
単価						16.08	円/m2	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
						1		9,474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,474	9,474	WB824010 単一 19号	
計						9,474		
単価						9,474	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,380	1,380	CB430510	
計						1,380		
単価						1,380	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 18cm	単位	m2	数量	1	単価	731.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	731.3	731.3	CB430310	
計						731.3		
単価						731.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	224.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	224.8	224.8	CB210020	
計						224.8		
単価						224.8	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,646
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m3	1	2,646	2,646	CB210110	
計						2,646		
単価						2,646	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 7.5km以下	m 3	1	1,351	1,351	CB210110	
計						1,351		
単価						1,351	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	118	118	CB210610	
計						118		
単価						118	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	交通誘導警備員 B(昼間)		単位	人日	数量		単価
						1	14,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1	14,590	14,590	WB010212 単- 20号	
計					14,590		
単価					14,590	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-16号	機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	262.6	262		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						262		
単価						262	円/m 2	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-17号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		刈草	t	100	20,000	2,000,000		
計						2,000,000		
単価						20,000	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	応急作業(労務費)		単位	式	数量		単価	
						1		2,198,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			時間	400	3,213	1,285,200	WYB00002 単- 21号	
普通作業員			時間	400	2,282	912,800	WYB00003 単- 22号	
計						2,198,000		
単価						2,198,000	円/式	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		9,474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9,474.6	9,474		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						9,474		
単価						9,474	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	14,586	14,586			14,590
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					14,590			
単価					14,590	円/人日		

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単-21号	土木一般世話役		単位	時間	数量		8	単価	3,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	25,704	25,704			
計						25,704			
単価						3,213	円/時間		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単-22号	普通作業員		単位	時間	数量		8	単価	2,282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	1	18,258	18,258			
計						18,258			
単価						2,282	円/時間		