

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度天神川大原地区河道整備外工事
工事地名	鳥取県倉吉市大原地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	倉吉河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	1 勞務費一括割増 0%
3) 工事番号	0000000000	1 4) 単価適用年月	2026年 2月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	243日間 自 令和 8年 8月 1日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鳥取県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	倉吉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	天神川	2 2) 処 分 費 等	962,000
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月14日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計総括表

工事名	令和7年度天神川大原地区河道整備外工事 (当初)			事業区分	河川改修		
				工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額			
築堤・護岸	式	1		58,420,159			
河川土工	式	1		2,746,670			
掘削工(ICT)	式	1		1,841,940			
盛土工	式	1		457,470			
残土処理工	式	1		447,260			
法覆護岸工	式	1		48,545,032			
作業土工	式	1		4,748,812			
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1		34,587,720			
護岸付属物工	式	1		5,868,000			
多自然護岸工	式	1		3,340,500			
構造物撤去工	式	1		3,967,390			
構造物取壊し工	式	1		2,647,020			
運搬処理工	式	1		1,320,370			

設計総括表

工事名	令和7年度天神川大原地区河道整備外工事 (当初)			事業区分	河川改修		
				工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額			
仮設工	式	1		3,161,067			
土留・仮締切工	式	1		2,994,767			
汚濁防止工	式	1		166,300			
直接工事費	式	1		58,420,159			
共通仮設費	式	1		6,084,000			
共通仮設費	式	1		1,230,000			
技術管理費	式	1		598,000			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		632,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		4,854,000			
純工事費	式	1		64,504,159			
現場管理費	式	1		18,551,000			
工事原価	式	1		83,055,159			
一般管理費等	式	1		14,564,841			

設計内訳書

工事名	令和7年度天神川大原地区河道整備外工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		58,420,159					
河川土工		式	1		2,746,670					
掘削工(ICT)		式	1		1,841,940					
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	5,400	341.1	1,841,940					単-1号
盛土工		式	1		457,470					
整地 (埋土)	敷均し(ルーズ)	m3	3,900	117.3	457,470					単-2号
残土処理工		式	1		447,260					
整地	残土受入れ地での処理	m3	3,800	117.7	447,260					単-3号
法覆護岸工		式	1		48,545,032					
作業土工		式	1		4,748,812					
床掘り	土砂	m3	290	225.1	65,279					単-4号
床掘 (水中部)		m3	3,510	386.6	1,356,966					単-5号

設計内訳書

工事名	令和7年度天神川大原地区河道整備外工事 (当初)					事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		m3	110	2,621	288,310				単-6号
埋戻し(転圧無し)		m3	3,190	117.3	374,187				単-7号
基面整正		m2	135	365.2	49,302				単-8号
基面整正(水中部)		m2	540	1,935	1,044,900				単-9号
法面整形(切土部)	現場制約無し ※質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	80	757.1	60,568				単-10号
法面整形(水中部)		m2	780	1,935	1,509,300				単-11号
コンクリートブロック工(連節ブロック張)		式	1		34,587,720				
1号連結ブロック張(陸上部)	t=250mm	m2	330	15,910	5,250,300				単-12号
1号連結ブロック張(水中部)	t=250mm	m2	1,230	22,770	28,007,100				単-13号
吸出し防止材(全面)設置	t=10mm	m2	330	1,014	334,620				単-14号
木杭	松 L=1.5m×9cm	本	300	3,319	995,700				単-15号
護岸付属物工		式	1		5,868,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度天神川大原地区河道整備外工事 (当初)					事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
1号平張		m	150	39,120	5,868,000				単-16号
多自然護岸工		式	1		3,340,500				
袋詰玉石	2t型	袋	150	22,270	3,340,500				単-17号
構造物撤去工		式	1		3,967,390				
構造物取壊し工		式	1		2,647,020				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	157	16,860	2,647,020				単-18号
運搬処理工		式	1		1,320,370				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	157	2,410	378,370				単-19号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	157	6,000	942,000				単-20号
仮設工		式	1		3,161,067				
土留・仮締切工		式	1		2,994,767				
大型土のう(製作・設置)		袋	450	4,549	2,047,050				単-21号

設計内訳書

工事名	令和7年度天神川大原地区河道整備外工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
大型土のう(撤去)		袋	450	862.9	388,305			単-22号	
締切盛土	4.0m以上	m3	2,100	117.3	246,330			単-23号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	2,400	117.7	282,480			単-24号	
産業廃棄物運搬	廃プラスチック類	t	0.95	11,160	10,602			単-25号	
産業廃棄物処分	廃プラスチック類	t	1	20,000	20,000			単-26号	
汚濁防止工		式	1		166,300				
1号沈砂池		箇所	1	166,300	166,300			単-27号	
直接工事費		式	1		58,420,159				
共通仮設費		式	1		6,084,000				
共通仮設費		式	1		1,230,000				
技術管理費		式	1		598,000				
システム初期費(ICT)		式	1		598,000			内-1号	

設計内訳書

工事名	令和7年度天神川大原地区河道整備外工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)		式	1		632,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		4,854,000					
純工事費		式	1		64,504,159					
現場管理費		式	1		18,551,000					
工事原価		式	1		83,055,159					
一般管理費等		式	1		14,564,841					
工事価格		式	1		97,620,000					
消費税相当額		式	1		9,762,000					
工事費計		式	1		107,382,000					

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	341.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	341.1	341.1	CB210120		
計						341.1			
単価						341.1	円/m3		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	整地(埋土)	敷均し(ルース)	単位	m3	数量		1	単価	117.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	117.3	117.3	CB210610		
計						117.3			
単価						117.3	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	117.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	117.7	117.7	CB210610	
計						117.7		
単価						117.7	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	225.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	225.1	225.1	CB210030	
計						225.1		
単価						225.1	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	床掘 (水中部)		単位	m3	数量		1	単価	386.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘(水中部)			m 3	1	386.6	386.6	WYB00001 単- 28号		
計						386.6			
単価						386.6	円/m3		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	2,621
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,621	2,621	CB210410		
計						2,621			
単価						2,621	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	埋戻し（転圧無し）		単位	m3	数量		1	単価	117.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1	117.3	117.3	CB210610		
計						117.3			
単価						117.3	円/m3		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	365.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	365.2	365.2	CB210080		
計						365.2			
単価						365.2	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	基面整正(水中部)		単位	m2	数量	1	単価	1,935
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正(水中部)		m 2	1	1,935	1,935	WYB00002 単- 29号	
	計					1,935		
	単価					1,935	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	757.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	757.1	757.1	CB220010	
	計					757.1		
	単価					757.1	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	法面整形(水中部)		単位	m2	数量	1	単価	1,935
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形(水中部)		m 2	1	1,935	1,935	WYB00005 単- 30号	
	計					1,935		
	単価					1,935	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	1号連結ブロック張(陸上部)	t=250mm	単位	m2	数量	1	単価	15,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連結ブロック設置(陸上部)		m 2	1	15,910	15,910	WYB00008 単- 31号	
	計					15,910		
	単価					15,910	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	1号連結フック張(水中部)	t=250mm	単位	m2	数量	1	単価	22,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結フック設置(水中部)			m 2	1	22,770	22,770	WYB00009 単- 32号	
計						22,770		
単価						22,770	円/m2	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	吸出し防止材(全面)設置	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	1,014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材(全面)設置			m 2	1	1,014	1,014	CB226140	
計						1,014		
単価						1,014	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	1号平張		単位	m	数量		10	単価	39,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	5.572	32,120	178,972.64			CB240010
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	9.72	1,740	16,912.8			CB221110
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	5.514	3,517	19,392.73			CB224710
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	21.114	8,329	175,858.5			CB240210
計						391,136.67			
単価						39,120		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	袋詰玉石	2t型	単位	袋	数量	1	単価	22,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用	袋	1	22,270	22,270	CB322430	
計						22,270		
単価						22,270	円/袋	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	16,860	16,860	WB824010 単一 33号	
計						16,860		
単価						16,860	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	2,410	2,410	CB227010	
計						2,410		
単価						2,410	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	6,000	6,000	WB020051 単一 34号	
計						6,000		
単価						6,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	大型土のう(製作・設置)		単位	袋	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
						1		4,549
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³		0.833	310.4	258.56	CB210100
大型土のう工		製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋		1	4,290	4,290	WB252730 単一 35号
計							4,548.56	
単価							4,549	円/袋

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	大型土のう(撤去)		単位	袋	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
						1		862.9
大型土のう工		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋		1	862.9	862.9	WB252730 単一 36号
計							862.9	
単価							862.9	円/袋

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	締切盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	117.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1	117.3	117.3	CB210610		
計						117.3			
単価						117.3	円/m3		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	117.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	117.7	117.7	CB210610		
計						117.7			
単価						117.7	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	産業廃棄物運搬	廃プラスチック類	単位	t	数量		単価	11,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 7.0km以下	t	0.95	3,237	3,075.15	CB010410	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t	t	0.95	7,919	7,523.05	CB010420	
計						10,598.2		
単価						11,160	円/t	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	産業廃棄物処分	廃プラスチック類	単位	t	数量		単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	20,000	20,000	WB020052 単- 37号	
計						20,000		
単価						20,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	1号沈砂池		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		m 3	220	310.4	68,288	CB210100
	防水シート設置			m 2	340	212	72,080	WYB00010 単一 38号
	整地	残土受入れ地での処理		m 3	220	117.7	25,894	CB210610
	計						166,262	
	単価						166,300	円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	床掘(水中部)	単位	m ³	数量	100	単価	386.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.595	21,318	12,684		
軽油		L	52.5	142	7,455		
バックホウ(クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m ³	時間	3.5	5,290	18,515		
諸雑費(まるめ)		式	1		6		
計					38,660		
単価					386.6	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	基面整正(水中部)	単位	m ²	数量	100	単価	1,935
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	25,704	25,704		
潜水士		人	2	47,838	95,676		
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量10.5~11.0m ³ /分	日	1	18,630	18,630		WYB00003 単一 40号
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次)山積0.8m ³	時間	5	10,680	53,400		WYB00004 単一 41号
諸雑費(まるめ)		式	1		90		
計					193,500		
単価					1,935		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	法面整形(水中部)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	1,935
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	25,704		25,704		
潜水士		人	2	47,838		95,676		
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]		吐出量10.5~11.0m ³ /分	日	1	18,630	18,630		WYB00006 単一 40号
バックホウ(クロー) [標準]		排ガス型(第1次)山積0.8m ³	時間	5	10,680	53,400		WYB00007 単一 41号
諸雑費(まるめ)			式	1		90		
計						193,500		
単価						1,935	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	連結ブロック設置(陸上部)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	15,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.1	25,704	2,570			
ブロック工		人	0.2	25,296	5,059			
特殊作業員		人	0.1	23,358	2,335			
普通作業員		人	0.2	18,258	3,651			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.1	54,400	5,440			
連節ブロック張 (陸上部)	t=250mm	m ²	10	14,000	140,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		45			
計					159,100			
単価					15,910	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	連結ブロッグ設置(水中部)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	22,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	25,704	5,140			
潜水士		人	0.5	47,838	23,919			
特殊作業員		人	0.2	23,358	4,671			
普通作業員		人	0.2	18,258	3,651			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.2	54,400	10,880			
連節ブロッグ張(水中部)	t=250mm シート付	m ²	10	17,500	175,000			
諸雑費(率+まるめ) 12%		式	1		4,439			
計					227,700			
単価					22,770	円/m ²		

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
					1			16,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16,856.49	16,856		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16,860		
単価						16,860	円/m 3	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
					100			6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋）	m 3	100	6,000	600,000		
計						600,000		
単価						6,000	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	4,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	25,704	7,556			
特殊作業員		人	0.294	23,358	6,867			
普通作業員		人	0.294	18,258	5,367			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	40,530	11,915	WK250500	単-	42号
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		195			
計					42,900			
単価					4,290		円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	862.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.087	25,704	2,236			
特殊作業員		人	0.087	23,358	2,032			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	49,940	4,344	WK250500 単一 43号		
諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式	1		17			
計					8,629			
単価					862.9	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		廃プラスチック類	t	100	20,000	2,000,000		
	計					2,000,000		
	単価					20,000	円/t	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	防水シート設置		単位	m ²	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
吸出し防止材設置			m ²	1	212.8	212		CB224720
	計					212		
	単価					212	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ						
			式		1		598,000	
	計						598,000	
	単価						598,000	円/式

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10.5～11.0m3/分	単位	日	数量	1	単価	18,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	89	142	12,638			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10.5～11.0m3/分	日	1.7	3,520	5,984			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					18,630			
単価					18,630	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次)山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.17	21,318	3,624		
軽油		L	18	142	2,556		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.8m3	時間	1	4,500	4,500		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					10,680		
単価					10,680		円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	40,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,318	21,318		
軽油			L	63	142	8,946		
バックホウ（クレーン型） [後方超小旋回・クレーン付]		山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	8,020	10,265		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						40,530		
単価						40,530	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	49,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,318	21,318		
軽油			L	101	142	14,342		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.21	11,800	14,278		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						49,940		
単価						49,940	円/日	