

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度北条道路江北地区第1舗装工事
工事地名	鳥取県東伯郡北栄町江北地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年3月	12) 設計年月	令和8年1月
2) 事務所名	倉吉河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3141010026	14) 単価適用年月	2026年2月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	332日間 自 令和8年4月1日 (当初) 至 令和9年2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	倉吉	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	18,800
		23) 公告日	令和8年1月22日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計総括表

工事名	令和7年度北条道路江北地区第1舗装工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装	式	1		208,671,539			
道路土工	式	1		36,083,334			
路体盛土工	式	1		21,087,800			
路体盛土工(ICT)	式	1		23,710			
法面整形工(ICT)	式	1		1,333,200			
防草コンクリート	式	1		13,638,624			
法面工	式	1		12,600			
植生工	式	1		12,600			
舗装工	式	1		144,922,300			
排水性舗装工 (路肩舗装A)	式	1		24,600,890			
排水性舗装工(ICT) (車道舗装A)	式	1		120,321,410			
排水構造物工	式	1		14,582,140			
側溝工	式	1		13,872,150			

設計総括表

工事名	令和7年度北条道路江北地区第1舗装工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水柵・マンホール工	式	1		709,990			
踏掛版設置工	式	1		2,381,760			
踏掛版設置工	式	1		2,381,760			
標識工	式	1		683,400			
作業土工	式	1		588			
小型標識工 (S-1型)	式	1		20,868			
小型標識工 (S-2型)	式	1		15,020			
小型標識工 (S-3型)	式	1		6,444			
小型標識工 (S-4型)	式	1		24,110			
小型標識工 (S-5型)	式	1		24,110			
小型標識工 (W-1型)	式	1		215,800			
小型標識工 (W-2型)	式	1		48,260			
小型標識工 (W-3型)	式	1		328,200			

設計総括表

工事名	令和7年度北条道路江北地区第1舗装工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額			
道路付属施設工	式	1		9,572,315			
作業土工	式	1		1,858,905			
ケーブル配管工	式	1		5,842,910			
照明工	式	1		1,870,500			
構造物撤去工	式	1		141,890			
構造物取壊し工	式	1		72,880			
運搬処理工	式	1		69,010			
仮設工	式	1		291,800			
交通管理工	式	1		291,800			
直接工事費	式	1		208,671,539			
共通仮設費	式	1		21,369,180			
共通仮設費	式	1		3,945,180			
技術管理費	式	1		2,172,180			

設計総括表

工事名	令和7年度北条道路江北地区第1舗装工事 (当初)			事業区分	共通仮設費		
				工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)	式	1		1,773,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		17,424,000			
純工事費	式	1		230,040,719			
現場管理費	式	1		53,298,000			
工事原価	式	1		283,338,719			
一般管理費等	式	1		42,121,281			
工事価格	式	1		325,460,000			
消費税相当額	式	1		32,546,000			
工事費計	式	1		358,006,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路江北地区第1舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装		式	1		208,671,539				
道路土工		式	1		36,083,334				
路体盛土工		式	1		21,087,800				
土材料		m3	2,200	4,889	10,755,800			単-1号	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	2,100	4,920	10,332,000			単-2号	
路体盛土工(ICT)		式	1		23,710				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	100	237.1	23,710			単-3号	
法面整形工(ICT)		式	1		1,333,200				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,640	505	1,333,200			単-4号	
防草コンクリート		式	1		13,638,624				
張りコンクリート (1号張コンクリート)	18-8-40(高炉)コンクリート ト夜間割増無	m2	2,258	3,399	7,674,942			単-5号	
張りコンクリート (2号張コンクリート)	18-8-40(高炉)コンクリート ト夜間割増無	m2	1,566	3,763	5,892,858			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路江北地区第1舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
張りコンクリート (3号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	24	2,951	70,824			単-7号	
法面工		式	1		12,600				
植生工		式	1		12,600				
種子散布	肥料有り 100m2未満	m2	30	420	12,600			単-8号	
舗装工		式	1		144,922,300				
排水性舗装工 (路肩舗装A)		式	1		24,600,890				
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	クワッシュラン C-30 仕上り厚 100mm	m2	3,460	1,188	4,110,480			単-9号	
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	3,470	2,557	8,872,790			単-10号	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		m2	3,980	2,919	11,617,620			単-11号	
排水性舗装工(ICT) (車道舗装A)		式	1		120,321,410				
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	11,470	1,090	12,502,300			単-12号	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	11,300	1,177	13,300,100			単-13号	

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路江北地区第1舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理材 仕上り厚 80mm	m2	11,210	3,247	36,398,870			単-14号	
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	10,940	2,463	26,945,220			単-15号	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		m2	10,680	2,919	31,174,920			単-16号	
排水構造物工		式	1		14,582,140				
側溝工		式	1		13,872,150				
プレキャストU型側溝(PU1-B300-H300)	B300-H300	m	1,305	10,630	13,872,150			単-17号	
集水柵・マンホール工		式	1		709,990				
現場打ち街渠柵(1号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	48,080	48,080			単-18号	
現場打ち集水柵(1号集水柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	16	38,210	611,360			単-19号	
蓋(グレーチング蓋)	T-25 B500-L500用 細目ボルト固定	枚	1	50,550	50,550			単-20号	
踏掛版設置工		式	1		2,381,760				
踏掛版設置工		式	1		2,381,760				

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路江北地区第1舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
踏掛版設置 (A2橋台)	24-12-25(20)(高炉)	m3	36	66,160	2,381,760			単-21号	
標識工		式	1		683,400				
作業土工		式	1		588				
整地	残土受入れ地での処理	m3	5	117.7	588			単-22号	
小型標識工 (S-1型)		式	1		20,868				
標識基礎	単柱式	基	3	6,956	20,868			単-23号	
小型標識工 (S-2型)		式	1		15,020				
標識基礎	単柱式	基	2	7,510	15,020			単-24号	
小型標識工 (S-3型)		式	1		6,444				
標識基礎	単柱式	基	1	6,444	6,444			単-25号	
小型標識工 (S-4型)		式	1		24,110				
標識基礎	単柱式	基	1	24,110	24,110			単-26号	

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路江北地区第1舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
小型標識工 (S-5型)		式	1		24,110				
標識基礎	単柱式	基	1	24,110	24,110			単-27号	
小型標識工 (W-1型)		式	1		215,800				
標識基礎	複柱式	基	1	215,800	215,800			単-28号	
小型標識工 (W-2型)		式	1		48,260				
標識基礎	複柱式	基	1	48,260	48,260			単-29号	
小型標識工 (W-3型)		式	1		328,200				
標識基礎	複柱式	基	1	328,200	328,200			単-30号	
道路付属施設工		式	1		9,572,315				
作業土工		式	1		1,858,905				
床掘り	土砂	m3	308	1,829	563,332			単-31号	
床掘り	土砂	m3	2	248.1	496			単-32号	

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路江北地区第1舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	60	225.1	13,506			単-33号	
埋戻し	土砂	m3	140	3,191	446,740			単-34号	
埋戻し		m3	40	2,621	104,840			単-35号	
基面整正		m2	35	365.2	12,782			単-36号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	170	117.7	20,009			単-37号	
土材料		m3	140	4,980	697,200			単-38号	
ケーブル配管工		式	1		5,842,910				
1号管路	FEP50×4条	m	120	2,296	275,520			単-39号	
2号管路	FEP50×4条	m	1,180	2,300	2,714,000			単-40号	
3号管路	FEP50×2条	m	142	1,395	198,090			単-41号	
プレキャストハットホル設置(1号ハットホル)	1200×600×1000	箇所	5	490,600	2,453,000			単-42号	
プレキャストハットホル設置(2号ハットホル)	600×600×600	箇所	1	202,300	202,300			単-43号	

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路江北地区第1舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
照明工		式	1		1,870,500				
1号カマ基礎	1600×3000×1300	基	1	449,700	449,700			単-44号	
1号気象観測基礎	1000×1200×1700	基	1	331,800	331,800			単-45号	
1号道路情報基礎	1600×1200×9700	基	1	1,089,000	1,089,000			単-46号	
構造物撤去工		式	1		141,890				
構造物取壊し工		式	1		72,880				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	7,288	72,880			単-47号	
運搬処理工		式	1		69,010				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	5,021	50,210			単-48号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	1,880	18,800			単-49号	
仮設工		式	1		291,800				
交通管理工		式	1		291,800				

設計内訳書

工事名	令和7年度北条道路江北地区第1舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員 B(昼間)		人日	20	14,590	291,800			単-50号	
直接工事費		式	1		208,671,539				
共通仮設費		式	1		21,369,180				
共通仮設費		式	1		3,945,180				
技術管理費		式	1		2,172,180				
システム初期費(ICT)		式	1		1,769,000			内-1号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-2号	
道路工事完成図等作成費		式	1		340,000			内-3号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,773,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		17,424,000				
純工事費		式	1		230,040,719				
現場管理費		式	1		53,298,000				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	土材料		単位	m3	数量		1	単価	4,889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土材料		m 3	1.111	4,400	4,888.4	CB210550		
	計					4,888.4			
	単価					4,889	円/m3		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	4,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m 3	1	4,920	4,920	CB210510		
	計					4,920			
	単価					4,920	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		単価	237.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m3	1	237.1	237.1	CB210570	
	計					237.1		
	単価					237.1	円/m3	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量		単価	505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形(ICT)	盛土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	505	505	CB220070	
	計					505		
	単価					505	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	張りコンクリート (1号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	2,258	単価	3,399
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工	防草コンクリート	m 2	90	4,845	436,050	WB240720 単- 51号		
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	2,258	3,124	7,053,992	WB240730 単- 52号		
養生工	防草コンクリート	m 2	2,258	81.31	183,597.98	WB240740 単- 53号		
計					7,673,639.98			
単価					3,399	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	張りコンクリート (2号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1,566	単価	3,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート	m 2	180	4,845	872,100	WB240720 単一 51号	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1,566	3,124	4,892,184	WB240730 単一 52号	
養生工		防草コンクリート	m 2	1,566	81.31	127,331.46	WB240740 単一 53号	
計						5,891,615.46		
単価						3,763	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	張りコンクリート (3号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		単価	2,951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	2,869	2,869	WB240730 単一 54号	
	養生工	防草コンクリート	m 2	1	81.31	81.31	WB240740 単一 53号	
	計					2,950.31		
	単価					2,951	円/m2	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	種子散布	肥料有り 100m2未満	単位	m2	数量		単価	420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2未満 無	m 2	1	420	420	WB810830 単一 55号	
	計					420		
	単価					420	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 クラッシュラン C-30 全ての費用	m 2	1	1,188	1,188	CB410031	
計						1,188		
単価						1,188	円/m2	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m 超	単位	m2	数量		単価	
						1		2,557
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 改質As 再生粗粒 I型(20)DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,557	2,557	CB410240	
計						2,557		
単価						2,557	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）		単位	m2	数量		1	単価	2,919
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	2,919	2,919		CB410510	
	計					2,919			
	単価					2,919		円/m2	

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		1	単価	1,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤（車道・路肩部）（ICT）	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	m 2	1	1,090	1,090		CB410080	
	計					1,090			
	単価					1,090		円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-40	m 2	1	1,177	1,177	CB410090	
	計					1,177		
	単価					1,177	円/m2	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理材 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 3.0m超 80mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,247	3,247	CB410040	
	計					3,247		
	単価					3,247	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	2,463
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000 タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2,463	2,463		CB410240	
	計					2,463			
	単価					2,463		円/m2	

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	排水性舗装・表層(車道・路肩部)		単位	m2	数量		1	単価	2,919
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	2,919	2,919		CB410510	
	計					2,919			
	単価					2,919		円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	B300-H300	単位	m	数量		1	単価	10,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	10,630	10,630	WB821410 単一 56号		
計						10,630			
単価						10,630	円/m		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	現場打ち街渠樹 (1号街渠樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		1	単価	48,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	48,080	48,080	CB222950		
計						48,080			
単価						48,080	円/箇所		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	現場打ち集水樹 (1号集水樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	38,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	38,210	38,210	CB222950	
計						38,210		
単価						38,210	円/箇所	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	蓋 (グレーチング蓋)	T-25 B500-L500用 細目 ボール固定	単位	枚	数量		単価	50,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	50,550	50,550	WB821430 単一 57号	
計						50,550		
単価						50,550	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	踏掛版設置 (A2橋台)	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	36	単価	66,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉) 有り 有り	m 3	36	46,110	1,659,960	CB411010		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.28	174,200	48,776	WB810010 単一 58号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	3.91	172,100	672,911	WB810010 単一 59号		
計					2,381,647			
単価					66,160	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m 3	1	117.7	117.7	CB210610	
	計					117.7		
	単価					117.7	円/m3	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	標識基礎	単柱式	単位	基	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識基礎設置(単柱式)	土工有	m 3	0.163	42,670	6,955.21	WYB00001 単一 60号	
	計					6,955.21		
	単価					6,956	円/基	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	標識基礎	単柱式	単位	基	数量		1	単価	7,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識基礎設置(単柱式)		土工有	m 3	0.176	42,670	7,509.92	WYB00005 単- 61号		
計						7,509.92			
単価						7,510	円/基		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	標識基礎	単柱式	単位	基	数量		1	単価	6,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識基礎設置(単柱式)		土工有	m 3	0.151	42,670	6,443.17	WYB00009 単- 62号		
計						6,443.17			
単価						6,444	円/基		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	標識基礎	単柱式	単位	基	数量		1	単価	24,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識基礎設置(単柱式)		土工有	m 3	0.565	42,670	24,108.55	WYB00013 単- 63号		
計						24,108.55			
単価						24,110	円/基		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	標識基礎	単柱式	単位	基	数量		1	単価	24,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識基礎設置(単柱式)		土工無	m 3	0.565	42,670	24,108.55	WYB00017 単- 64号		
計						24,108.55			
単価						24,110	円/基		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	標識基礎	複柱式	単位	基	数量	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		
	標識基礎設置(複柱式)		m 3	5.027	42,910	215,708.57	215,800	WYB00021 単一 65号
	計					215,708.57		
	単価					215,800	円/基	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	標識基礎	複柱式	単位	基	数量	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		
	標識基礎設置(複柱式)		m 3	1.131	42,670	48,259.77	48,260	WYB00025 単一 66号
	計					48,259.77		
	単価					48,260	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	標識基礎	複柱式	単位	基	数量	1	単価	328,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置(複柱式)			m 3	7.691	42,670	328,174.97	WYB00029 単一 67号	
計						328,174.97		
単価						328,200	円/基	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,829
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,829	1,829	CB210030	
計						1,829		
単価						1,829	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	248.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	248.1	248.1	CB210030	
計						248.1		
単価						248.1	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	225.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	225.1	225.1	CB210030	
計						225.1		
単価						225.1	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,191	3,191	CB210410	
計						3,191		
単価						3,191	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	2,621
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,621	2,621	CB210410	
計						2,621		
単価						2,621	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	365.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	365.2	365.2	CB210080		
計						365.2			
単価						365.2	円/m2		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	117.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	117.7	117.7	CB210610		
計						117.7			
単価						117.7	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	1号管路	FEP50×4条	単位	m	数量	120	単価	2,296
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	m	120	1,806	216,720	WE110500 単- 68号		
埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	m	120	94.65	11,358	WE122200 単- 69号		
埋設標識シート(材料費)	300mm 2倍	m	120	376	45,120	WYB00003 単- 70号		
ヘルマウス(材料費)	FEP50用	個	4	570	2,280	WYB00011 単- 71号		
計					275,478			
単価					2,296	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	2号管路	FEP50×4条	単位	m	数量	1,180	単価	2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	m	1,180	1,806	2,131,080	WE110500 単一 68号	
	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	m	1,180	94.65	111,687	WE122200 単一 69号	
	埋設標識シート(材料費)	300mm 2倍	m	1,180	376	443,680	WYB00008 単一 72号	
	ヘルマウス(材料費)	FEP50用	個	48	570	27,360	WYB00019 単一 73号	
	計					2,713,807		
	単価					2,300	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	3号管路	FEP50×2条	単位	m	数量	142	単価	1,395
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 0%	m	142	902.7	128,183.4	WE110500 単一 74号		
埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	m	141	94.65	13,345.65	WE122200 単一 69号		
埋設標識シート(材料費)	300mm 2倍	m	141	376	53,016	WYB00015 単一 75号		
ヘルマウス(材料費)	FEP50用	個	6	570	3,420	WYB00023 単一 76号		
計					197,965.05			
単価					1,395	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	プレキャストハットホール設置(1号ハットホール)	1200×600×1000	単位	箇所	数量		1	単価	490,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1.6	1,319	2,110.4	CB221110		
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	488,400	488,400	CB222840		
計						490,510.4			
単価						490,600	円/箇所		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	プレキャストハットホール設置(2号ハットホール)	600×600×600	単位	箇所	数量		1	単価	202,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0.846	1,319	1,115.87	CB221110		
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	201,100	201,100	CB222840		
計						202,215.87			
単価						202,300	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	1号から基礎	1600×3000×1300	単位	基	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	5.76	1,529	8,807.04	CB221110	
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	11.96	8,329	99,614.84	CB240210	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m ³	6.24	38,490	240,177.6	CB240010	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.157	174,200	27,349.4	WB810010 単一 58号	
	アンカーボルト設置	8-M24	kg	34.109	826.2	28,180.85	WYB00004 単一 77号	
	アンカーボルト材料費		kg	34.109	1,010	34,450.09	WB812180 単一 78号	
	接地設置	D種接地 補正あり	極	1	5,916	5,916	WE123800 単一 79号	
	連結式接地棒	径10×1500	本	1	1,740	1,740	WE521600 単一 80号	
	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用 8mm2×500mm	本	1	495	495	WE521500 単一 81号	
	IV電線 (600Vビニル絶縁電線)	IV 5.5mm2	m	3.8	140	532	WE500100 単一 82号	
	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)	呼び径 16 0%	m	1.8	115	207	WE505500 単一 83号	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	1号かけ基礎	1600×3000×1300	単位	基	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設	m	1.8	1,184	2,131.2	WE112000 単一 84号	
	計					449,601.02		
	単価					449,700	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	1号気象観測基礎	1000×1200×1700	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	2.28	1,529	3,486.12		CB221110
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	6.48	8,329	53,971.92		CB240210
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m ³	2.04	38,490	78,519.6		CB240010
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.78	174,200	135,876		WB810010 単一 58号
	アンカーボルト設置	4-M32	kg	26.603	826.2	21,979.39		WYB00016 単一 85号
	アンカーボルト材料費		kg	26.603	1,010	26,869.03		WB812180 単一 78号
	接地設置	D種接地 補正あり	極	1	5,916	5,916		WE123800 単一 79号
	連結式接地棒	径10×1500	本	1	1,740	1,740		WE521600 単一 80号
	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用 8mm2×500mm	本	1	495	495		WE521500 単一 81号
	IV電線 (600Vビニル絶縁電線)	IV 5.5mm2	m	3.8	140	532		WE500100 単一 82号
	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)	呼び径 16 0%	m	1.8	115	207		WE505500 単一 83号

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	1号気象観測基礎	1000×1200×1700	単位	基	数量	1	単価	331,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設	m	1.8	1,184	2,131.2	WE112000 単一 84号		
計					331,723.26			
単価					331,800	円/基		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	1号道路情報基礎	1600×1200×9700	単位	基	数量	1	単価	1,089,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	17.82	1,529	27,246.78	CB221110		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	27.12	8,329	225,882.48	CB240210		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し	m ³	18.624	31,080	578,833.92	CB240010		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.595	172,100	102,399.5	WB810010	単一 59号	
アンカーボルト設置	4-M36	kg	75.178	826.2	62,112.06	WYB00020	単一 86号	
アンカーボルト材料費		kg	75.178	1,010	75,929.78	WB812180	単一 78号	
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	5,916	5,916	WE123800	単一 79号	
連結式接地棒	径10×1500	本	1	1,740	1,740	WE521600	単一 80号	
接地棒用リード端子	E-B10 10φ用 8mm ² ×500mm	本	1	495	495	WE521500	単一 81号	
IV電線(600Vビニル絶縁電線)	IV 5.5mm ²	m	7.5	140	1,050	WE500100	単一 82号	
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼び径 16 0%	m	5.5	115	632.5	WE505500	単一 83号	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		1	単価	7,288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,288	7,288	WB824010 単- 87号		
計						7,288			
単価						7,288	円/m3		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	5,021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 49.4km以下 全ての費用	m 3	1	5,021	5,021	CB227010		
計						5,021			
単価						5,021	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,880	1,880	WB020051 単- 88号	
計						1,880		
単価						1,880	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	交通誘導警備員 B(昼間)		単位	人日	数量	1	単価	14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	14,590	14,590	WB010212 単- 89号	
計						14,590		
単価						14,590	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.43	25,704	11,052			
型わく工		人	0.86	26,418	22,719			
普通作業員		人	0.52	18,258	9,494			
諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		5,185			
計					48,450			
単価					4,845		円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	3,124
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.6	25,704	15,422			
特殊作業員			人	1.1	23,358	25,693			
普通作業員			人	1.9	18,258	34,690			
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	23,650	200,315			
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	37,390	33,277		WK240050 単- 95号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		3,003			
計						312,400			
単価						3,124		円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	81.31
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	25,704	2,313			
普通作業員		人	0.31	18,258	5,659			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		159			
計					8,131			
単価					81.31	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,704	25,704		
普通作業員			人	3.2	18,258	58,425		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	23,650	200,315		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,456		
計						286,900		
単価						2,869	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2未満 無	単位	m 2	数量		1	単価	420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工		種子散布	m 2	1	420.16	420			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						420			
単価						420	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	10,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,783.4	57,834		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,810	46,365		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	3,500	2,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						106,300		
単価						10,630	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	50,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	846.6	84,660		
	グレーチング 蓋	T-25 B500-L500用 細目 ボルト固定	枚	100	49,700	4,970,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		340		
	計					5,055,000		
	単価					50,550	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	174,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	103,000	106,090			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,034	68,034			
諸雑費 (まるめ)		式	1		76			
計					174,200			
単価					174,200	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	172,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	101,000	104,030		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,034	68,034		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		36		
	計					172,100		
	単価					172,100	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	標識基礎設置(単柱式)	土工有	単位	m 3	数量	1	単価	42,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.093	25,704	2,390		
	特殊作業員		人	0.13	23,358	3,036		
	普通作業員		人	0.162	18,258	2,957		
	バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.8m3 2.9t吊	日	0.123	61,390	7,550		WYB00002 単- 96号
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	1.06	23,650	25,069		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		1,668		
	計					42,670		
	単価					42,670	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	標識基礎設置(単柱式)	土工有	単位	m 3	数量	1	単価	42,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.093	25,704	2,390		
	特殊作業員		人	0.13	23,358	3,036		
	普通作業員		人	0.162	18,258	2,957		
	バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.8m3 2.9t吊	日	0.123	61,390	7,550		WYB00006 単- 96号
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m3	1.06	23,650	25,069		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		1,668		
	計					42,670		
	単価					42,670	円/m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	標識基礎設置(単柱式)	土工有	単位	m 3	数量	1	単価	42,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.093	25,704	2,390		
	特殊作業員		人	0.13	23,358	3,036		
	普通作業員		人	0.162	18,258	2,957		
	バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.8m3 2.9t吊	日	0.123	61,390	7,550		WYB00010 単- 96号
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m3	1.06	23,650	25,069		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		1,668		
	計					42,670		
	単価					42,670	円/m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	標識基礎設置(単柱式)	土工有	単位	m 3	数量	1	単価	42,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.093	25,704	2,390		
	特殊作業員		人	0.13	23,358	3,036		
	普通作業員		人	0.162	18,258	2,957		
	バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.8m3 2.9t吊	日	0.123	61,390	7,550		WYB00014 単- 96号
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	1.06	23,650	25,069		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		1,668		
	計					42,670		
	単価					42,670	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	標識基礎設置(単柱式)	土工無	単位	m 3	数量	1	単価	42,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.093	25,704	2,390		
特殊作業員			人	0.13	23,358	3,036		
普通作業員			人	0.162	18,258	2,957		
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第1次) 山積0.8m3 2.9t吊	日	0.123	61,390	7,550	WYB00018 単- 96号	
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	1.06	23,650	25,069		
諸雑費 (率+まるめ) 20%			式	1		1,668		
計						42,670		
単価						42,670	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	標識基礎設置(複柱式)	単位	m 3	数量	1	単価	42,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.093	25,704	2,390		
特殊作業員		人	0.13	23,358	3,036		
普通作業員		人	0.162	18,258	2,957		
バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.8m3 2.9t吊	日	0.123	61,390	7,550		WYB00022 単- 96号
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	1.07	23,650	25,305		
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		1,672		
計					42,910		
単価					42,910	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	標識基礎設置(複柱式)	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	42,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.093	25,704	2,390			
特殊作業員		人	0.13	23,358	3,036			
普通作業員		人	0.162	18,258	2,957			
バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.8m3 2.9t吊	日	0.123	61,390	7,550		WYB00026	単- 96号
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	1.06	23,650	25,069			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		1,668			
計						42,670		
単価						42,670	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	標識基礎設置(複柱式)		単位	m 3	数量	1	単価	42,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.093	25,704	2,390		
特殊作業員			人	0.13	23,358	3,036		
普通作業員			人	0.162	18,258	2,957		
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第1次) 山積0.8m3 2.9t吊	日	0.123	61,390	7,550	WYB00030 単- 96号	
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	1.06	23,650	25,069		
諸雑費 (率+まるめ) 20%			式	1		1,668		
計						42,670		
単価						42,670	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2	23,664	47,328		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 50mm	m	400	333	133,200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		72		
計						180,600		
単価						1,806	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	94.65
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.4	23,664	9,465		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,465		
単価						94.65	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	埋設標識シート(材料費)	300mm 2倍	単位	m	数量	50	単価	376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		300mm×50m 2倍	巻	1	18,800	18,800		
計						18,800		
単価						376	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-71号	ベルマウス(材料費)	FEP50用	単位	個	数量	1	単価	570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品（FEP用）		ベルマウス 50mm	個	1	570	570		
計						570		
単価						570	円/個	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	埋設標識シート(材料費)	300mm 2倍	単位	m	数量	50	単価	376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		300mm×50mm 2倍	巻	1	18,800	18,800		
計						18,800		
単価						376	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条	単位	m	数量	100	902.7	
		0%						
電工			人	1	23,664	23,664		
	波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 50mm	m	200	333	66,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					90,270		
	単価					902.7	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	埋設標識シート(材料費)	300mm 2倍	単位	m	数量	50	単価	376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		300mm×50m 2倍	巻	1	18,800	18,800		
計						18,800		
単価						376	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	ベルマウス(材料費)	FEP50用	単位	個	数量	1	単価	570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品 (FEP用)		ベルマウス 50mm	個	1	570	570		
計						570		
単価						570	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	アンカーボルト設置	8-M24	単位	kg	数量		単価	
						10		826.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工		人	0.3	27,540	8,262		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					8,262		
	単価					826.2	円/kg	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	アンカーボルト材料費		単位	kg	数量		単価	
						1		1,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路標識設置工 加算額	アンカーボルト材料	kg	1	1,010	1,010		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,010		
	単価					1,010	円/kg	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量		単価	
					1			5,916
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.25	23,664	5,916		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,916		
単価						5,916	円/極	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量		単価	
					1			1,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ10×1500mm	本	1	1,740	1,740		
計						1,740		
単価						1,740	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用 8mm2×500mm	単位	本	数量		1	単価	495
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	1	495	495			
	計					495			
	単価					495	円/本		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	IV電線(600Vビニル絶縁電線)	IV 5.5mm2	単位	m	数量		1	単価	140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	600Vビニル絶縁電線	IV 5.5mm2	m	1	140	140			
	計					140			
	単価					140	円/m		

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E）	呼び径 16 0%	単位	m	数量		単価	
					1			115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐衝撃性硬質ビニル電線管		H I V E 1 6 m m	m	1	115	115		
計						115		
単価						115	円/m	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
					100			1,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5	23,664	118,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						118,400		
単価						1,184	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	アンカーボルト設置	4-M32	単位	kg	数量	10	単価	826.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工			人	0.3	27,540	8,262		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,262		
単価						826.2	円/kg	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	アンカーボルト設置	4-M36	単位	kg	数量	10	単価	826.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工			人	0.3	27,540	8,262		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,262		
単価						826.2	円/kg	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-87号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
					1			7,288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7,288.16	7,288		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,288		
単価						7,288	円/m 3	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-88号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
					100			1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	1,880	188,000		
計						188,000		
単価						1,880	円/m 3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-89号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14,586	14,586		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14,590		
単価						14,590	円/人日	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-90号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
						1		598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-91号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量		単価	
					1			548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円/式	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	システム初期費（ICT）	モータグレーダ	単位	式	数量		単価	
					1			623,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		モータグレーダ	式	1		623,000		
計						623,000		
単価						623,000	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	道路施設基本等作成費用		単位	式	数量		単価	
					1			63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						63,180		
単価						63,180	円/式	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	道路工事完成図等作成費		単位	式	数量		単価	
					1			340,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路工事完成図等作成費			式	1		340,000		
計						340,000		
単価						340,000	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	37,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,318	21,318			
軽油		L	37	142	5,254			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊	日	1.6	6,760	10,816			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計						37,390		
単価						37,390	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	61,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1	21,318	21,318			
軽油		L	87	142	12,354			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.8m3 2.9t吊	供用日	1.49	18,600	27,714			
諸雑費(まるめ)		式	1		4			
計					61,390			
単価					61,390	円/日		