鏡

１．工事名

工事名	令和８年度北条道路大栄ＩＣ橋外ＰＣ上部工事
工事地名	鳥取県東伯郡北栄町東園地内～鳥取県東伯郡北栄町西園地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 8月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 5月
２）	事務所名	倉吉河川国道事務所　工務第二課	１３）	機械損料一括補正	1　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	3141010012	１４）	単価適用年月	2026年 6月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 6月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	河川・道路構造物工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	191日間　自　令和 8年 8月20日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 2月26日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	鳥取県	２２）	処 分 費 等	0
１０）	地　　区	倉吉	２３）	公 告 日	令和 8年 5月21日
１１）	河川・路線	一般国道９号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計総括表

工事名	令和８年度北条道路大栄ＩＣ橋外ＰＣ上部工事　（当　初）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部 北栄工区-2(大栄IC橋)	式	1		44,511,231				
PC橋工	式	1		30,508,705				
ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作工	式	1		22,890,000				
支承工	式	1		3,196,020				
架設工(ｸﾚｰﾝ架設)	式	1		1,135,650				
床版・横組工	式	1		3,287,035				
橋梁付属物工	式	1		11,412,444				
排水装置工 (上部工)	式	1		254,504				
排水装置工 (下部工)	式	1		98,492				
地覆工	式	1		1,897,990				
橋梁用防護柵工	式	1		82,610				
検査路工	式	1		8,485,000				
銘板工	式	1		30,940				

設計総括表

工事名	令和８年度北条道路大栄ＩＣ橋外ＰＣ上部工事　（当　初）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
剥落防止工	式	1		562,908				
橋台工 (A1橋台)	式	1		1,090,271				
地覆･壁高欄工	式	1		1,090,271				
橋台工 (A2橋台)	式	1		1,207,811				
地覆･壁高欄工	式	1		1,207,811				
仮設工	式	1		292,000				
交通管理工	式	1		292,000				
直接工事費	式	1		44,511,231				
共通仮設費	式	1		6,811,580				
共通仮設費	式	1		4,516,580				
運搬費	式	1		4,273,000				
技術管理費	式	1		82,580				
現場環境改善費（率計上）	式	1		161,000				

設計総括表

工事名	令和８年度北条道路大栄ＩＣ橋外ＰＣ上部工事　（当　初）			事業区分	共通仮設費		
				工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）	式	1		2,295,000			
純工事費	式	1		51,322,811			
現場管理費	式	1		14,434,000			
工事原価	式	1		129,144,747			
一般管理費等	式	1		22,115,253			
工事価格	式	1		151,260,000			
消費税相当額	式	1		15,126,000			
工事費計	式	1		166,386,000			

設計総括表

工事名	令和８年度北条道路大栄ＩＣ橋外ＰＣ上部工事　（当　初）			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部		

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部 北栄工区-1(東園橋)	式	1		43,531,936			
PC橋工	式	1		29,763,628			
ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作工	式	1		22,605,000			
支承工	式	1		2,542,880			
架設工(ｸﾚｰﾝ架設)	式	1		1,261,200			
床版・横組工	式	1		3,354,548			
橋梁付属物工	式	1		11,273,596			
排水装置工 (上部工)	式	1		250,371			
排水装置工 (下部工)	式	1		96,092			
地覆工	式	1		1,812,600			
橋梁用防護柵工	式	1		86,365			
検査路工	式	1		8,526,600			
銘板工	式	1		30,940			

設計総括表

工事名	令和８年度北条道路大栄ＩＣ橋外ＰＣ上部工事　（当　初）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
剥落防止工	式	1		470,628				
橋台工 (A1橋台)	式	1		1,040,381				
地覆･壁高欄工	式	1		1,040,381				
橋台工 (A2橋台)	式	1		1,108,031				
地覆･壁高欄工	式	1		1,108,031				
仮設工	式	1		346,300				
交通管理工	式	1		346,300				
直接工事費	式	1		43,531,936				
共通仮設費	式	1		4,888,000				
共通仮設費	式	1		2,242,000				
運搬費	式	1		2,088,000				
現場環境改善費（率計上）	式	1		154,000				
共通仮設費（率計上）	式	1		2,646,000				

設計総括表

工事名	令和８年度北条道路大栄ＩＣ橋外ＰＣ上部工事　（当　初）			事業区分	共通仮設費		
				工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費	式	1		48,419,936			
現場管理費	式	1		14,968,000			
工事原価	式	1		63,387,936			

設計内訳書

工事名	令和８年度北条道路大栄ＩＣ橋外ＰＣ上部工事　（当　初）	事業区分	道路新設・改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部 北栄工区-2(大栄IC橋)		式	1		44,511,231			
PC橋工		式	1		30,508,705			
ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作工		式	1		22,890,000			
ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作		本	15	1,526,000	22,890,000			単-1号
支承工		式	1		3,196,020			
ｺﾞﾑ支承 (A1橋台)	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床版橋 反力 19.9ｔ 11060×200×42	個	1	671,400	671,400			単-2号
ｺﾞﾑ支承 (A2橋台)	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床版橋 反力 19.9ｔ 11060×200×42	個	1	671,400	671,400			単-3号
変位制限装置 (A1橋台)		組	14	76,120	1,065,680			単-4号
変位制限装置 (A2橋台)		組	14	52,150	730,100			単-5号
鉄筋 (補強格子鉄筋)	SD345 D10	t	0.16	359,000	57,440			単-6号
架設工(ｸﾚｰﾝ架設)		式	1		1,135,650			
桁架設	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床版橋	本	15	75,710	1,135,650			単-7号

設計内訳書

工事名	令和８年度北条道路大栄ＩＣ橋外ＰＣ上部工事　（当　初）	事業区分	道路新設・改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床版･横組工		式	1		3,287,035			
ｺﾝｸﾘｰﾄ（中埋部）	30-12-25(20)(普通) 散水養生有り ｺﾝｸﾘｰﾄ 夜間割増無	m3	17	64,410	1,094,970			単-8号
PCｹｰﾌﾞﾙ	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8)	m	285	2,952	841,320			単-9号
緊張	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 固定側(緊張用)	ｹｰﾌﾞﾙ	26	23,360	607,360			単-10号
足場		m	35	9,051	316,785			単-11号
登り桟橋		箇所	2	213,300	426,600			単-12号
橋梁付属物工		式	1		11,412,444			
排水装置工（上部工）		式	1		254,504			
排水桝	排水桝B 20kg/個未満	箇所	1	41,830	41,830			単-13号
排水管	VP150	m	1	70,070	70,070			単-14号
排水管	VP40	m	16	8,528	136,448			単-15号
埋込金具	M12	本	18	342	6,156			単-16号

設計内訳書

工事名	令和８年度北条道路大栄ＩＣ橋外ＰＣ上部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水装置工 （下部工）		式	1		98,492			
排水管	VP200	m	6	14,450	86,700			単-17号
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置		本	8	1,474	11,792			単-18号
地覆工		式	1		1,897,990			
場所打地覆 （壁高欄）		m	35	51,730	1,810,550			単-19号
誘発目地 （1号誘発目地）		箇所	8	10,930	87,440			単-20号
橋梁用防護柵工		式	1		82,610			
投下物防止柵用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ		組	22	3,755	82,610			単-21号
検査路工		式	1		8,485,000			
検査路 （A1橋台）		m	15	305,000	4,575,000			単-22号
検査路 （A2橋台）		m	17	230,000	3,910,000			単-23号
銘板工		式	1		30,940			

設計内訳書

工事名	令和８年度北条道路大栄ＩＣ橋外ＰＣ上部工事　（当　初）	事業区分	道路新設・改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
銘板 (橋歴板)		枚	1	30,940	30,940			単-24号
剥落防止工		式	1		562,908			
剥落防止		m2	61	9,228	562,908			単-25号
橋台工 (A1橋台)		式	1		1,090,271			
地覆･壁高欄工		式	1		1,090,271			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	各種 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ 夜間割増無	m3	3	33,490	100,470			単-26号
鉄筋	SD345 D13	t	0.21	341,500	71,715			単-27号
鉄筋	SD345 D16～D25	t	0.1	292,600	29,260			単-28号
型枠	一般型枠	m2	22	8,653	190,366			単-29号
足場	安全ネット必要	掛m2	140	4,989	698,460			単-30号
橋台工 (A2橋台)		式	1		1,207,811			
地覆･壁高欄工		式	1		1,207,811			

設計内訳書

工事名	令和８年度北条道路大栄ＩＣ橋外ＰＣ上部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	各種 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ 夜間割増無	m3	3	33,490	100,470			単-31号
鉄筋	SD345 D13	t	0.23	341,500	78,545			単-32号
鉄筋	SD345 D16～D25	t	0.1	292,600	29,260			単-33号
型枠	一般型枠	m2	22	8,653	190,366			単-34号
誘発目地 (1号誘発目地)		箇所	1	10,930	10,930			単-35号
足場	安全ネット必要	掛m2	160	4,989	798,240			単-36号
仮設工		式	1		292,000			
交通管理工		式	1		292,000			
交通誘導警備員 B(昼間)		人日	20	14,600	292,000			単-37号
直接工事費		式	1		44,511,231			
共通仮設費		式	1		6,811,580			
共通仮設費		式	1		4,516,580			

設計内訳書

工事名	令和８年度北条道路大栄ＩＣ橋外ＰＣ上部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費		式	1		4,273,000			
重建設機械分解組立輸送費（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ200t吊）		回	1	4,273,000	4,273,000			単-38号
技術管理費		式	1		82,580			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		64,230			内-1号
ICT活用効果等調査		式	1		18,350			内-2号
現場環境改善費（率計上）		式	1		161,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		2,295,000			
純工事費		式	1		51,322,811			
現場管理費		式	1		14,434,000			
工事原価		式	1		129,144,747			
一般管理費等		式	1		22,115,253			
工事価格		式	1		151,260,000			

設計内訳書

工事名	令和８年度北条道路大栄ＩＣ橋外ＰＣ上部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		15,126,000			
工事費計		式	1		166,386,000			

設計内訳書

工事名	令和８年度北条道路大栄ＩＣ橋外ＰＣ上部工事　（当　初）	事業区分	道路新設・改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部 北栄工区-1(東園橋)		式	1		43,531,936			
PC橋工		式	1		29,763,628			
ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作工		式	1		22,605,000			
ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作		本	15	1,507,000	22,605,000			単-1号
支承工		式	1		2,542,880			
ｺﾞﾑ支承 (A1橋台)	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床版橋 反力 19.1ｔ 11060×150×33	個	1	481,000	481,000			単-2号
ｺﾞﾑ支承 (A2橋台)	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床版橋 反力 19.1ｔ 11060×150×33	個	1	481,000	481,000			単-3号
変位制限装置 (A1橋台)		組	14	76,120	1,065,680			単-4号
変位制限装置 (A2橋台)		組	14	33,210	464,940			単-5号
鉄筋 (補強格子鉄筋)	SD345 D10	t	0.14	359,000	50,260			単-6号
架設工(ｸﾚｰﾝ架設)		式	1		1,261,200			
桁架設 (夜間)	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床版橋	本	15	84,080	1,261,200			単-7号

設計内訳書

工事名	令和８年度北条道路大栄ＩＣ橋外ＰＣ上部工事　（当　初）	事業区分	道路新設・改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床版･横組工		式	1		3,354,548			
ｺﾝｸﾘｰﾄ（中埋部）	30-12-25(20)(普通) 散水養生有り ｺﾝｸﾘｰﾄ 夜間割増無	m3	15	66,160	992,400			単-8号
PCｹｰﾌﾞﾙ	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8)	m	284	2,952	838,368			単-9号
緊張	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 固定側(緊張用)	ｹｰﾌﾞﾙ	26	23,360	607,360			単-10号
足場（夜間）		m	34	13,430	456,620			単-11号
登り桟橋		箇所	2	229,900	459,800			単-12号
橋梁付属物工		式	1		11,273,596			
排水装置工（上部工）		式	1		250,371			
排水桝	排水桝B 20kg/個未満	箇所	1	41,830	41,830			単-13号
排水管	VP150	m	1	70,070	70,070			単-14号
排水管	VP40	m	15	8,821	132,315			単-15号
埋込金具	M12	本	18	342	6,156			単-16号

設計内訳書

工事名	令和８年度北条道路大栄ＩＣ橋外ＰＣ上部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水装置工 （下部工）		式	1		96,092			
排水管	VP200	m	6	14,050	84,300			単-17号
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置		本	8	1,474	11,792			単-18号
地覆工		式	1		1,812,600			
場所打地覆 （壁高欄）		m	34	50,740	1,725,160			単-19号
誘発目地 （1号誘発目地）		箇所	8	10,930	87,440			単-20号
橋梁用防護柵工		式	1		86,365			
投下物防止柵用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ		組	23	3,755	86,365			単-21号
検査路工		式	1		8,526,600			
検査路 （A1橋台）		m	15	270,600	4,059,000			単-22号
検査路 （A2橋台）		m	18	248,200	4,467,600			単-23号
銘板工		式	1		30,940			

設計内訳書

工事名	令和８年度北条道路大栄ＩＣ橋外ＰＣ上部工事　（当　初）	事業区分	道路新設・改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
銘板 (橋歴板)		枚	1	30,940	30,940			単-24号
剥落防止工		式	1		470,628			
剥落防止		m2	51	9,228	470,628			単-25号
橋台工 (A1橋台)		式	1		1,040,381			
地覆・壁高欄工		式	1		1,040,381			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	各種 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ 夜間割増無	m3	3	33,490	100,470			単-26号
鉄筋	SD345 D13	t	0.21	341,500	71,715			単-27号
鉄筋	SD345 D16～D25	t	0.1	292,600	29,260			単-28号
型枠	一般型枠	m2	22	8,653	190,366			単-29号
足場	安全ネット必要	掛m2	130	4,989	648,570			単-30号
橋台工 (A2橋台)		式	1		1,108,031			
地覆・壁高欄工		式	1		1,108,031			

設計内訳書

工事名	令和８年度北条道路大栄ＩＣ橋外ＰＣ上部工事　（当　初）					事業区分	道路新設･改築	
						工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	各種 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ 夜間割増無	m3	3	33,490	100,470			単-31号
鉄筋	SD345 D13	t	0.23	341,500	78,545			単-32号
鉄筋	SD345 D16～D25	t	0.1	292,600	29,260			単-33号
型枠	一般型枠	m2	22	8,653	190,366			単-34号
誘発目地 (1号誘発目地)		箇所	1	10,930	10,930			単-35号
足場	安全ネット必要	掛m2	140	4,989	698,460			単-36号
仮設工		式	1		346,300			
交通管理工		式	1		346,300			
交通誘導警備員 B(昼間)		人日	20	14,600	292,000			単-37号
交通誘導警備員 A(夜間)		人日	2	27,150	54,300			単-38号
直接工事費		式	1		43,531,936			
共通仮設費		式	1		4,888,000			

設計内訳書

工事名	令和８年度北条道路大栄ＩＣ橋外ＰＣ上部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		2,242,000			
運搬費		式	1		2,088,000			
重建設機械分解組立輸送費（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ160t吊）		回	1	2,088,000	2,088,000			単-39号
現場環境改善費（率計上）		式	1		154,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		2,646,000			
純工事費		式	1		48,419,936			
現場管理費		式	1		14,968,000			
工事原価		式	1		63,387,936			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		64,230			WYB00027 単－　77号
合　計					64,230			

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術員		人	0.5	36,700	18,350			
合　計					18,350			

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作		単位	本	数量	15	単価	1,526,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(G1 外桁)		本	1	1,690,000	1,690,000	WYB00001 単－ 39号
材料費(G2～G14 中桁)		本	13	1,500,000	19,500,000	WYB00003 単－ 40号
材料費(G15 外桁)		本	1	1,690,000	1,690,000	WYB00005 単－ 41号
計					22,880,000	
単価					1,526,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	ｺﾞﾑ支承 (A1橋台)	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床版橋 反力 19.9ｔ 11060×200×42	単位	個	数量	1	単価	671,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承Ａタイプ（プレテン用簡易タイプ）据付	0.2m 0.023m3/m	m	11.06	60,700	671,342	WB473980 単－ 42号
計					671,342	
単価					671,400	円／個

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	ｺﾞﾑ支承 (A2橋台)	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床版橋 反力 19.9ｔ 11060×200×42	単位	個	数量	1	単価	671,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承Ａタイプ（プレテン用簡易タイプ）据付	0.2m 0.023m3/m	m	11.06	60,700	671,342	WB473980 単－ 43号
計					671,342	
単価					671,400	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	変位制限装置 (A1橋台)		単位	組	数量	1	単価	76,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
変位制限装置		組	1	72,700	72,700	WB474020 単－　44号
ｱﾝｶｰ孔ﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	ｍ３	0.014	243,700	3,411.8	WYB00002 単－　45号
計					76,111.8	
単価					76,120	円／組

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	変位制限装置 (A2橋台)		単位	組	数量	1	単価	52,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
変位制限装置		組	1	50,200	50,200	WB474020 単－　46号
ｱﾝｶｰ孔ﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	ｍ３	0.008	243,700	1,949.6	WYB00006 単－　47号
計					52,149.6	
単価					52,150	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	鉄筋 （補強格子鉄筋）	SD345 D10	単位	t	数量	1	単価	359,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D10 標準	t	1	359,000	359,000	WB240750 単－　48号
計					359,000	
単価					359,000	円／t

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	桁架設	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床版橋	単位	本	数量	1	単価	75,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン架設（橋台背面）	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床版橋 BS-18 標準	本	1	75,710	75,710	WB471730 単－　49号
計					75,710	
単価					75,710	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	ｺﾝｸﾘｰﾄ (中埋部)	30-12-25(20)(普通) 散水養生有り ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	17	単価	64,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横組コンクリート工	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ床版桁,ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ床版桁 30-12-25(20)(普通) 有 ﾌﾞｰﾑ打設	ｍ３	17	47,710	811,070	WB473920 単－ 50号
埋設型枠 材料費	36mm以上55mm以下	m	244	1,022	249,368	WB474490 単－ 51号
埋設型枠端部 材料費	76mm以上100mm以下	個	28	1,230	34,440	WB474500 単－ 52号
計					1,094,878	
単価					64,410	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	PCｹｰﾌﾞﾙ	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8)	単位	m	数量	1	単価	2,952

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ工	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8)	m	1	2,952	2,952	WB473930 単－ 53号
計					2,952	
単価					2,952	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	緊張	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 固定側(緊張用)	単位	ｹｰﾌﾞﾙ	数量	26	単価	23,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊張工	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 緊張用定着装置	ケーブル	26	22,830	593,580	WB473940 単－ 54号
機械器具損料	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 2供用日	工事	1	13,600	13,600	WB474040 単－ 55号
計					607,180	
単価					23,360	円／ｹｰﾌﾞﾙ

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	足場		単位	m	数量	1	単価	9,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側部足場	151.5円 221.4円 0.6月	m	1	9,051	9,051	WB473960 単－ 56号
計					9,051	
単価					9,051	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	登り桟橋		単位	箇所	数量	1	単価	213,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 1.8月 5.8m	箇所	1	213,300	213,300	WB470760 単－ 57号
計					213,300	
単価					213,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	排水桝	排水桝B 20kg/個未満	単位	箇所	数量	1	単価	41,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水桝	排水桝B 20kg/個未満	箇所	1	41,830	41,830	CB422710
計					41,830	
単価					41,830	円／箇所

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	排水管	VP150	単位	m	数量	1	単価	70,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管設置	有り	m	1	4,291	4,291	CB473320
排水管（材料費）		m	1	65,770	65,770	CB473321
計					70,061	
単価					70,070	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	排水管	VP40	単位	m	数量	1	単価	8,528

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管設置(VP40 足場有り)		m	1	4,143	4,143	WYB00004 単－ 58号
排水管 (材料費)		m	1	4,385	4,385	CB473321
計					8,528	
単価					8,528	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	埋込金具	M12	単位	本	数量	1	単価	342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋込金具(材料費)	M12	本	1	342	342	WYB00023 単－ 59号
計					342	
単価					342	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	排水管	VP200	単位	m	数量	1	単価	14,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管設置	無し	m	1	5,169	5,169	CB473320
排水管（材料費）		m	1	9,276	9,276	CB473321
計					14,445	
単価					14,450	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置		単位	本	数量	1	単価	1,474

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカーボルト設置	無し	本	1	1,474	1,474	CB473310
計					1,474	
単価					1,474	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	場所打地覆 (壁高欄)		単位	m	数量	35	単価	51,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	100	8,653	865,300	CB240210
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.85	341,500	290,275	WB240750 単－　60号
鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.3	137,900	41,370	WB240750 単－　61号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼(材料費)	SD345 D13	t	0.3	112,000	33,600	WYB00024 単－　62号
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	0.15	292,600	43,890	WB240750 単－　63号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	16	33,490	535,840	CB240010
計					1,810,275	
単価					51,730	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	誘発目地 (1号誘発目地)		単位	箇所	数量	1	単価	10,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘発目地(T-30)		m	1.287	5,520	7,104.24	WYB00031 単－　64号
誘発目地(BL-50)		m	0.15	4,217	632.55	WYB00032 単－　65号
埋込化粧目地(L型)		m	1.644	1,939	3,187.71	WYB00033 単－　66号
計					10,924.5	
単価					10,930	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	投下物防止柵用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ		単位	組	数量	1	単価	3,755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
投下物防止柵用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置		組	1	455	455	WYB00008 単－　67号
投下物防止柵用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(材料費)		組	1	3,300	3,300	WYB00010 単－　68号
計					3,755	
単価					3,755	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	検査路 (A1橋台)		単位	m	数量	15	単価	305,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（式）		式	1		4,300,000	WYB00025 単－　69号
アンカーボルト設置	無	本	50	1,346	67,300	WB474510 単－　70号
検査路架設	無	m	15	13,750	206,250	WB474520 単－　71号
計					4,573,550	
単価					305,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	検査路 (A2橋台)		単位	m	数量	17	単価	230,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（式）		式	1		3,610,000	WYB00030 単－　72号
アンカーボルト設置	無	本	48	1,346	64,608	WB474510 単－　70号
検査路架設	無	m	17	13,750	233,750	WB474520 単－　71号
計					3,908,358	
単価					230,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	銘板（橋歴板）		単位	枚	数量	1	単価	30,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋名板等取付		枚	1	30,940	30,940	CB422720
計					30,940	
単価					30,940	円／枚

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	剥落防止		単位	m2	数量	1	単価	9,228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
剥落防止		ｍ２	1	9,228	9,228	WYB00015 単－　73号
計					9,228	
単価					9,228	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	各種 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	33,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1	33,490	33,490	CB240010
計					33,490	
単価					33,490	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	341,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	341,500	341,500	WB240750 単－　60号
計					341,500	
単価					341,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	292,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	292,600	292,600	WB240750 単－　63号
計					292,600	
単価					292,600	円／t

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,653

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	8,653	8,653	CB240210
計					8,653	
単価					8,653	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,989

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	1	4,989	4,989	WB252110 単－　74号
計					4,989	
単価					4,989	円／掛m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	各種 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	33,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1	33,490	33,490	CB240010
計					33,490	
単価					33,490	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	341,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	341,500	341,500	WB240750 単－　60号
計					341,500	
単価					341,500	円／t

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	292,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	292,600	292,600	WB240750 単－　63号
計					292,600	
単価					292,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,653

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	8,653	8,653	CB240210
計					8,653	
単価					8,653	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	誘発目地 (1号誘発目地)		単位	箇所	数量	1	単価	10,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘発目地(T-30)		m	1.287	5,520	7,104.24	WYB00026 単－　64号
誘発目地(BL-50)		m	0.15	4,217	632.55	WYB00028 単－　65号
埋込化粧目地(L型)		m	1.644	1,939	3,187.71	WYB00029 単－　66号
計					10,924.5	
単価					10,930	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,989

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	1	4,989	4,989	WB252110 単－　74号
計					4,989	
単価					4,989	円／掛m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	交通誘導警備員 B(昼間)		単位	人日	数量	1	単価	14,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	14,600	14,600	WB010212 単－　75号
計					14,600	
単価					14,600	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	重建設機械分解組立輸送費 (ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ200t吊)		単位	回	数量	1	単価	4,273,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 160t吊超え360t吊以下 標準(1.0)	回	1	4,273,000	4,273,000	WB010350 単－　76号
計					4,273,000	
単価					4,273,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	材料費(G1 外桁)		単位	本	数量	1	単価	1,690,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1	1,690,000	1,690,000	WB020014 単－　78号
計					1,690,000	
単価					1,690,000	円／本

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	材料費(G2～G14 中桁)		単位	本	数量	1	単価	1,500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1	1,500,000	1,500,000	WB020014 単－　79号
計					1,500,000	
単価					1,500,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	材料費(G15 外桁)		単位	本	数量	1	単価	1,690,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1	1,690,000	1,690,000	WB020014 単－　80号
計					1,690,000	
単価					1,690,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ゴム支承Ａタイプ（プレテン用簡易タイプ）据付	0.2m 0.023m3/m	単位	m	数量	10	単価	60,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	41,800	41,800	
橋りょう特殊工		人	2	32,400	64,800	
普通作業員		人	2	18,200	36,400	
ｺﾞﾑ支承(A1橋台)	11060×200×42(穴あけ加工含む)	ｍ２	2	203,280	406,560	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	431.25	130	56,062	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,378	
計					607,000	
単価					60,700	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ゴム支承Ａタイプ（プレテン用簡易タイプ）据付	0.2m 0.023m3/m	単位	m	数量	10	単価	60,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	41,800	41,800	
橋りょう特殊工		人	2	32,400	64,800	
普通作業員		人	2	18,200	36,400	
ｺﾞﾑ支承(A2橋台)	11060×200×42(穴あけ加工含む)	ｍ２	2	203,280	406,560	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	431.25	130	56,062	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,378	
計					607,000	
単価					60,700	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	変位制限装置		単位	組	数量	1	単価	72,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防蝕ｱﾝｶｰ装置(A1橋台)	ST式SS400･S35CN F55D	組	1	72,700	72,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					72,700	
単価					72,700	円／組

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ｱﾝｶｰ孔ﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	単位	ｍ３	数量	1	単価	243,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,875	130	243,750	
計					243,750	
単価					243,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	変位制限装置		単位	組	数量	1	単価	50,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防蝕ｱﾝｶｰ装置(A2橋台)	ST式SS400･S35CN M42D	組	1	50,200	50,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					50,200	
単価					50,200	円／組

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ｱﾝｶｰ孔ﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	単位	ｍ３	数量	1	単価	243,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,875	130	243,750	
計					243,750	
単価					243,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D10 標準	単位	t	数量	1	単価	359,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D10 標準	t	1	221,100	221,100	WB240751 単－　81号
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D10 標準	t	1	137,900	137,900	WB240752 単－　82号
計					359,000	
単価					359,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	トラッククレーン架設（橋台背面）	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床版橋 BS-18 標準	単位	本	数量	10	単価	75,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.111	41,800	46,439	
橋りょう特殊工		人	6.667	32,400	216,010	
普通作業員		人	1.111	18,200	20,220	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２００ｔ吊	日	1.111	427,000	474,397	
諸雑費（まるめ）		式	1		34	
計					757,100	
単価					75,710	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	横組コンクリート工	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ床版桁,ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ床版桁 30-12-25(20)(普通) 有 ﾌﾞｰﾑ打設	単位	ｍ３	数量	10	単価	47,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.4	41,800	58,520	
特殊作業員		人	3.1	23,600	73,160	
普通作業員		人	1.6	18,200	29,120	
生コンクリート	３０－１２－２５（２０）	ｍ３	10.5	26,700	280,350	
コンクリートポンプ車運転	ﾌﾞｰﾑ式90～110m3/h	時間	1.5	15,420	23,130	WK470090 単－　83号
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		12,820	
計					477,100	
単価					47,710	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	埋設型枠 材料費	36㎜以上55㎜以下	単位	m	数量	1	単価	1,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設型枠	桁間隔　36㎜以上55㎜以下	m	1.05	974	1,022	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,022	
単価					1,022	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	埋設型枠端部 材料費	76㎜以上100㎜以下	単位	個	数量	1	単価	1,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設型枠端部	桁間隔　76㎜以上100㎜以下	個	1	1,230	1,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,230	
単価					1,230	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	ＰＣ工	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8)	単位	m	数量	100	単価	2,952

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.65	41,800	27,170	
橋りょう特殊工		人	2	32,400	64,800	
普通作業員		人	1.2	18,200	21,840	
ＰＣ鋼より線	１Ｓ２１．８　（ＳＷＰＲ１９）	ｋｇ	260.61	552	143,856	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		37,534	
計					295,200	
単価					2,952	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	緊張工	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 緊張用定着装置	単位	ケーブル	数量	10	単価	22,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.4	41,800	16,720	
橋りょう特殊工		人	1.2	32,400	38,880	
普通作業員		人	0.6	18,200	10,920	
PC鋼より線 定着具	1S21.8 後付用	組	20	8,060	161,200	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		580	
計					228,300	
単価					22,830	円／ケーブル

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	機械器具損料	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 2供用日	単位	工事	数量	1	単価	13,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ　緊張ジャッキ　損料	１Ｓ１７．８～１Ｓ２１．８（ポンプ含む）	供用日	2	6,800	13,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,600	
単価					13,600	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	側部足場	151.5円 221.4円 0.6月	単位	m	数量	1	単価	9,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.27	32,400	8,748	
足場材賃料		月	0.6	505.71	303	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,051	
単価					9,051	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 1.8月 5.8m	単位	箇所	数量	1	単価	213,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	4.727	32,400	153,154	
登り桟橋損料		月	1.8	33,403.48	60,126	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					213,300	
単価					213,300	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	排水管設置(VP40 足場有り)		単位	m	数量	10	単価	4,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	26,900	8,070	
特殊作業員		人	0.9	23,600	21,240	
普通作業員		人	0.6	18,200	10,920	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,200	
計					41,430	
単価					4,143	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	埋込金具(材料費)	M12	単位	本	数量	1	単価	342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セラミックインサート	Ｍ１２	本	1	342	342	
計					342	
単価					342	円／本

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	341,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	t	1	203,600	203,600	WB240751 単－　84号
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	137,900	137,900	WB240752 単－　85号
計					341,500	
単価					341,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	137,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	137,900	137,900	WB240752 単－　85号
計					137,900	
単価					137,900	円／ｔ

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼(材料費)	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	112,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1	112,000	112,000	
計					112,000	
単価					112,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	292,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	t	1	178,700	178,700	WB240751 単－　86号
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	113,900	113,900	WB240752 単－　87号
計					292,600	
単価					292,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	誘発目地(T-30)		単位	m	数量	100	単価	5,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	7.14	18,200	129,948	
誘発目地	T-30	m	100	3,150	315,000	
諸雑費（率＋まるめ） 34%		式	1		107,052	
計					552,000	
単価					5,520	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	誘発目地(BL-50)		単位	m	数量	100	単価	4,217

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	10	18,200	182,000	
誘発目地	BL-50	m	100	2,160	216,000	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		23,700	
計					421,700	
単価					4,217	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	埋込化粧目地(L型)		単位	m	数量	100	単価	1,939

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2	18,200	36,400	
埋込化粧目地	L型	m	100	1,575	157,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					193,900	
単価					1,939	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	投下物防止柵用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置		単位	組	数量	10	単価	455

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.25	18,200	4,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,550	
単価					455	円／組

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	投下物防止柵用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(材料費)		単位	組	数量	1	単価	3,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
投下物防止柵用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M12(ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ、W付)	組	1	3,300	3,300	
計					3,300	
単価					3,300	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	材料費（式）		単位	式	数量	1	単価	4,300,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下部工検査路	A1橋台部	式	1		4,300,000	
計					4,300,000	
単価					4,300,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	アンカーボルト設置	無	単位	本	数量	100	単価	1,346

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	26,900	32,280	
特殊作業員		人	1.3	23,600	30,680	
普通作業員		人	0.7	18,200	12,740	
アンカーボルト	別途計上のため無単価	本	100	0	0	
高所作業車運転		日	1.1	52,190	57,409	WK470170 単－　88号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,491	
計					134,600	
単価					1,346	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	検査路架設	無	単位	m	数量	10	単価	13,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7	26,900	18,830	
特殊作業員		人	1.7	23,600	40,120	
普通作業員		人	0.8	18,200	14,560	
トラック運転		日	0.71	37,700	26,767	WK470180 単－　89号
高所作業車運転		日	0.71	52,190	37,054	WK470170 単－　88号
諸雑費（率＋まるめ） 0.3%		式	1		169	
計					137,500	
単価					13,750	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	材料費（式）		単位	式	数量	1	単価	3,610,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下部工検査路	A2橋台部	式	1		3,610,000	
計					3,610,000	
単価					3,610,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	剥落防止		単位	ｍ２	数量	1	単価	9,228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.037	26,900	995	
型わく工		人	0.111	27,900	3,096	
ｱﾗﾐﾄﾞ繊維ｼｰﾄ	糸条強度740N/本以上	ｍ２	1.1	3,820	4,202	
固定ｼﾞｸﾞ	ｱﾗﾐﾄﾞ繊維ｼｰﾄ用	個	7	67	469	
ﾊﾞﾝﾄﾞ	ｱﾗﾐﾄﾞ繊維ｼｰﾄ用	個	3	9	27	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		439	
計					9,228	
単価					9,228	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,989

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	26,900	43,040	
とび工		人	8.5	28,000	238,000	
普通作業員		人	1.3	18,200	23,660	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1.4	54,400	76,160	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		118,040	
計					498,900	
単価					4,989	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,600	14,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,600	
単価					14,600	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 160t吊超え360t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	4,273,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	11.7	23,600	276,120	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力７０ｔ吊	日	4	145,000	580,000	
運搬費等率 399%		式	1		3,415,918	
諸雑費（まるめ）		式	1		962	
計					4,273,000	
単価					4,273,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,700	64,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,230	
単価					64,230	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1,690,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝｽﾗﾌﾞ桁	G1 外桁	本	1	1,690,000	1,690,000	
計					1,690,000	
単価					1,690,000	円／本

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1,500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝｽﾗﾌﾞ桁	G2～G14 中桁	本	1	1,500,000	1,500,000	
計					1,500,000	
単価					1,500,000	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1,690,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝｽﾗﾌﾞ桁	G15 外桁	本	1	1,690,000	1,690,000	
計					1,690,000	
単価					1,690,000	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	鉄筋工　加工	SD345 D10 標準	単位	t	数量	1	単価	221,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	26,900	5,380	
鉄筋工		人	2.3	29,500	67,850	
普通作業員		人	0.2	18,200	3,640	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	54,400	2,176	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１０	t	1.03	129,000	132,870	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		9,184	
計					221,100	
単価					221,100	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D10 標準	単位	t	数量	1	単価	137,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	26,900	13,450	
鉄筋工		人	3.5	29,500	103,250	
普通作業員		人	0.3	18,200	5,460	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	54,400	5,984	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9,756	
計					137,900	
単価					137,900	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	コンクリートポンプ車運転	ﾌﾞｰﾑ式90～110m3/h	単位	時間	数量	1	単価	15,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.14	21,600	3,024	
軽油		L	13	153	1,989	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1	10,400	10,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					15,420	
単価					15,420	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	203,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	26,900	5,380	
鉄筋工		人	2.3	29,500	67,850	
普通作業員		人	0.2	18,200	3,640	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	54,400	2,176	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	112,000	115,360	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		9,194	
計					203,600	
単価					203,600	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	137,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	26,900	13,450	
鉄筋工		人	3.5	29,500	103,250	
普通作業員		人	0.3	18,200	5,460	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	54,400	5,984	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9,756	
計					137,900	
単価					137,900	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	178,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	26,900	2,690	
鉄筋工		人	1.7	29,500	50,150	
普通作業員		人	0.2	18,200	3,640	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	54,400	2,176	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	110,000	113,300	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6,744	
計					178,700	
単価					178,700	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	113,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	26,900	10,760	
鉄筋工		人	2.9	29,500	85,550	
普通作業員		人	0.2	18,200	3,640	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	54,400	5,984	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		7,966	
計					113,900	
単価					113,900	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	高所作業車運転		単位	日	数量	1	単価	52,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,600	21,600	
軽油		L	23	153	3,519	
高所作業車（トラック架装リフト車）	ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高10～12m以下	日	1.36	19,900	27,064	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					52,190	
単価					52,190	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	トラック運転		単位	日	数量	1	単価	37,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,600	21,600	
軽油		L	29	153	4,437	
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	日	1.31	8,900	11,659	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					37,700	
単価					37,700	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作		単位	本	数量	15	単価	1,507,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(G1 外桁)		本	1	1,680,000	1,680,000	WYB00001 単－ 40号
材料費(G2～G14 中桁)		本	13	1,480,000	19,240,000	WYB00003 単－ 41号
材料費(G15 外桁)		本	1	1,680,000	1,680,000	WYB00005 単－ 42号
計					22,600,000	
単価					1,507,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	ｺﾞﾑ支承 (A1橋台)	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床版橋 反力 19.1ｔ 11060×150×33	単位	個	数量	1	単価	481,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承Ａタイプ（プレテン用簡易タイプ）据付	0.15m 0.019m3/m	m	11.06	43,490	480,999.4	WB473980 単－ 43号
計					480,999.4	
単価					481,000	円／個

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	ｺﾞﾑ支承 (A2橋台)	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床版橋 反力 19.1ｔ 11060×150×33	単位	個	数量	1	単価	481,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承Ａタイプ（プレテン用簡易タイプ）据付	0.15m 0.019m3/m	m	11.06	43,490	480,999.4	WB473980 単－ 44号
計					480,999.4	
単価					481,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	変位制限装置 (A1橋台)		単位	組	数量	1	単価	76,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
変位制限装置		組	1	72,700	72,700	WB474020 単－　45号
ｱﾝｶｰ孔ﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	ｍ３	0.014	243,700	3,411.8	WYB00002 単－　46号
計					76,111.8	
単価					76,120	円／組

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	変位制限装置 (A2橋台)		単位	組	数量	1	単価	33,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
変位制限装置		組	1	31,500	31,500	WB474020 単－　47号
ｱﾝｶｰ孔ﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	ｍ３	0.007	243,700	1,705.9	WYB00006 単－　48号
計					33,205.9	
単価					33,210	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	鉄筋 （補強格子鉄筋）	SD345 D10	単位	t	数量	1	単価	359,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D10 標準	t	1	359,000	359,000	WB240750 単－　49号
計					359,000	
単価					359,000	円／t

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	桁架設 （夜間）	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床版橋	単位	本	数量	1	単価	84,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン架設（橋台背面）	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床版橋 BS-17 標準以外 1.23無	本	1	84,080	84,080	WB471730 単－　50号
計					84,080	
単価					84,080	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	ｺﾝｸﾘｰﾄ (中埋部)	30-12-25(20)(普通) 散水養生有り ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	15	単価	66,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横組コンクリート工	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ床版桁,ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ床版桁 30-12-25(20)(普通) 有 ﾌﾞｰﾑ打設	ｍ３	15	47,710	715,650	WB473920 単－ 51号
埋設型枠 材料費	36mm以上55mm以下	m	237	1,022	242,214	WB474490 単－ 52号
埋設型枠端部 材料費	76mm以上100mm以下	個	28	1,230	34,440	WB474500 単－ 53号
計					992,304	
単価					66,160	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	PCｹｰﾌﾞﾙ	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8)	単位	m	数量	1	単価	2,952

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ工	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8)	m	1	2,952	2,952	WB473930 単－　54号
計					2,952	
単価					2,952	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	緊張	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 固定側(緊張用)	単位	ｹｰﾌﾞﾙ	数量	26	単価	23,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊張工	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 緊張用定着装置	ケーブル	26	22,830	593,580	WB473940 単－　55号
機械器具損料	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 2供用日	工事	1	13,600	13,600	WB474040 単－　56号
計					607,180	
単価					23,360	円／ｹｰﾌﾞﾙ

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－11号	足場 (夜間)		単位	m	数量	1	単価	13,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側部足場	151.5円 221.4円 0.6月	m	1	13,430	13,430	WB473960 単－ 57号
計					13,430	
単価					13,430	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	登り桟橋		単位	箇所	数量	2	単価	229,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 1.8月 6.2m	箇所	1	228,000	228,000	WB470760 単－ 58号
登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 1.8月 6.3m	箇所	1	231,700	231,700	WB470760 単－ 59号
計					459,700	
単価					229,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	排水桝	排水桝B 20kg/個未満	単位	箇所	数量	1	単価	41,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水桝	排水桝B 20kg/個未満	箇所	1	41,830	41,830	CB422710
計					41,830	
単価					41,830	円／箇所

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	排水管	VP150	単位	m	数量	1	単価	70,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管設置	有り	m	1	4,291	4,291	CB473320
排水管（材料費）		m	1	65,770	65,770	CB473321
計					70,061	
単価					70,070	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	排水管	VP40	単位	m	数量	1	単価	8,821

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管設置(VP40 足場有り)		m	1	4,143	4,143	WYB00004 単－ 60号
排水管 (材料費)		m	1	4,678	4,678	CB473321
計					8,821	
単価					8,821	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	埋込金具	M12	単位	本	数量	1	単価	342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋込金具(材料費)	M12	本	1	342	342	WYB00023 単－ 61号
計					342	
単価					342	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	排水管	VP200	単位	m	数量	1	単価	14,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管設置	無し	m	1	5,169	5,169	CB473320
排水管（材料費）		m	1	8,881	8,881	CB473321
計					14,050	
単価					14,050	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置		単位	本	数量	1	単価	1,474

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカーボルト設置	無し	本	1	1,474	1,474	CB473310
計					1,474	
単価					1,474	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	場所打地覆 (壁高欄)		単位	m	数量	34	単価	50,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	96	8,653	830,688	CB240210
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.8	341,500	273,200	WB240750 単－　62号
鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.3	137,900	41,370	WB240750 単－　63号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼(材料費)	SD345 D13	t	0.3	112,000	33,600	WYB00024 単－　64号
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	0.15	292,600	43,890	WB240750 単－　65号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	15	33,490	502,350	CB240010
計					1,725,098	
単価					50,740	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	誘発目地 (1号誘発目地)		単位	箇所	数量	1	単価	10,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘発目地(T-30)		m	1.287	5,520	7,104.24	WYB00027 単－　66号
誘発目地(BL-50)		m	0.15	4,217	632.55	WYB00028 単－　67号
埋込化粧目地(L型)		m	1.644	1,939	3,187.71	WYB00026 単－　68号
計					10,924.5	
単価					10,930	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	投下物防止柵用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ		単位	組	数量	1	単価	3,755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
投下物防止柵用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置		組	1	455	455	WYB00008 単－　69号
投下物防止柵用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(材料費)		組	1	3,300	3,300	WYB00010 単－　70号
計					3,755	
単価					3,755	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	検査路 (A1橋台)		単位	m	数量	15	単価	270,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（式）		式	1		3,790,000	WYB00033 単－　71号
アンカーボルト設置	無	本	46	1,346	61,916	WB474510 単－　72号
検査路架設	無	m	15	13,750	206,250	WB474520 単－　73号
計					4,058,166	
単価					270,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	検査路 (A2橋台)		単位	m	数量	18	単価	248,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（式）		式	1		4,150,000	WYB00031 単－　74号
アンカーボルト設置	無	本	52	1,346	69,992	WB474510 単－　72号
検査路架設	無	m	18	13,750	247,500	WB474520 単－　73号
計					4,467,492	
単価					248,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	銘板 （橋歴板）		単位	枚	数量	1	単価	30,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋名板等取付		枚	1	30,940	30,940	CB422720
計					30,940	
単価					30,940	円／枚

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	剥落防止		単位	m2	数量	1	単価	9,228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
剥落防止		ｍ２	1	9,228	9,228	WYB00015 単－　75号
計					9,228	
単価					9,228	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	各種 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	33,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1	33,490	33,490	CB240010
計					33,490	
単価					33,490	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	341,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	341,500	341,500	WB240750 単－　62号
計					341,500	
単価					341,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	292,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	292,600	292,600	WB240750 単－　65号
計					292,600	
単価					292,600	円／t

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,653

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	8,653	8,653	CB240210
計					8,653	
単価					8,653	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,989

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	1	4,989	4,989	WB252110 単－　76号
計					4,989	
単価					4,989	円／掛m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	各種 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	33,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1	33,490	33,490	CB240010
計					33,490	
単価					33,490	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	341,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	341,500	341,500	WB240750 単－　62号
計					341,500	
単価					341,500	円／t

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	292,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	292,600	292,600	WB240750 単－　65号
計					292,600	
単価					292,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,653

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	8,653	8,653	CB240210
計					8,653	
単価					8,653	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	誘発目地 (1号誘発目地)		単位	箇所	数量	1	単価	10,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘発目地(T-30)		m	1.287	5,520	7,104.24	WYB00030 単－　66号
誘発目地(BL-50)		m	0.15	4,217	632.55	WYB00032 単－　67号
埋込化粧目地(L型)		m	1.644	1,939	3,187.71	WYB00034 単－　68号
計					10,924.5	
単価					10,930	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,989

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	1	4,989	4,989	WB252110 単－　76号
計					4,989	
単価					4,989	円／掛m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	交通誘導警備員 B(昼間)		単位	人日	数量	1	単価	14,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	14,600	14,600	WB010212 単－　77号
計					14,600	
単価					14,600	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－38号	交通誘導警備員 A(夜間)		単位	人日	数量	1	単価	27,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	27,150	27,150	WB010211 単－　78号
計					27,150	
単価					27,150	円／人日

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	重建設機械分解組立輸送費 (ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ160t吊)		単位	回	数量	1	単価	2,088,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 120t吊超え160t吊以下 標準(1.0)	回	1	2,088,000	2,088,000	WB010350 単－　79号
計					2,088,000	
単価					2,088,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	材料費(G1 外桁)		単位	本	数量	1	単価	1,680,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1	1,680,000	1,680,000	WB020014 単－　80号
計					1,680,000	
単価					1,680,000	円／本

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	材料費(G2～G14 中桁)		単位	本	数量	1	単価	1,480,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1	1,480,000	1,480,000	WB020014 単－　81号
計					1,480,000	
単価					1,480,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	材料費(G15 外桁)		単位	本	数量	1	単価	1,680,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1	1,680,000	1,680,000	WB020014 単－　82号
計					1,680,000	
単価					1,680,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ゴム支承Ａタイプ（プレテン用簡易タイプ）据付	0.15m 0.019m3/m	単位	m	数量	10	単価	43,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	41,800	41,800	
橋りょう特殊工		人	2	32,400	64,800	
普通作業員		人	2	18,200	36,400	
ｺﾞﾑ支承(A1橋台)	11060×150×33(穴あけ加工含む)	ｍ２	1.5	162,780	244,170	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	356.25	130	46,312	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,418	
計					434,900	
単価					43,490	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ゴム支承Ａタイプ（プレテン用簡易タイプ）据付	0.15m 0.019m3/m	単位	m	数量	10	単価	43,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	41,800	41,800	
橋りょう特殊工		人	2	32,400	64,800	
普通作業員		人	2	18,200	36,400	
ｺﾞﾑ支承(A2橋台)	11060×150×33(穴あけ加工含む)	ｍ２	1.5	162,780	244,170	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	356.25	130	46,312	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,418	
計					434,900	
単価					43,490	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	変位制限装置		単位	組	数量	1	単価	72,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防蝕ｱﾝｶｰ装置(A1橋台)	ST式SS400･S35CN F55D	組	1	72,700	72,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					72,700	
単価					72,700	円／組

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	ｱﾝｶｰ孔ﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	単位	ｍ３	数量	1	単価	243,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,875	130	243,750	
計					243,750	
単価					243,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	変位制限装置		単位	組	数量	1	単価	31,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防蝕ｱﾝｶｰ装置(A2橋台)	ST式SS400･S35CN M36D	組	1	31,500	31,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					31,500	
単価					31,500	円／組

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ｱﾝｶｰ孔ﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	単位	ｍ３	数量	1	単価	243,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,875	130	243,750	
計					243,750	
単価					243,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D10 標準	単位	t	数量	1	単価	359,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D10 標準	t	1	221,100	221,100	WB240751 単－　83号
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D10 標準	t	1	137,900	137,900	WB240752 単－　84号
計					359,000	
単価					359,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－50号	トラッククレーン架設（橋台背面）	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床版橋 BS-17 標準以外 1.23無	単位	本	数量	10	単価	84,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.111	62,700	69,659	
橋りょう特殊工		人	6.667	48,600	324,016	
普通作業員		人	1.111	27,300	30,330	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力１６０ｔ吊	日	1.111	375,150	416,791	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					840,800	
単価					84,080	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	横組コンクリート工	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ床版桁,ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ床版桁 30-12-25(20)(普通) 有 ﾌﾞｰﾑ打設	単位	ｍ３	数量	10	単価	47,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.4	41,800	58,520	
特殊作業員		人	3.1	23,600	73,160	
普通作業員		人	1.6	18,200	29,120	
生コンクリート	３０－１２－２５（２０）	ｍ３	10.5	26,700	280,350	
コンクリートポンプ車運転	ﾌﾞｰﾑ式90～110m3/h	時間	1.5	15,420	23,130	WK470090 単－　85号
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		12,820	
計					477,100	
単価					47,710	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	埋設型枠 材料費	36㎜以上55㎜以下	単位	m	数量	1	単価	1,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設型枠	桁間隔　36㎜以上55㎜以下	m	1.05	974	1,022	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,022	
単価					1,022	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	埋設型枠端部 材料費	76㎜以上100㎜以下	単位	個	数量	1	単価	1,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設型枠端部	桁間隔　76㎜以上100㎜以下	個	1	1,230	1,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,230	
単価					1,230	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ＰＣ工	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8)	単位	m	数量	100	単価	2,952

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.65	41,800	27,170	
橋りょう特殊工		人	2	32,400	64,800	
普通作業員		人	1.2	18,200	21,840	
ＰＣ鋼より線	１Ｓ２１．８　（ＳＷＰＲ１９）	ｋｇ	260.61	552	143,856	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		37,534	
計					295,200	
単価					2,952	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	緊張工	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 緊張用定着装置	単位	ケーブル	数量	10	単価	22,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.4	41,800	16,720	
橋りょう特殊工		人	1.2	32,400	38,880	
普通作業員		人	0.6	18,200	10,920	
PC鋼より線 定着具	1S21.8 後付用	組	20	8,060	161,200	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		580	
計					228,300	
単価					22,830	円／ケーブル

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	機械器具損料	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 2供用日	単位	工事	数量	1	単価	13,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ　緊張ジャッキ　損料	１Ｓ１７．８～１Ｓ２１．８（ポンプ含む）	供用日	2	6,800	13,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,600	
単価					13,600	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－57号	側部足場	151.5円 221.4円 0.6月	単位	m	数量	1	単価	13,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.27	48,600	13,122	
足場材賃料		月	0.6	505.71	303	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,430	
単価					13,430	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 1.8月 6.2m	単位	箇所	数量	1	単価	228,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	5.053	32,400	163,717	
登り桟橋損料		月	1.8	35,707.17	64,272	
諸雑費（まるめ）		式	1		11	
計					228,000	
単価					228,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 1.8月 6.3m	単位	箇所	数量	1	単価	231,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	5.135	32,400	166,374	
登り桟橋損料		月	1.8	36,283.1	65,309	
諸雑費（まるめ）		式	1		17	
計					231,700	
単価					231,700	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	排水管設置(VP40 足場有り)		単位	m	数量	10	単価	4,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	26,900	8,070	
特殊作業員		人	0.9	23,600	21,240	
普通作業員		人	0.6	18,200	10,920	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,200	
計					41,430	
単価					4,143	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	埋込金具(材料費)	M12	単位	本	数量	1	単価	342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セラミックインサート	Ｍ１２	本	1	342	342	
計					342	
単価					342	円／本

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	341,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	t	1	203,600	203,600	WB240751 単－　86号
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	137,900	137,900	WB240752 単－　87号
計					341,500	
単価					341,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	137,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	137,900	137,900	WB240752 単－　87号
計					137,900	
単価					137,900	円／ｔ

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼(材料費)	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	112,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1	112,000	112,000	
計					112,000	
単価					112,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	292,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	t	1	178,700	178,700	WB240751 単－　88号
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	113,900	113,900	WB240752 単－　89号
計					292,600	
単価					292,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	誘発目地(T-30)		単位	m	数量	100	単価	5,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	7.14	18,200	129,948	
誘発目地	T-30	m	100	3,150	315,000	
諸雑費（率＋まるめ） 34%		式	1		107,052	
計					552,000	
単価					5,520	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	誘発目地(BL-50)		単位	m	数量	100	単価	4,217

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	10	18,200	182,000	
誘発目地	BL-50	m	100	2,160	216,000	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		23,700	
計					421,700	
単価					4,217	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	埋込化粧目地(L型)		単位	m	数量	100	単価	1,939

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2	18,200	36,400	
埋込化粧目地	L型	m	100	1,575	157,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					193,900	
単価					1,939	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	投下物防止柵用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置		単位	組	数量	10	単価	455

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.25	18,200	4,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,550	
単価					455	円／組

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	投下物防止柵用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(材料費)		単位	組	数量	1	単価	3,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
投下物防止柵用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M12(ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ、W付)	組	1	3,300	3,300	
計					3,300	
単価					3,300	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	材料費（式）		単位	式	数量	1	単価	3,790,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下部工検査路	A1橋台部	式	1		3,790,000	
計					3,790,000	
単価					3,790,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	アンカーボルト設置	無	単位	本	数量	100	単価	1,346

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	26,900	32,280	
特殊作業員		人	1.3	23,600	30,680	
普通作業員		人	0.7	18,200	12,740	
アンカーボルト	別途計上のため無単価	本	100	0	0	
高所作業車運転		日	1.1	52,190	57,409	WK470170 単－　90号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,491	
計					134,600	
単価					1,346	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	検査路架設	無	単位	m	数量	10	単価	13,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7	26,900	18,830	
特殊作業員		人	1.7	23,600	40,120	
普通作業員		人	0.8	18,200	14,560	
トラック運転		日	0.71	37,700	26,767	WK470180 単－　91号
高所作業車運転		日	0.71	52,190	37,054	WK470170 単－　90号
諸雑費（率＋まるめ） 0.3%		式	1		169	
計					137,500	
単価					13,750	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	材料費（式）		単位	式	数量	1	単価	4,150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下部工検査路	A2橋台部	式	1		4,150,000	
計					4,150,000	
単価					4,150,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	剥落防止		単位	ｍ２	数量	1	単価	9,228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.037	26,900	995	
型わく工		人	0.111	27,900	3,096	
ｱﾗﾐﾄﾞ繊維ｼｰﾄ	糸条強度740N/本以上	ｍ２	1.1	3,820	4,202	
固定ｼﾞｸﾞ	ｱﾗﾐﾄﾞ繊維ｼｰﾄ用	個	7	67	469	
ﾊﾞﾝﾄﾞ	ｱﾗﾐﾄﾞ繊維ｼｰﾄ用	個	3	9	27	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		439	
計					9,228	
単価					9,228	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,989

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	26,900	43,040	
とび工		人	8.5	28,000	238,000	
普通作業員		人	1.3	18,200	23,660	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1.4	54,400	76,160	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		118,040	
計					498,900	
単価					4,989	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,600	14,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,600	
単価					14,600	円／人日

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－78号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	27,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	27,150	27,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					27,150	
単価					27,150	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 120t吊超え160t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,088,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.7	23,600	134,520	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力７０ｔ吊	日	1.9	145,000	275,500	
運搬費等率 409%		式	1		1,676,981	
諸雑費（まるめ）		式	1		999	
計					2,088,000	
単価					2,088,000	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1,680,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝｽﾗﾌﾞ桁	G1 外桁	本	1	1,680,000	1,680,000	
計					1,680,000	
単価					1,680,000	円／本

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1,480,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝｽﾗﾌﾞ桁	G2～G14 中桁	本	1	1,480,000	1,480,000	
計					1,480,000	
単価					1,480,000	円／本

参考資料（2）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1,680,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝｽﾗﾌﾞ桁	G15 外桁	本	1	1,680,000	1,680,000	
計					1,680,000	
単価					1,680,000	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	鉄筋工　加工	SD345 D10 標準	単位	t	数量	1	単価	221,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	26,900	5,380	
鉄筋工		人	2.3	29,500	67,850	
普通作業員		人	0.2	18,200	3,640	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	54,400	2,176	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１０	t	1.03	129,000	132,870	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		9,184	
計					221,100	
単価					221,100	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D10 標準	単位	t	数量	1	単価	137,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	26,900	13,450	
鉄筋工		人	3.5	29,500	103,250	
普通作業員		人	0.3	18,200	5,460	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	54,400	5,984	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9,756	
計					137,900	
単価					137,900	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	コンクリートポンプ車運転	ﾌﾞｰﾑ式90～110m3/h	単位	時間	数量	1	単価	15,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.14	21,600	3,024	
軽油		L	13	153	1,989	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1	10,400	10,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					15,420	
単価					15,420	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	鉄筋工　加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	203,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	26,900	5,380	
鉄筋工		人	2.3	29,500	67,850	
普通作業員		人	0.2	18,200	3,640	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	54,400	2,176	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	112,000	115,360	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		9,194	
計					203,600	
単価					203,600	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	137,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	26,900	13,450	
鉄筋工		人	3.5	29,500	103,250	
普通作業員		人	0.3	18,200	5,460	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	54,400	5,984	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9,756	
計					137,900	
単価					137,900	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	178,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	26,900	2,690	
鉄筋工		人	1.7	29,500	50,150	
普通作業員		人	0.2	18,200	3,640	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	54,400	2,176	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	110,000	113,300	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6,744	
計					178,700	
単価					178,700	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	113,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	26,900	10,760	
鉄筋工		人	2.9	29,500	85,550	
普通作業員		人	0.2	18,200	3,640	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	54,400	5,984	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		7,966	
計					113,900	
単価					113,900	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	高所作業車運転		単位	日	数量	1	単価	52,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,600	21,600	
軽油		L	23	153	3,519	
高所作業車（トラック架装リフト車）	ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ　最大地上高10～12m以下	日	1.36	19,900	27,064	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					52,190	
単価					52,190	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	トラック運転		単位	日	数量	1	単価	37,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,600	21,600	
軽油		L	29	153	4,437	
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	日	1.31	8,900	11,659	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					37,700	
単価					37,700	円／日