

単 価 合 意 書

令和7年3月24日に契約した令和6年度北条道路江北地区第5地盤改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

令和07年05月08日

発注者 住所 鳥取県倉吉市福庭町一丁目18番地

氏名 分任支出負担行為担当官

倉吉河川国道事務所長 高橋 渉

受注者 住所 鳥取県米子市昭和町25番地

氏名 美保テクノス株式会社

代表取締役社長 野津 健市

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		220,875,311	
道路土工						
		式	1		13,601,106	
掘削工						
		式	1		1,071,840	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満					
		m3	4,350	246.4	1,071,840	
掘削工(ICT)						
		式	1		7,281,610	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満					
		m3	4,350	321.4	1,398,090	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					5,580m3
		式	1		5,267,520	
整地	残土受入れ地での処理					5,600m3
		式	1		616,000	
路体盛土工						
		式	1		466,760	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		m3	700	666.8	466,760	
路体盛土工(ICT)						
		式	1		4,309,940	
路体(築堤)盛土(ICT)						
		m3	9,100	222.8	2,027,480	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					10,900m3
		式	1		2,282,460	
法面整形工(ICT)						
		式	1		470,956	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	240	753.5	180,840	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	610	475.6	290,116	
地盤改良工		式	1		204,679,964	
締固め改良工		式	1		112,364,931	
1号サトゝコンパゝクシヨﾝパゝイル	SD打設長(10.0m/本)SD杭径(0.4m) SCP打設長(8.4m/本)SCP杭径(0.7m)	本	314	94,607	29,706,598	
2号サトゝコンパゝクシヨﾝパゝイル	SD打設長(10.3m/本)SD杭径(0.4m) SCP打設長(9.0m/本)SCP杭径(0.7m)	本	70	100,503	7,035,210	
3号サトゝコンパゝクシヨﾝパゝイル	打設長(18.6m/本)充填長(9.1m) 改良長(8.2m/本)改良杭径(0.57m)	本	134	291,469	39,056,846	
4号サトゝコンパゝクシヨﾝパゝイル	打設長(19.6m/本)充填長(10.3m) 改良長(8.4m/本)改良杭径(0.57m)	本	62	293,588	18,202,456	
5号サトゝコンパゝクシヨﾝパゝイル	打設長(19.6m/本)充填長(10.3m) 改良長(8.5m/本)改良杭径(0.57m)	本	33	294,601	9,721,833	
6号サトゝコンパゝクシヨﾝパゝイル	打設長(19.6m/本)充填長(9.4m) 改良長(8.7m/本)改良杭径(0.57m)	本	12	292,759	3,513,108	
足場		式	1		5,128,880	1,220空m3
固結工		式	1		92,315,033	
1号薬液注入	浸透固化	本	40	1,162,562	46,502,480	
2号薬液注入	浸透固化	本	23	1,680,281	38,646,463	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場						1,930空m3
		式	1		7,166,090	
排水構造物工						
		式	1		2,320,101	
集水桝・マンホール工						
		式	1		41,325	
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無					
		箇所	1	41,325	41,325	
排水工						
		式	1		2,278,776	
小段排水 (1号小段排水)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600					
		m	20	30,464	609,280	
小段排水 (2号小段排水)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600					
		m	30	17,917	537,510	
縦排水 (1号縦排水)	側溝(各種) 内幅 300mm 内高 3 00mm					
		m	3	20,920	62,760	
1号打込排水管						
		組	37	28,898	1,069,226	
仮設工						
		式	1		274,140	
交通管理工						
		式	1		274,140	
交通誘導警備員 (B昼間)						20人日
		式	1		274,140	
直接工事費						
		式	1		220,875,311	
共通仮設費						
		式	1		30,439,475	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費						
		式	1		10,008,953	
運搬費						
		式	1		7,069,062	
重建設機械分解組立費 (静的締固施工機械)						1回
		式	1		1,459,191	
重建設機械分解組立費 (クローレン60t吊)						1回
		式	1		221,734	
重建設機械分解組立輸送費 (静的締固施工機械)						1回
		式	1		4,408,895	
重建設機械分解組立輸送費 (クローレン60t吊)						1回
		式	1		979,242	
技術管理費						
		式	1		1,106,690	
保守管理(ICT)						
		式	1		50,988	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,055,702	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		1,833,201	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		20,430,522	
純工事費						
		式	1		251,314,786	
現場管理費						
		式	1		74,566,157	
工事原価						
		式	1		325,880,943	

