

単 価 合 意 書

令和7年3月26日に契約した令和6年度北条道路はわい長瀬地区第3改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

令和07年05月08日

発注者 住所 鳥取県倉吉市福庭町一丁目18番地

氏名 分任支出負担行為担当官

倉吉河川国道事務所長 高橋 渉

受注者 住所 鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕1840番地1

氏名 馬野建設 株式会社

代表取締役社長 馬野 慎一郎

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		198,393,118	
道路土工		式	1		23,836,390	
掘削工(ICT)		式	1		1,015,470	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 未満	m3	2,700	376.1	1,015,470	
路体盛土工		式	1		1,701,728	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	190	671.2	127,528	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	340	4,630	1,574,200	
路体盛土工(ICT)		式	1		14,669,369	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	66,770	219.7	14,669,369	
路床盛土工(ICT)		式	1		886,760	
路床盛土(ICT)		m3	2,800	316.7	886,760	
法面整形工(ICT)		式	1		2,368,372	
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	40	759.1	30,364	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	4,880	479.1	2,338,008	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防草コンクリート		式	1		3,194,691	
張りコンクリート (1号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	448	2,082	932,736	
張りコンクリート (2号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	230	3,516	808,680	
張りコンクリート (3号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	100	3,254	325,400	
張りコンクリート (4号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	28	2,740	76,720	
張りコンクリート (5号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	153	3,247	496,791	
張りコンクリート (6号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	174	3,186	554,364	
地盤改良工		式	1		94,895,967	
表層安定処理工		式	1		1,444,320	
安定処理 (1号表層混合処理)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり 使用量 21.6t/100m2 セメント系発 塵抑制型	m2	180	8,024	1,444,320	
自走式土質改良工		式	1		65,042,400	
土質改良	粘性土 固化材1m3当り使用量 30k g/m3	m3	24,000	1,996	47,904,000	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		5,080,800	24,000m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		12,057,600	24,000m3

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
締固め改良工						
		式	1		10,835,114	
1号サト ^ス コンパ ^ク ションパ ^イ ル	SD打設長(4.2m/本) SD杭径(0.4m) SCP打設長(2.0m/本) SCP杭径(0.7m)	本	28	57,880	1,620,640	
2号サト ^ス コンパ ^ク ションパ ^イ ル	SD打設長(2.1m/本) SD杭径(0.4m) SCP打設長(4.1m/本) SCP杭径(0.7m)	本	42	79,841	3,353,322	
3号サト ^ス コンパ ^ク ションパ ^イ ル	SD打設長(5.0m/本) SD杭径(0.4m) SCP打設長(2.0m/本) SCP杭径(0.7m)	本	32	63,344	2,027,008	
4号サト ^ス コンパ ^ク ションパ ^イ ル	SD打設長(3.3m/本) SD杭径(0.4m) SCP打設長(3.7m/本) SCP杭径(0.7m)	本	48	79,878	3,834,144	
固結工						
		式	1		17,574,133	
中層混合処理 (1号中層混合処理)	改良深度 2.5m 施工規模 1,000m ³ 以上	m ³	571	5,768	3,293,528	
中層混合処理 (2号中層混合処理)	改良深度 2.6m 施工規模1,000m ³ 以上	m ³	107	5,597	598,879	
中層混合処理 (3号中層混合処理)	改良深度 3.9m 施工規模1,000m ³ 以上	m ³	1,025	5,427	5,562,675	
中層混合処理 (4号中層混合処理)	改良深度 4.8m 施工規模1,000m ³ 以上	m ³	842	5,427	4,569,534	
中層混合処理 (5号中層混合処理)	改良深度 5.5m 施工規模1,000m ³ 以上	m ³	530	5,018	2,659,540	
中層混合処理 (6号中層混合処理)	改良深度 2.1m 施工規模1,000m ³ 以上	m ³	181	4,917	889,977	
法面工						
		式	1		945,438	
植生工						
		式	1		945,438	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
種子散布	肥料無し 1000m ² 以上					
		m ²	3,910	241.8	945,438	
擁壁工						
		式	1		61,330,530	
作業土工						
		式	1		918,437	
ｼﾞｬｷﾞｽﾀｲﾙ補強土壁工(二重壁ﾀｲﾌﾟ) (1号補強土壁)						
		式	1		60,412,093	
補強土壁基礎 (1号補強土壁)	18-8-40(高炉)					
		m	247	7,066	1,745,302	
補強土壁壁面材組立・設置 (1号補強土壁)						
		m ²	784	21,822	17,108,448	
補強材取付						
		m ²	3,961	2,703	10,706,583	
碎石投入 (壁面排水層)						
		m ³	277	7,379	2,043,983	
まき出し・敷均し、締固め						
		m ³	3,900	4,284	16,707,600	
壁面上端処理 (1号笠石ｺﾝｸﾘｰﾄ)	幅 0.3m					
		m	108	20,207	2,182,356	
壁面上端処理 (1号調整ｺﾝｸﾘｰﾄ)	幅 0.2m					
		m	138	11,880	1,639,440	
排水管敷設 (1号排水管)	有孔管 管径 150mm					
		m	224	5,565	1,246,560	
排水管敷設 (2号排水管)	有孔管 管径 150mm					
		m	154	6,383	982,982	
水平排水材						
		m	1,371	907.8	1,244,593	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
天端排水材						
		m2	1,291	1,162	1,500,142	
基盤排水層	C-40					
		m3	360	5,441	1,958,760	
吸出し防止材						
		m2	770	451.4	347,578	
足場						217m
		式	1		997,766	
石・ブロック積(張)工						
		式	1		767,003	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)						
		式	1		767,003	
現場打基礎コンクリート (1号コンクリートブロック基礎)	18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m					
		m	7	8,151	57,057	
現場打小口止コンクリート (1号小口止)	18-8-40(高炉)					
		箇所	1	162,378	162,378	
コンクリート(間知)ブロック積 (1号コンクリートブロック積)	控え35cm					
		m2	18	25,838	465,084	
胴込・裏込材(砕石) (1号コンクリートブロック積)	再生砕石 RC-40					
		m3	6	7,881	47,286	
現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート)	18-8-40(高炉)					
		m3	0.6	58,664	35,198	
排水構造物工						
		式	1		11,669,493	
作業土工						
		式	1		470,693	
側溝工						
		式	1		10,077,555	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	B300-H300	m	546	9,078	4,956,588	
プレキャストU型側溝 (1号プレキャストU型側溝)	B300-H300	m	587	8,702	5,108,074	
自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C400)	縦断用	m	0.8	16,117	12,893	
管渠工		式	1		431,208	
鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D600)		m	8	53,901	431,208	
集水柵・マンホール工		式	1		567,845	
現場打ち街渠柵 (G1-B800-L800-L1200)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	140,038	140,038	
現場打ち街渠柵 (1号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	4	37,718	150,872	
現場打ち街渠柵 (2号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	41,420	41,420	
現場打ち集水柵 (1号集水柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	34,026	34,026	
現場打ち集水柵 (2号集水柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	35,872	71,744	
現場打ち集水柵 (3号集水柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	55,738	55,738	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 B800-L800 並目 ボルト固定	枚	1	74,007	74,007	
排水工		式	1		122,192	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縦排水 (TH-1-1)	側溝(各種) 内幅 240mm 内高 240mm	m	7	17,456	122,192	
防護柵工		式	1		823,394	
防止柵工		式	1		823,394	
基礎ブロック, 鋼管基礎 (1号立入防止柵)	鋼管基礎 φ101.6×3.2	基	26	4,215	109,590	
金網・支柱(立入防止柵) (1号立入防止柵)	2m以下 2m	m	53	13,468	713,804	
構造物撤去工		式	1		3,438,103	
構造物取壊し工		式	1		1,564,196	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m ³	26	8,566	222,716	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m ³	30	15,185	455,550	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m ²	200	488.6	97,720	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 18 c m	m ²	1,150	685.4	788,210	
運搬処理工		式	1		1,873,907	
殻運搬	アスファルト殻	m ³	227	2,165	491,455	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m ³	26	4,726	122,876	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	30	5,812	174,360	
殻処分	アスファルト殻	m3	227	4,338	984,726	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	26	1,735	45,110	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	30	1,846	55,380	
仮設工		式	1		686,800	
交通管理工		式	1		686,800	
交通誘導警備員 B(昼間)		式	1		686,800	50人日
直接工事費		式	1		198,393,118	
共通仮設費		式	1		29,249,036	
共通仮設費		式	1		10,716,334	
運搬費		式	1		7,719,188	
重建設機械分解組立輸送費 (静的締固施工機械)		式	1		4,418,086	1回
重建設機械分解組立輸送費 (中層混合処理機)		式	1		3,301,102	2回
技術管理費		式	1		1,340,133	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
保守管理(ICT)		式	1		210,430	
システム初期費(ICT)		式	1		1,057,903	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,323	
六価カド溶出試験費		式	1		13,477	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,657,013	
共通仮設費(率計上)		式	1		18,532,702	
純工事費		式	1		227,642,154	
現場管理費		式	1		67,893,238	
工事原価		式	1		295,535,392	
一般管理費等		式	1		43,224,608	
工事価格		式	1		338,760,000	
消費税相当額		式	1		33,876,000	
工事費計		式	1		372,636,000	