

単 価 合 意 書

令和7年3月18日に契約した令和6年度北条道路国坂地区第6改良工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

令和07年05月08日

発注者 住所 鳥取県倉吉市福庭町一丁目18番地

氏名 分任支出負担行為担当官

倉吉河川国道事務所長 高橋 渉

受注者 住所 鳥取県米子市八幡486番地1

氏名 株式会社みたこ土建

代表取締役 美田 耕一郎

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		191,806,378	
道路土工						
		式	1		46,405,379	
掘削工(ICT)						
		式	1		53,592	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 未満					
		m3	140	382.8	53,592	
路体盛土工						
		式	1		1,661,638	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		m3	320	4,702	1,504,640	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		m3	230	682.6	156,998	
路体盛土工(ICT)						
		式	1		29,982,865	
路体(築堤)盛土(ICT)						
		m3	26,450	223.7	5,916,865	
土材料						7,000m3
		式	1		24,066,000	
路床盛土工						
		式	1		82,250	
路床盛土	2.5m未満					
		m3	10	4,787	47,870	
土材料						10m3
		式	1		34,380	
路床盛土工(ICT)						
		式	1		9,739,695	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路床盛土(ICT)		m3	2,590	322.5	835,275	
土材料		式	1		8,904,420	2,590m3
法面整形工(ICT)		式	1		1,145,625	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,350	487.5	1,145,625	
防草コンクリート		式	1		3,739,714	
張りコンクリート (1号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無	m2	185	2,143	396,455	
張りコンクリート (2号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無	m2	9	2,708	24,372	
張りコンクリート (3号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無	m2	34	3,573	121,482	
張りコンクリート (4号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無	m2	167	3,583	598,361	
張りコンクリート (5号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無	m2	55	3,618	198,990	
張りコンクリート (6号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無	m2	413	3,398	1,403,374	
張りコンクリート (7号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無	m2	26	2,783	72,358	
張りコンクリート (8号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無	m2	9	3,028	27,252	
張りコンクリート (9号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無	m2	72	3,543	255,096	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
張りコンクリート (10号張コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	199	3,226	641,974	
地盤改良工		式	1		2,271,607	
表層安定処理工		式	1		2,271,607	
安定処理 (1号表層混合処理)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 5.25t/100m2 セメント系発塵抑制型	m2	887	2,561	2,271,607	
法面工		式	1		508,392	
植生工		式	1		508,392	
種子散布	肥料有り 1000m2以上	m2	2,070	245.6	508,392	
擁壁工		式	1		92,171,761	
作業土工		式	1		256,415	
碎石盛土工		式	1		1,181,520	
碎石盛土	C-40	m3	240	4,923	1,181,520	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		253,476	
重力式擁壁 (1号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	4	63,369	253,476	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (1号補強土壁)		式	1		82,659,854	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
補強土壁基礎 (1号補強土壁基礎)	18-8-40(高炉)	m	184	6,305	1,160,120	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m ²	890	30,011	26,709,790	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	10,798	1,922	20,753,756	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m ³	5,900	4,352	25,676,800	
壁面上端処理 (1号笠石コンクリート)	幅 0.3m	m	184	17,897	3,293,048	
壁背面排水層	C-40	m ³	440	5,640	2,481,600	
基盤排水層	C-40	m ³	365	5,640	2,058,600	
吸出し防止材	長繊維ポリエステル不織布 目付200g/m ²	m ²	790	666	526,140	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (2号補強土壁)		式	1		7,820,496	
補強土壁基礎 (2号補強土壁基礎)	18-8-40(高炉)	m	24	6,040	144,960	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m ²	81	34,033	2,756,673	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	1,036	1,934	2,003,624	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m ³	340	4,352	1,479,680	
壁面上端処理 (2号笠石コンクリート)	幅 0.3m	m	24	24,038	576,912	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
壁背面排水層	C-40	m3	39	5,640	219,960	
基盤排水層	C-40	m3	93	5,640	524,520	
吸出し防止材	長繊維ポリエステル不織布 目付200g/m2	m2	170	666	113,220	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	0.2	4,736	947	
排水構造物工		式	1		26,883,853	
作業土工		式	1		1,351,398	
側溝工		式	1		11,770,732	
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	B300-H300	m	226	9,205	2,080,330	
プレキャストU型側溝 (1号プレキャストU型側溝)	B300-H300	m	101	8,822	891,022	
プレキャストU型側溝 (2号プレキャストU型側溝)	B1000-H1000	m	22	31,661	696,542	
プレキャストU型側溝 (3号プレキャストU型側溝)	B300-H400(縦断用)	m	6	14,747	88,482	
プレキャストU型側溝 (4号プレキャストU型側溝)	B300-H500(縦断用)	m	4	17,260	69,040	
自由勾配側溝 (CP-U5-B1000-C1500)	縦断用	m	19	80,151	1,522,869	
自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)	縦断用 B1000-C1600	m	49	90,792	4,448,808	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝蓋 (コンクリート蓋)	車道用 B1000 L=500					
		枚	55	14,907	819,885	
側溝蓋 (グレーチング蓋)	T-25 B1000用 L=1000 縦断用 並目 ボルト固定					
		組	7	164,822	1,153,754	
管渠工						
		式	1		383,201	
鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D600)	I 種					
		m	7	54,743	383,201	
集水柵・マンホール工						
		式	1		1,394,440	
現場打ち街渠柵 (1号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無					
		箇所	2	38,308	76,616	
現場打ち街渠柵 (2号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無					
		箇所	1	340,520	340,520	
現場打ち集水柵 (G1-B800-L800-H1400)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無					
		箇所	1	144,946	144,946	
現場打ち集水柵 (1号集水柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無					
		箇所	4	36,433	145,732	
現場打ち集水柵 (2号集水柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無					
		箇所	7	40,193	281,351	
現場打ち集水柵 (3号集水柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無					
		箇所	1	156,477	156,477	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 B800-L800用 並目 ボルト固定					
		組	1	75,163	75,163	
蓋 (グレーチング蓋)	T-2 B1200-L1200用 並目 ボルト固定					
		組	1	173,635	173,635	
排水工						
		式	1		11,984,082	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
小段排水 (1号小段排水)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	41	18,366	753,006	
小段排水 (2号小段排水)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	183	27,536	5,039,088	
小段排水 (3号小段排水)		m	42	8,104	340,368	
縦排水 (TH-1-1)	側溝(各種) 内幅 240mm 内高 240mm	m	44	17,729	780,076	
1号縦排水管	VP300	m	28	23,738	664,664	
1号基盤排水層		m	120	36,724	4,406,880	
防護柵工		式	1		22,418,197	
路側防護柵工		式	1		9,668,574	
かどパイプ	Gp-A-3E 塗装品	m	265	16,782	4,447,230	
かどパイプ	Gp-B-2B 塗装品	m	104	11,063	1,150,552	
かどパイプ	Gp-B-3E 塗装品	m	334	12,188	4,070,792	
防止柵工		式	1		7,432,769	
基礎ブロック, 鋼管基礎 (1号立入防止柵)	鋼管基礎 φ101.6×3.2	基	231	4,281	988,911	
金網・支柱(立入防止柵) (1号立入防止柵)	2m以下 2m	m	461	13,978	6,443,858	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵基礎工		式	1		5,316,854	
1号プレキャスト防護柵基礎		m	53	100,318	5,316,854	
構造物撤去工		式	1		868,189	
構造物取壊し工		式	1		601,246	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m ³	7	8,700	60,900	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	m	120	2,896	347,520	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m ²	280	496.6	139,048	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 25 c m	m ²	60	896.3	53,778	
運搬処理工		式	1		266,943	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m ³	7	4,810	33,670	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m ³	15	6,684	100,260	
殻運搬	アスファルト殻	m ³	14	2,205	30,870	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m ³	7	1,762	12,334	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m ³	15	1,875	28,125	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	アスファルト殻					
		m3	14	4,406	61,684	
仮設工						
		式	1		279,000	
交通管理工						
		式	1		279,000	
交通誘導警備員						20人日
B(昼間)		式	1		279,000	
直接工事費						
		式	1		191,806,378	
共通仮設費						
		式	1		20,849,421	
共通仮設費						
		式	1		2,856,796	
技術管理費						
		式	1		1,227,325	
保守管理(ICT)						
		式	1		86,809	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,074,438	
六価カド溶出試験費						
		式	1		6,844	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		59,234	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		1,629,471	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		17,992,625	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費						
		式	1		212,655,799	
現場管理費						
		式	1		63,695,639	
工事原価						
		式	1		276,351,438	
一般管理費等						
		式	1		40,898,562	
工事価格						
		式	1		317,250,000	
消費税相当額						
		式	1		31,725,000	
工事費計						
		式	1		348,975,000	