

単 価 合 意 書

令和7年3月31日に契約した令和6年度北条道路弓原地区第3改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

令和07年05月21日

発注者 住所 鳥取県倉吉市福庭町一丁目18番地

氏名 分任支出負担行為担当官

倉吉河川国道事務所長 高橋 渉

受注者 住所 鳥取県倉吉市旭田町34番地2

氏名 株式会社井中組

代表取締役 井中 紳二

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		188,649,714	
道路土工		式	1		16,241,237	
掘削工		式	1		20,930	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	10	2,093	20,930	
路体盛土工		式	1		2,103,970	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	3	673.6	2,020	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	450	4,631	2,083,950	
土材料		式	1		18,000	5m3
路体盛土工(ICT)		式	1		8,563,087	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	38,747	221	8,563,087	
路床盛土工(ICT)		式	1		2,135,290	
路床盛土(ICT)		m3	6,700	318.7	2,135,290	
法面整形工(ICT)		式	1		1,471,015	
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	4	762.5	3,050	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	3,050	481.3	1,467,965	
防草コンクリート		式	1		1,946,945	
張りコンクリート (1号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無	m2	98	2,982	292,236	
張りコンクリート (2号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無	m2	74	3,537	261,738	
張りコンクリート (3号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無	m2	285	3,255	927,675	
張りコンクリート (4号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無	m2	63	3,272	206,136	
張りコンクリート (5号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無	m2	37	3,475	128,575	
張りコンクリート (6号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無	m2	41	3,185	130,585	
地盤改良工		式	1		110,876,935	
作業土工		式	1		1,306,836	
自走式土質改良工		式	1		88,786,120	
土質改良	粘性土 固化材1m3当り使用量 30k g/m3	m3	28,000	2,002	56,056,000	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		5,972,400	28,000m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		26,757,720	27,960m3

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
置換工						
		式	1		1,136,660	
置換	C-40					
		m3	230	4,942	1,136,660	
締固め改良工						
		式	1		14,702,976	
1号サト ^ク コンパ ^ク クシヨ ^ク ンパ ^ク イル	SD打設長(2.8m/本) SD杭径(0.4m) SCP打設長(9.7m/本) SCP杭径(0.7m)					
		本	144	102,104	14,702,976	
固結工						
		式	1		4,944,343	
中層混合処理 (1号中層混合処理)	H=2.5m 施工規模1,000m3未満					
		m3	791	5,185	4,101,335	
中層混合処理 (2号中層混合処理)	H=2.5m 施工規模1,000m3未満					
		m3	148	5,696	843,008	
法面工						
		式	1		713,310	
植生工						
		式	1		713,310	
種子散布	肥料無し 1000m2以上					
		m2	2,950	241.8	713,310	
擁壁工						
		式	1		26,766,316	
作業土工						
		式	1		170,992	
ジオテキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ) (1号補強土壁)						
		式	1		24,953,334	
補強土壁基礎 (1号補強土壁基礎)	18-8-40(高炉)					
		m	72	6,289	452,808	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
補強土壁壁面材組立・設置 (1号補強土壁)		m2	327	26,818	8,769,486	
補強材取付		m2	1,558	2,787	4,342,146	
碎石投入 (壁面排水層)		m3	115	7,383	849,045	
まき出し・敷均し、締固め		m3	1,500	4,286	6,429,000	
壁面上端処理 (1号笠石コンクリート)	幅 0.3m	m	72	21,270	1,531,440	
排水管敷設 (1号排水管)	有孔管 管径 150mm	m	62	4,859	301,258	
排水管敷設 (2号排水管)	有孔管 管径 150mm	m	32	7,574	242,368	
水平排水材		m	626	907.8	568,282	
天端排水材		m2	442	1,162	513,604	
基盤排水層	C-40	m3	97	5,444	528,068	
吸出し防止材		m2	210	451.3	94,773	
足場		式	1		331,056	72m
補強盛土工 (1号補強盛土)		式	1		1,641,990	
ｼﾞｵｷﾞｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置	鋼製枠ﾀｲﾌﾟ	m2	36	14,438	519,768	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾀｲﾙ敷設		m2	175	1,299	227,325	
まき出し・敷均し、締固め		m3	130	4,265	554,450	
排水管敷設 (1号排水管)	有孔管 管径 150mm	m	9	4,906	44,154	
排水管敷設 (2号排水管)	有孔管 管径 150mm	m	8	8,593	68,744	
水平排水材		m	42	392.3	16,476	
天端排水材		m2	40	1,162	46,480	
基盤排水層	C-40	m3	24	5,444	130,656	
層厚管理材		m2	59	276.9	16,337	
吸出し防止材		m2	39	451.3	17,600	
排水構造物工		式	1		16,544,926	
作業土工		式	1		211,252	
側溝工		式	1		6,949,858	
ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)	B300-H300	m	590	9,078	5,356,020	
ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄU型側溝 (PU1-B450-H450)	B450-H450	m	59	13,275	783,225	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C800)	縦断用	m	4	23,587	94,348	
自由勾配側溝 (CP-U5-B300-C900)	縦断用	m	12	27,400	328,800	
自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)	縦断用	m	6	33,373	200,238	
自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)	縦断用	m	3	37,065	111,195	
側溝蓋 (コンクリート蓋)	車道用 B300 L500	枚	24	3,168	76,032	
管渠工		式	1		337,134	
鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D600)		m	6	53,960	323,760	
暗渠排水管 (1号暗渠排水管)	据付 直管 200~400mm	m	3	4,458	13,374	
集水柵・マンホール工		式	1		1,069,547	
現場打ち街渠柵 (G1-B800-L800-H1400)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	149,555	149,555	
現場打ち街渠柵 (1号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	2	142,539	285,078	
現場打ち集水柵 (1号集水柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	35,856	35,856	
現場打ち集水柵 (2号集水柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	8	39,558	316,464	
現場打ち集水柵 (3号集水柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	66,820	66,820	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャスト集水桝 (1号溜桝)		箇所	1	13,127	13,127	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 B800-L800 並目 ボルト固定	枚	1	74,011	74,011	
蓋 (グレーチング蓋)	T-2 B800-L800 並目 ボルト固定	枚	2	64,318	128,636	
排水工		式	1		7,977,135	
小段排水 (1号小段排水)		m	39	3,734	145,626	
小段排水 (2号小段排水)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	184	28,674	5,276,016	
縦排水 (TH-1-1)	側溝(各種) 内幅 240mm 内高 240mm	m	18	17,466	314,388	
1号縦排水管	VP300	m	4	49,565	198,260	
1号吐口		箇所	1	72,682	72,682	
1号階段付水路		箇所	1	371,489	371,489	
1号基盤排水層		m	77	20,762	1,598,674	
防護柵工		式	1		13,564,216	
路側防護柵工		式	1		1,614,580	
ガートパイク	Gp-B-3E 塗装品	m	110	14,678	1,614,580	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防止柵工						
		式	1		952,320	
基礎ブロック, 鋼管基礎 (1号立入防止柵)	鋼管基礎 φ101.6×3.2					
		基	30	4,216	126,480	
金網・支柱(立入防止柵) (1号立入防止柵)	2m以下 2m					
		m	60	13,764	825,840	
防護柵基礎工						
		式	1		10,997,316	
1号プレキャスト防護柵基礎						
		m	108	101,827	10,997,316	
橋台工 (AB1橋台)						
		式	1		244,588	
橋台躯体工						
		式	1		244,588	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)一般養生 コン クリート夜間割増無					
		m3	3	28,775	86,325	
鉄筋	SD345 D13					
		t	0.13	164,880	21,434	
鉄筋	SD345 D16~25					
		t	0.07	162,942	11,405	
型枠	一般型枠					16m2
		式	1		125,424	
構造物撤去工						
		式	1		270,858	
構造物取壊し工						
		式	1		103,710	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	2	6,589	13,178	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	30	586.8	17,604	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m					
		m2	430	169.6	72,928	
運搬処理工						
		式	1		167,148	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	22	2,670	58,740	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	2	4,751	9,502	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	22	4,338	95,436	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	2	1,735	3,470	
仮設工						
		式	1		3,427,328	
変位緩衝工						
		式	1		2,740,528	
交通管理工						
		式	1		686,800	
交通誘導警備員						50人日
B(昼間)		式	1		686,800	
直接工事費						
		式	1		188,649,714	
共通仮設費						
		式	1		28,190,804	
共通仮設費						
		式	1		10,493,356	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬費						
		式	1		7,767,674	
重建設機械分解組立輸送費 (静的締固施工機械)						1回
		式	1		4,418,361	
重建設機械分解組立輸送費 (中層混合処理機)						1回
		式	1		1,650,654	
重建設機械分解組立輸送費 (クロー式アースオーガ)						1回
		式	1		1,698,659	
技術管理費						
		式	1		1,123,034	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,057,969	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		58,326	
六価クロム溶出試験費						
		式	1		6,739	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		1,602,648	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		17,697,448	
純工事費						
		式	1		216,840,518	
現場管理費						
		式	1		64,823,252	
工事原価						
		式	1		281,663,770	
一般管理費等						
		式	1		41,506,230	

