

単 価 合 意 書

令和7年3月31日に契約した令和6年度北条道路下神地区外第5改良工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

令和07年05月21日

発注者 住所 鳥取県倉吉市福庭町一丁目18番地

氏名 分任支出負担行為担当官

倉吉河川国道事務所長 高橋 渉

受注者 住所 鳥取県米子市八幡486番地1

氏名 株式会社みたこ土建

代表取締役 美田 耕一郎

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		166,313,575	
道路土工		式	1		16,393,175	
掘削工(ICT)		式	1		64,991	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 未満	m3	170	382.3	64,991	
路体盛土工		式	1		1,965,180	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	420	4,679	1,965,180	
路体盛土工(ICT)		式	1		5,441,616	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	24,380	223.2	5,441,616	
路床盛土工(ICT)		式	1		3,187,800	
路床盛土(ICT)		m3	9,900	322	3,187,800	
法面整形工(ICT)		式	1		2,438,001	
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	40	770.4	30,816	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	4,950	486.3	2,407,185	
防草コンクリート		式	1		3,295,587	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
張りコンクリート (1号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無	m2	144	3,558	512,352	
張りコンクリート (2号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無	m2	608	3,294	2,002,752	
張りコンクリート (3号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無	m2	14	3,013	42,182	
張りコンクリート (4号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無	m2	155	3,519	545,445	
張りコンクリート (5号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無	m2	8	3,229	25,832	
張りコンクリート (6号張りコンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無	m2	52	3,212	167,024	
地盤改良工		式	1		114,389,970	
自走式土質改良工		式	1		114,389,970	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		6,055,550	28,100m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		5,318,500	5,500m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		46,169,620	22,610m3
土質改良	粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3	m3	28,100	2,023	56,846,300	
法面工		式	1		1,050,490	
植生工		式	1		1,050,490	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
種子散布	肥料有り 1000m2以上	m2	4,300	244.3	1,050,490	
排水構造物工		式	1		24,707,558	
作業土工		式	1		483,259	
側溝工		式	1		11,081,891	
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	B300-H300	m	696	9,172	6,383,712	
プレキャストU型側溝 (PU1-B450-H450)	B450-H450	m	179	13,412	2,400,748	
プレキャストU型側溝 (PU1-B600-H600)	B600-H600	m	73	18,103	1,321,519	
プレキャストU型側溝 (1号プレキャストU型側溝)	B300-H300	m	111	8,792	975,912	
管渠工		式	1		436,120	
鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D600)	1種	m	8	54,515	436,120	
集水柵・マンホール工		式	1		928,884	
現場打ち街渠柵 (1号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	41,831	41,831	
現場打ち街渠柵 (2号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	131,416	131,416	
現場打ち集水柵 (1号集水柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	9	36,225	326,025	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝 (2号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	4	41,831	167,324	
現場打ち集水桝 (3号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	3	47,436	142,308	
現場打ち集水桝 (4号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	64,700	64,700	
蓋 (グレーチング蓋)	T-2 B500-L800用 並目 ボルト固定	枚	1	55,280	55,280	
排水工		式	1		11,777,404	
小段排水 (1号小段排水)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	70	16,872	1,181,040	
小段排水 (2号小段排水)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	82	28,969	2,375,458	
縦排水 (TH-1-1)	側溝(各種) 内幅 240mm 内高 2 40mm	m	93	17,646	1,641,078	
1号縦排水管	VP300	m	6	50,076	300,456	
1号基盤排水層		m	303	20,724	6,279,372	
防護柵工		式	1		7,944,795	
路側防護柵工		式	1		4,602,242	
ガードパイプ	Gp-A-3E 塗装品	m	16	19,372	309,952	
ガードパイプ	Gp-B-3E 塗装品	m	290	14,801	4,292,290	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防止柵工		式	1		3,342,553	
基礎ブロック, 鋼管基礎 (1号立入防止柵)	鋼管基礎 φ101.6×3.2	基	152	4,259	647,368	
金網・支柱(立入防止柵) (1号立入防止柵)	2m以下 2m	m	303	8,895	2,695,185	
構造物撤去工		式	1		1,133,687	
構造物取壊し工		式	1		465,980	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	13	6,657	86,541	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	190	592.9	112,651	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	1,390	171.4	238,246	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 25 c m	m2	44	648.7	28,542	
運搬処理工		式	1		667,707	
殻運搬	アスファルト殻	m3	69	2,698	186,162	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	13	4,800	62,400	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	11	6,674	73,414	
殻処分	アスファルト殻	m3	69	4,383	302,427	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	13	1,753	22,789	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	11	1,865	20,515	
仮設工		式	1		693,900	
交通管理工		式	1		693,900	
交通誘導警備員 B(昼間)		式	1		693,900	50人日
直接工事費		式	1		166,313,575	
共通仮設費		式	1		18,405,929	
共通仮設費		式	1		2,588,390	
技術管理費		式	1		1,127,793	
システム初期費(ICT)		式	1		1,068,866	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,927	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,460,597	
共通仮設費(率計上)		式	1		15,817,539	
純工事費		式	1		184,719,504	

