

単 価 合 意 書

令和7年3月28日に契約した令和6年度北条道路江北地区第9地盤改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

令和07年04月18日

発注者 住所 鳥取県倉吉市福庭町一丁目18番地

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局倉吉河川国道事務所長

高橋 渉

受注者 住所 鳥取県倉吉市秋喜183番地1

氏名 株式会社重道組

代表取締役 重道 利恵子

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		184,679,130	
道路土工						
		式	1		39,742,644	
掘削工						
		式	1		1,469,325	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満					
		m3	7,150	205.5	1,469,325	
掘削工(ICT)						
		式	1		15,752,345	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満					
		m3	7,150	270.5	1,934,075	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					12,920m3
		式	1		12,364,440	
整地	残土受入れ地での処理					12,900m3
		式	1		1,453,830	
路体盛土工						
		式	1		53,880	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		m3	80	673.5	53,880	
路体盛土工(ICT)						
		式	1		22,409,350	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					16,300m3
		式	1		3,475,160	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					16,340m3
		式	1		15,637,380	
路体(築堤)盛土(ICT)						
		m3	14,620	225.5	3,296,810	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形工(ICT)		式	1		57,744	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	120	481.2	57,744	
地盤改良工		式	1		143,903,828	
締固め改良工		式	1		143,903,828	
1号サト [°] コンパ [°] クシヨ [°] ンパ [°] イル	SD打設長(10.1m/本)SD杭径(0.4m) SCP打設長(2.0m/本)SCP杭径(0.7m)	本	308	46,097	14,197,876	
2号サト [°] コンパ [°] クシヨ [°] ンパ [°] イル	打設長(14.2m/本)充填長(10.1m) 改良長(2.0m/本)改良杭径(0.62m)	本	586	184,612	108,182,632	
足場		式	1		21,523,320	5,110空m3
排水構造物工		式	1		757,958	
側溝工		式	1		653,544	
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	B300-H300	m	72	9,077	653,544	
集水桝・マンホール工		式	1		41,417	
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	41,417	41,417	
排水工		式	1		62,997	
縦排水 (1号縦排水)	側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm	m	3	20,999	62,997	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		274,700	
交通管理工						
		式	1		274,700	
交通誘導警備員 (B昼間)						20人日
		式	1		274,700	
直接工事費						
		式	1		184,679,130	
共通仮設費						
		式	1		25,475,794	
共通仮設費						
		式	1		8,114,819	
運搬費						
		式	1		5,398,997	
重建設機械分解組立輸送費 (静的締固施工機械)						1回
		式	1		4,417,781	
重建設機械分解組立輸送費 (クローレン65t吊)						1回
		式	1		981,216	
技術管理費						
		式	1		1,128,154	
保守管理(ICT)						
		式	1		70,324	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,057,830	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		1,587,668	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		17,360,975	

