

# 単 価 合 意 書

令和7年6月30日に契約した令和7年度北条道路西園地区第5地盤改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

令和07年07月18日

発注者 住所 鳥取県倉吉市福庭町一丁目18番地

氏名 分任支出負担行為担当官  
中国地方整備局  
倉吉河川国道事務所長 高橋 渉

受注者 住所 鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕2000番地1

氏名 株式会社井木組  
代表取締役 井木 敏晴

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		116,312,330	
道路土工		式	1		143,716	
掘削工(ICT)		式	1		143,716	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	380	378.2	143,716	
地盤改良工		式	1		110,780,667	
締固め改良工		式	1		76,026,507	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		959,400	4,500m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		3,103,039	4,490m3
1号サトコンパクションパイル	SD打設長(2.1m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(10.6m/本)SCP杭径(0.7m)	本	26	89,498	2,326,948	
2号サトコンパクションパイル	SD打設長(2.3m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(10.4m/本)SCP杭径(0.7m)	本	117	88,178	10,316,826	
3号サトコンパクションパイル	SD打設長(2.7m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(10.0m/本)SCP杭径(0.7m)	本	36	86,175	3,102,300	
4号サトコンパクションパイル	SD打設長(3.0m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(10.6m/本)SCP杭径(0.7m)	本	183	92,174	16,867,842	
5号サトコンパクションパイル	SD打設長(3.0m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(9.8m/本)SCP杭径(0.7m)	本	101	85,511	8,636,611	
6号サトコンパクションパイル	SD打設長(3.0m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(9.0m/本)SCP杭径(0.7m)	本	115	79,494	9,141,810	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
7号サトコンパクションパイル	SD打設長(3.0m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(9.0m/本)SCP杭径(0.7m)	本	99	79,494	7,869,906	
8号サトコンパクションパイル	SD打設長(3.0m/本)SD杭径(0.4m)SCP打設長(9.9m/本)SCP杭径(0.7m)	本	159	86,175	13,701,825	
固結工		式	1		34,754,160	
中層混合処理 (1号中層混合処理)	改良深度 2.3m 施工規模1000m3以上	m3	877	3,836	3,364,172	
中層混合処理 (2号中層混合処理)	改良深度 2.3m 施工規模1000m3以上	m3	5,203	3,836	19,958,708	
中層混合処理 (3号中層混合処理)	改良深度 2.0m 施工規模1000m3以上	m3	2,980	3,836	11,431,280	
仮設工		式	1		5,387,947	
変位緩衝工		式	1		5,113,307	
交通管理工		式	1		274,640	
交通誘導警備員 B(昼間)		式	1		274,640	20人日
直接工事費		式	1		116,312,330	
共通仮設費		式	1		25,444,392	
共通仮設費		式	1		13,999,190	
運搬費		式	1		12,347,748	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
重建設機械分解組立輸送費 (静的締固施工機械)		式	1		8,953,502	2回
重建設機械分解組立輸送費 (中層混合処理機)		式	1		1,666,669	1回
重建設機械分解組立輸送費 (クロー式アースオーガ)		式	1		1,727,577	1回
技術管理費		式	1		558,786	
システム初期費(ICT)		式	1		551,865	
六価クロム溶出試験費		式	1		6,921	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,092,656	
共通仮設費(率計上)		式	1		11,445,202	
純工事費		式	1		141,756,722	
現場管理費		式	1		43,319,565	
工事原価		式	1		185,076,287	
一般管理費等		式	1		28,923,713	
工事価格		式	1		214,000,000	
消費税相当額		式	1		21,400,000	

